

رَغْبَة

د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي

*Raghbah*

Dr. Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy

Foreword by Abdullah Ibn Khamis

تقديم الأديب الكبير عبدالله بن خميس

رَغْبَة

Raghbah

المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

الدكتور/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

Dr. Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy

تقديم : الأديب الكبير/ عبدالله بن خميس

Foreword by: Abdullah Ibn Khamees

ترجمة : د. محمد عاطف مجاهد

Translated by: Dr. Mohamed Atif Mogahed Mohamed

© Khaled ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy, 2006

*King Fahad National Library Cataloging-in-Publication Data*

Al-Jeraisy, Khaled

Raghbah Arabi English. / Khaled Al-Jeraisy - 2. -

Riyadh, 2006

261 p ; 25×28 cm

ISBN: 9960-56-524-6

1- Raghbah (Saudi Arabia) - History 2- Raghbah

(Saudi Arabia) - Description I-Title

953.117 dc

1427/5260

L.D. no. 1427/5260

ISBN: 9960-56-524-6

All Rights Reserved  
Second Edition, 2006



## Saudi Centennial<sup>(1)</sup>

A century's elapsed, and above the stars the truth's been glittering.  
To the great one who has raised the minaret we do all belong.

For a century, the sword of dignity has been in splendor smiling.  
Under its banner, all have been protection seeking.

Security, justice and prosperity have been widely spreading.  
O, state of *tauheed*! May you remain safe and forever living.

In the tree of my country is branching  
Raghbah, which is the sword backing.

For unification Abdul-Aziz started calling,  
And the true, greatest faith promoting.

At once, was Raghbah the call supporting,  
For the revival of the worthy path aiming.

Raghbah is always its loyalty renewing  
For those the *ummah*'s weak edifice renovating.

On this occasion, our support to you we are pledging.  
O, "Nora's brothers!" Remembrance of you is healing.

## الدُّكْرَى الْمُنَوَّيَّةُ<sup>(١)</sup>

قَرْنٌ مَضَى وَالحَقُّ فَوْقَ الْأَنْجَمِ  
إِنَّا لَمِنْ رَفَعَ الْمَنَارَةَ نُنْتَمِي

وَبَتَّةً وَسَيْفُ الْعِزِّ يُزَمِّي بِأَسْمَا  
فِي ظِلِّهِ كُلُّ الْمَدَائِنِ تَحْتَمِي

أَمِنْ وَعَدْلٌ وَالرَّخَاءُ مُحِيْمٌ  
يَا دَوْلَةَ التَّوْحِيدِ دُومِي وَاسْلُومِي

وَلِلرَّغْبَةِ فِي ظِلِّ دَوْحَةِ دَوْلَتِي  
بَعْضُ الظَّلَالِ وَنُضْرَةٌ لِلْأَيِّمِ

لَمَّا دَعَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لِوَحْدَةٍ  
وَلِنُضْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيْمِ الْأَعْظَمِ

هَبَّتْ سَرِيْعًا كَيْفَ تُنَاصِرَ دَوْلَةً  
مَدَدَتْ إِلَى إِخْيَاءِ تَهْجِ قِيَمِ

فَوَلَاءُ «رَغْبَةٍ» دَائِمًا مُتَجَدِّدٌ  
لِبِنَاةِ صَرْحِ الْأُمَّةِ الْمُتَهَدِّدِ

وَبِهَيْدِ الدُّكْرَى تُبَارِكُ تَهْجُكُمْ  
«إِخْوَانُ نُورَةٍ» دُخْرُكُمْ تَحَالِلُكُمْ



صاحبُ الجلالة الملكُ عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود

طَيَّبَ اللهُ تَراه

مُؤَسِّسُ المملَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

His Majesty Late King Abdul-Aziz Ibn Abdul-Rahman Al-Saud  
Founder of the Kingdom of Saudi Arabia





خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ  
مَلِكُ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

The Custodian of the two Holy Mosques  
King Abdullah Ibn Abdul-Aziz Al-Saud  
Kingdom of Saudi Arabia







صاحبُ السُّمُو الملكيِّ الأميرُ سلطانُ بن عبد العزيز آل سعود  
وكليَّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام  
His Royal Highness Crown Prince Sultan Ibn Abdul-Aziz Al-Saud  
Deputy Premier, Minister of Defence and  
Aviation and Inspector General

"الْأُمَّةُ الَّتِي جُهِلَ تَارِيخُهَا،  
وَتُرَاثُهَا، وَرُمُوزُهَا،  
وَتَنَفَّصُ عَنْ جُذُورِهَا  
لَنْ يَكُونَ لَهَا حَاضِرٌ زَاهٍ،  
وَلَا مُسْتَقْبَلٌ مُزْدَهَرٌ"<sup>(١)</sup>.

سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ

*"A nation that is oblivious to its history, its heritage and its symbols and which severs itself from its roots can never have a flourishing present, nor can it have a bright future".<sup>(2)</sup>*

Salman Ibn Abdul-Aziz Al-Saud



صاحب السمو الملكي الأمير  
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
أمير منطقة الرياض

His Royal Highness Prince  
Salman Ibn Abdul-Aziz Al-Saud  
Governor of Riyadh



## إهداء

إنَّ من دَواعِي اغْتِزَازِي أَنْ أضعَ هذا العَمَلَ المَتَوَاضِعَ  
بَيْنَ يَدَيَّ والدِّي، عِزِّفَانَا بِعَظِيمِ فَضْلِهِ، وَطَلِّبَاً لِمَزِيدِ رِضَا،  
فَهَوَّلِي الأبَّ والمَرْبِّيَّ والصَّدِيقَ، وَهُوَ قَدْ وَنَى وَمَثَلِي فِي الحَيَاةِ،  
وَإِنِّي مَهْمَا أَبْذُلُ فِي رِضَا  
فَلَنْ أُوفِّيَهُ حَقَّهُ عَلَيَّ وَلَا القَلِيلَ مِنْهُ.

ابْنُكَ المَحَبُّ  
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَيْسِيِّ

## Dedication

It is to my dear father, the self-made business leader, Sheikh Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy, that I wholeheartedly dedicate this book. It is a simple token of my great indebtedness to him. Not only has he been a dedicated father and educator, but also a friend and a great example to follow. Never ever shall I be able to pay him back, even a tiny fraction, for all the good things he has done for me. May Allah bless him.

Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy

مِنَ الصَّفْحَةِ المُقَابِلَةِ  
بَرْجِ المَرْقَبِ

Opposite  
Al-Marqab Tower  
(Observation Tower)



شُكْرٌ وَعِرفَانٌ

أَقْدَمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ إِلَى كُلِّ  
مَنْ تَعَاوَنَ مَعِيَ فِي كُلِّ مَرَاكِحِ إِعْدَادِ  
هَذَا الْكِتَابِ مِنْذُ أَنْ كَانَ فِكْرَةً حَتَّى رَأَى النُّورَ  
بَيْنَ أَيْدِي الْقُرَّاءِ الْكَرَامِ

لِلْمُؤَلِّفِ

### Acknowledgement

I would like to express gratitude to all those who have helped at all the stages of work on this book, from conception to publication and distribution.

Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy

فِي الْمَسْجِدِ الْقِبْلِيِّ  
مَرْجُ الْمَرْقَبِ

Opposite:  
Al-Marqab Tower



## Foreword

Praise be to Allah, the Lord of the universe. May His peace and prayers be upon His trustworthy Messenger, Prophet Muhammad.

This book is of special significance for a variety of reasons. One reason is that against all odds, and despite the demands and responsibilities of directing one of the largest and most successful economic organizations in our country, the author did manage to get away from it all. He left city life with its high rising buildings, bright lights, hustle and bustle and clamor for Raghbah, a distant rural area in Al-Mihmal region. There, the only signs of urban life are two schools and a clinic. Yet, there is a historical treasure to be uncovered. Motivated by a strong "Raghbah" (desire), the author embarked on this study to reveal its secrets and explore its past glory.

Another reason is that the book reveals a personal legacy on the one hand, and a national history on the other. Regarding the personal dimension, the author is a descendent of a well established Saudi family that took Raghbah as an abode. There, his father, Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy, was born and brought up, acquiring the qualities of endurance, patience and determination, which contributed to his rise as a prominent businessman.

In addition, the Saudi library, as far as I know, is lacking in such material. The material is considered necessary for creating awareness of our unique history and heritage, which have contributed greatly to the emergence of outstanding pioneers in various fields of knowledge and of social, cultural and economic activities. This, in turn, has contributed to forming the Saudi character and, subsequently, our greater collective entity. Thus, it is hoped that the value of history will be so deeply inculcated in our children that they can grow more determined to participate actively in the country's development.

Also, the mention of hometowns and their ruins, plains, hills, valleys, etc., stimulates one's emotions, longing and

## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، فإن الكتاب الذي أقدمه للقارئ اليوم يكتسب أهميته من أسباب عدة:

أولها في تقديمي: أن كاتبه قد انتزع نفسه من كُرسي الإدارة ووجهها في واحدة من أكثر وأجمع المؤسسات الاقتصادية في بلادنا، ونأى بها عن ضوضاء المدينة وضجيجها وزخيمها وأبواق مراكبها وأنوارها الباهرة وعمايرها المتعاقبة، وألقى بنفسه في أحضان بلدة ريفية نائية من بلدان الجحلي، ليس لها من حطام المدنية غير مدرستين ومشفى، وبين التاريخ كثر مجهول، ورغبة شديدة ملحة هي التي حدث بصاحبنا إلى اكتناء سرها وسبر أغوار تجديها التليد.

وسبب آخر يكتسب هذا الكتاب أهميته، وهو أن كاتبنا تتبع تاريخاً وطنياً في جانب، وذاتياً في جانب آخر؛ فهو - كما سيقرئ القارئ الكريم - سليل أسرة سعودية كريمة، اتخذت من «رغبة» وطن صغيراً، ولدت والده ونشأ وترعرع بها، ووقته ما وقته من جلدٍ وصبر وعزيمة؛ ليضيح - فيما بعد - ذلك العلم الاقتصادي الشهير الشيخ «عبد الرحمن بن علي الجريسي».

هذا جلالة على خلوة المكتبة السعودية من أي مادة في هذا الموضوع - حسب علمي - لأننا في حاجة ماسة إلى تذكير الأجيال بأصالة تاريخ وتراث بلادنا؛ كونه قد أسهم - وبشكل أساسي - في تكوين هذه الشخصيات الفذة من الرواد السعوديين الأوائل في مختلف مجالات المعرفة والحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ مما أسهم بدوره في صياغة الشخصية السعودية في مجملها وصولاً إلى تكوين هذا الكيان العملاق؛ أملاً في أن يؤدي ذلك إلى ترسيخ قيمة التاريخ في نفوس أبنائنا ما من شأنه أن يشحذ همهم، ويقوّي عزائمهم للإسهام الفاعل في نهضة البلاد.

والحديث عن الديار؛ أطلالها ورسومها، سهولها وتلالها، وديانها وريغاتها، طبيعتها ورمليها، نخيلها وأثلها، بُحير -

a dormant, strong desire to learn more about various parts of our beloved country. In this regard, this valuable book, about Raghbah, represents a very much appreciated endeavor for introducing one of the areas which have participated in the making of our Kingdom's history.

Early on, Raghbah was directly associated with the Daawa movement of Sheikh Mohammad Ibn Abdul-Wahab, and it supported the great alliance between him and Imam Mohammad Ibn Saud at the beginning of the First Saudi State, when fighting was at its fiercest stage.

Not only has the author explored Raghbah's past and present, but he has also made constructive suggestions for its future development, as it lacks most of the urban facilities available all over the Kingdom. Even though the suggestions seem too ambitious, they are legitimate aspirations, which the author hopes to realize through the collective efforts of Raghbah's people, besides the government's contribution.

In this study, the researcher has followed an academically sound approach in the organization and presentation of contents - the reader will obviously realize how much effort has been put into it. The book starts with a description of Raghbah's unique heritage and historical role as well as the meaning of its name. Then, follows a detailed account of its geography: location, topography, climate, soil, water resources, plants and animals. After that, comes its demography: tribal structure, the families that settled there and the names of those who played a significant role in our history. This is followed by a description of its people's activities, urban development and available services. The research concludes with the recommendation of ambitious plans for Raghbah's future development.

Evidently, the author has spared no effort in documenting his research with maps, photographs and diagrams that make the book a tourist, historical and geographical trip to see Raghbah's old quarters, Uqad (castles), Marqab (observation post), towers, passes, farms and mosques. On this trip, you travel with the

في الواقع - في نفس المرء أشجاناً ولواعج شوق، وبحرٍ رغبة قوية للتعرف على المزيد من زبور بلادنا الحبيبة.

وهذا البحث القيم هو أحد هذه الجهود المقدرة للتعريف بواحدة من هذه الزبور التي أسهمت في وضع اللبنة الأولى لتاريخ هذه البلاد؛ فقد ارتبطت «رغبة» - وبشكل مبكر ومباشر - بدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعملت على تنمية ذلك التحالف الكبير بينه وبين الإمام محمد ابن سعود، في بداية عهد إنشاء الدولة السعودية الأولى، وعملت على نصرتيه في وقت كانت الحرب عليه على أشدها.

وقد تجاوز الباحث الحديث عن تاريخ «رغبة» وحاضرها إلى وضع مقترحات بناءة لنهضة البلدة؛ كزيتها تفتقر لأهم مقومات المدنية التي ننعم بها أرجاء بلادنا، وإن كانت المقترحات التي وضعها على درجة عالية من الطموح، إلا أنها تُعقِّدُ حلماً مشروفاً، يأملُ الباحث أن يتحقق من خلال جهود أبناء «رغبة» إضافة للجهود الرئاسية.

وقد تمَّ الباحث في كتابة بحثه منحي جلياً مدروساً في تنويع البحث وإخراجه، ولا يحتاج القارئ إلى كبير عناء ليترك حجم الجهد الذي بذل في إعداد البحث وإخراجه:

بدأ فيه بالحديث عن أصالة البلدة ودورها التاريخي، وتطرق حتى لأصل اسمها؛ أعقب ذلك بمحدث مستفيض عن جغرافية البلدة: موقعها وتضاريسها، مناخها وتربتها، مياهها وحيواناتها، ثم عرج على تكوينها السكاني، قبائلها وبطونها، والعائلات التي استوطنتها، والأسماء التي كان لها دور في تاريخ بلادنا من أبناء المنطقة، ثم تعرَّض لأنشطة السكان فيها وتطورها العمراني والخدمتي المتوافرة بها، واختتم برؤى طموحة لمستقبل البلدة.

ولم يأل الكاتب جهداً في تدعيم بحثه بالخرائط والصور والرؤوسات التوضيحية اللازمة، والتي تجعل من قراءته نزهة سياحية وتاريخية وجغرافية في ربوع «رغبة»، بأحيائها القديمة وعقديها ومزقبيها، أبراجها وشعباتها، مزارعها ومساجدها... ويأخذك في رحلة عبر الزمن بدءاً بتاريخ البلدة وتجدد التلبد... مروراً بحاضرها الذي يُقاوم قلة الخدمات بها وصولاً إلى



author into Raghbah's history, starting with its past glory, coming to its present, which is suffering from lack of modern services, and arriving at its future, which he hopes to be a bright one, by Allah's Grace.

The book as a whole is considered an enrichment for the Saudi library. It reflects great effort and hard work, using the scientific means available to convey the information to the reader as easily as possible. The reader should find the work useful, for it contains valuable information about the history, geography and heritage of our generous, beloved country.

Abdullah Ibn Khamees

مستقبلي يا مثل الكاتب أن يكون مشرقاً زاهراً بإذن الله.  
الكتاب في مجملهِ يُعدُّ - في تقديرنا - إضافة ثرةً للمكتبة  
السعودية ؛ فقد بذل فيه جهدٌ كبيرٌ ومُضنيٌّ ، واستوعب فيه بكلِّ  
الوسائل العلميَّة المتاحة لتقريب الفِكرَةِ والصورة لذهن القارئ  
الكرِّم ، ونعتقد أنَّ القارئ بمطالعتِهِ له سيَّجني - لا محالة - منه  
الكثير ، وسيُضيف معلومةً قيَّمةً أخرى في التاريخ والجغرافيا  
والتراث عن وطننا الكبير المُطَّاء .  
وبالله التوفيق .

عبد الله بن محمد بن خميس

في السَّفْحَةِ المُقابِلَةِ  
وَجِهَةُ مَنْزِلِ بَحْسِ لُبَقَّة  
Opposite: The front of  
an old house in Nab'a  
Quarter





## Introduction to the Second Edition

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

Praise be to Allah, the Lord of the worlds. May His peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his kin and his companions.

It is my pleasure to present to the reader the second edition of *Raghbah*. It includes changes that have taken place in *Raghbah* since the publication of the first edition, 5 years ago. Now, passing by *Raghbah* is the Hursaimila'-Al-Qassab highway. Telephone services are all over the town. Permission has been given to build an industrial city in *Raghbah*, and industrial plots are being allocated. Also, the Directorate of Agriculture has put up a fence around Om Al-Shuquuq, the largest and nicest meadow in *Raghbah*, in order to keep cars off, thus preserving it, as recommended in the first edition.

Also, this edition's contents have been revised, and information and statistics have been updated.

Readers' comments and suggestions will be very much appreciated.

May Allah grant all of us success.

Dr. Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy  
Riyadh, 1427 H.

## مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعَلِّبُ لي أن أقدم لكم الطبعة الثانية من كتابنا «رَغْبَة» وقد جاءت بعد خمس سنوات من إصدار الكتاب في طبعته الأولى، وسيلتَمَسُ القارئ الكريم في هذه الطبعة بعض التغييرات التي طرأت على بلدة «رَغْبَة»؛ فهي هو الطريق السريع يمتد من «حريملاء» إلى «القصب» ماراً ببلدة «رَغْبَة»، وها هي الخدمة الهاتفية تُعَمُّ بيوت البلدة، والمدينة الصناعية تُعْتَمَد، وأراضي الخطوط الصناعية تُوزَعُ على المستفيدين من أبناء البلدة، وها هي مديرية الزراعة تُضْرِبُ الحواجز حول روضة «أم الشقوق» أكبر رُوضات «رَغْبَة» وأجلها؛ لتمنح دخول السيارات إليها، وكنا قد أَوْضينا في الطبعة الأولى من الكتاب بتسويرها ضمن الرُوضات الجميلة التي تحيط بالبلدة؛ ليتمكن الحفاظ عليها والإفادة منها.

كما تتميز هذه الطبعة بضبط الأسماء وشكلها، وتحديث كل الصور الفَصَائِيَّة، وجميع الإحصاءات التي تغيرت؛ كالتعداد السكاني، والإنتاج الزراعي، والحيواني، إلى غير ذلك من الإضافات التي سيلحظها القارئ الكريم في أثناء الكتاب؛ على أن هذا لا يُغْنيني عن ملاحظتكم ومقترحاتكم التي يُشْرُنِي تلقاها والإفادة منها.

وبالله التوفيق.

د. خالد بن محمد الرحمن الجريسي  
الرياض ١٤٢٧ هـ

في الصفحة المقابلة  
بابه تمثيل قديم بحسب  
نسخة

Opposite: An old  
house door in Nab'a  
Quarter

## Introduction to the First Edition

Praise be to Allah. May His peace and prayers be upon His Messenger, Prophet Mohammad, and upon all his kin and his companions.

It is my pleasure to present to the reader this book, about Raghbah, a town in Al-Mihmal area in the Riyadh Region in the Kingdom of Saudi Arabia. A number of reasons have motivated me to write about Raghbah. I would like to mention some of them:

1. Raghbah is one of the many towns in our beloved country, the Kingdom of Saudi Arabia, and it is appropriate for Saudis to learn about the various parts of their country.
2. Historically speaking, Raghbah played a significant role in the Mihmal area; it was the first in that region to respond to Sheikh Mohammad Ibn Abdul-Wahab's call for a return to the basics of Islam. In fact, as will be shown when talking about its history, Raghbah was actively involved in the events concerning the call.
3. Raghbah occupies a special place in my heart, for it is my family's hometown, where we are deeply rooted. It was there that my dear father, my model, was born and brought up in his early childhood. Since I was a child, I have witnessed how great an example he is, full of unending industriousness, perseverance, ambition and dedication. His life story is that of an orphan from Raghbah, moving to Riyadh to start work at an early age. He started as a simple shop assistant, but now he is the owner of a big business and the Chairman of a business group, contributing to the development in our beloved Kingdom. His active contribution to the service of the nation has earned him the King Abdul-Aziz Medal of Honor. What an incredible journey! Despite all his demanding responsibilities, he has never forgotten Raghbah. He has generously contributed to vital projects there, and he is the Chairman of its Charity Society. Many a time he has told us about his childhood there, which has made our hearts grow fonder of Raghbah.

## مَقْدَمَةُ الطَّبَعَةِ الْأُولَى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فلأنّه يُشغّرني أن أضح بين يدي القارئ الكريم هذا الكتاب عن بَلَدٍ «رَغْبَةٍ»، إحدى بلاد الجَمَلِ بمنطقة الرياض بالملكوّة العربيّة السعوديّة، وكان ممّا دَفَعَ بي للكتابة عن هذه البَلَدَةِ كثيرٌ من الأمور، لعلّ من أهمّها:

- ١ - أن هذه البَلَدَةُ هي إحدى بُلْدَانِ وَطَنِي الحبيب (الملكوّة العربيّة السعوديّة)، وحريريّ بكلّ مواطنٍ أن يتعرّف على رُيُوع بلادِ الوطَنِ.
- ٢ - أن هذه البَلَدَةُ شَرَفَتِ المبادرةَ بالانضواء تحت لَوَاءِ الدُّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ التي بَرَعَ نورُها في أرض نجد؛ فكانت «رَغْبَةُ» أولى بلدانِ الجَمَلِ استجابةً للدُّعْوَةِ، وكان لها دورٌ مُشَرَّفٌ فيها؛ كما سيأتي بيانه عند الحديث عن أصالة البَلَدَةِ وتاريخيّتها.
- ٣ - أنها بَلَدَةُ عَزِيزَةٍ على نفسي؛ فهي مَسَقَطُ رَأْسِ أَصْرِيّ، وإليها تعودُ أصولُ عائلتي؛ لمْ لَا وهي الثَّرْبَةُ التي نشأ عليها مَنِّي وفُذَرَتِي الوالدُ الشيخُ عبد الرحمن بن عليّ الجريسي؟! وقد كنتُ منذ نعومة أظفاري أرى جدّه ومثابرةً وما يتمتع به من طموحٍ وهمةٍ عاليةٍ لا تُعْرِفُ الكُلَّ ولا المَلَلَ؛ فبرزَ طفلي يتيمٌ في بَلَدَةٍ نائيةٍ، إلى مُوَظَّفٍ بسيطٍ في مَتَجَرٍّ بالعاصمة، إلى صاحبٍ مُنْشَأَةٍ تجاريّةٍ، إلى رئيسٍ لمجموعةٍ من الشركات والمصانع التي تُسهمُ في دَفْعِ عَجَلَةِ التَّيْمَةِ في بِلَدِنَا الحبيب، إضافةً إلى إسهاماتِهِ الفاعلةِ في المحافل الرسميّةِ ممّا رُشِّحَهُ لِنِالِ وَسَامِ الملكِ عبد العزيز من الدُّرَجَةِ الأولى. إنها مسيرةٌ كَفَّاحٍ عظيمةٍ، ومع ذلك فلم يَنْسَ بَلَدَتَهُ «رَغْبَةَ»، بل أسهمَ في كثيرٍ من المشروعات الخيريّةِ فيها، إضافةً إلى رئاستِهِ لمَجْلِسِ الجمعيّةِ الخيريّةِ فيها، وهو يُدَكِّرُنَا بطفولتِهِ فيها في كُلِّ حينٍ؛ فزَرَعَ بذلك في قلوبنا حُبَّهَا والحنينَ إليها.

## My Work on this Book

Planning to write this book on Raghbah, I had to consult a variety of sources. Confronted with a wealth of historical information, I decided to rely on documented primary sources. In addition, I used oral accounts from reliable Raghbah elders.

As far as maps of Raghbah are concerned, relentless efforts were made in search of existing maps. This search resulted in obtaining from relevant authorities some maps defining Raghbah's main features. In addition, with expert help, new topographic maps were drawn specifically to show Raghbah's walls and towers and stages of urban growth.

Besides maps, aerial and satellite photographs for Raghbah's main features and ruins were produced. Its natural boundaries and details were delineated in the photographs, and so were its astronomical dimensions, ruins and natural habitat.

Thus, a wealth of material became available, motivating me to bring out this book in a fine form that blends historical and cultural originality. In fact, the book is such a unique guide that it gives the reader the feeling of being in Raghbah, touring its ruins and seeing its landmarks. Evidently, the book provides a lifelike example of Saudi towns in the Najd area.

As an expression of pride in and endearment of Raghbah and its history, this book has been allocated six sites on the Internet:

[www.raghbah.com.sa](http://www.raghbah.com.sa)  
[www.alraghbah.com.sa](http://www.alraghbah.com.sa)  
[www.al-raghbah.com.sa](http://www.al-raghbah.com.sa)

[www.raghbah.com](http://www.raghbah.com)  
[www.alraghbah.com](http://www.alraghbah.com)  
[www.al-raghbah.com](http://www.al-raghbah.com)

The book has been also put on a CD. All these are meant to introduce Raghbah at the international and national levels, hoping that it will - with Allah's help - earn readers' satisfaction on the one hand, and their forgiveness for any shortcomings, on the other.

Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy

## عَمَلِي فِي الْكِتَاب:

حينَ أَرَدْتُ الْكِتَابَةَ عَنْ الْبَلَدَةِ أَطَّلَعْتُ عَلَى الْكَثِيرِ مِنَ الْمَصَادِرِ؛ فَوَجَدْتُهَا تَحْتِلُّ الْمَدِيدَ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ التَّارِيخِيَّةِ عَنِ الْبَلَدَةِ؛ فَعَمِلْتُ عَلَى تَحْقِيقِ تِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ، وَتَوْثِيقِهَا مِنْ مَصَادِرِهَا الْأَصْلِيَّةِ؛ إِضَافَةً إِلَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي تَلَقَّيْتُهَا مِنْ بَعْضِ بَرَايِدِ الْكِبَارِ الشُّرَّ بِالْبَلَدَةِ.

كَمَا عَمِلْتُ عَلَى الْبَحْثِ عَنِ الْخَرَائِطِ الَّتِي تَحْدُدُ مَعَالِمَ الْبَلَدَةِ مِنَ الْجِهَاتِ الْخَفِيَّةِ، وَعَمِلْتُ بِمُسَاعَدَةِ الْمُخْتَصِمِينَ عَلَى تَضْمِينِ خَرَائِطٍ وَمَسَاحِيٍّ بِمُسْتَعْدَادِ أَجْهَزَةٍ حَدِيثَةٍ تُوضِّحُ أَسْوَارَ الْبَلَدَةِ وَأَبْرَاجَهَا وَالتَّخْطِيطَ الْعُمْرَانِيَّ فِيهَا فِي أَطْوَارِهَا التَّارِيخِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

كَذَلِكَ عَمِلْتُ عَلَى تَصْوِيرِ جَمِيعِ مَعَالِمِ الْبَلَدَةِ تَصَوِيرًا فُوتُوغْرَافِيًّا يَبْرُزُ مَعَالِمَ الْبَلَدَةِ وَأَطْلَاقَهَا، وَيُزَيِّنُ مَا تَبْقَى مِنْ أَسَارِهَا، إِضَافَةً إِلَى صُورٍ جَوِّيَّةٍ وَأُخْرَى فضاءِيَّةٍ تَمُتُّ التَّقَاطُفَ عَنِ الْأَقْصَارِ الصَّنَاعِيَّةِ تَبَرُّرَ غَطِّ الْبَلَدَةِ وَحُدُودِهَا الطَّبِيعِيَّةِ. كَمَا عَمِلْتُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَوَاقِعِ الْفَلَكِيَّةِ لِلْبَلَدَةِ وَمَعَالِمِهَا الْأَثَرِيَّةِ وَمَسْتَوَاهِهَا الْبَرِّيَّةِ.

فَتَوَاقَرَتْ لَدَيَّْ بِذَلِكَ مَادَّةٌ غَنِيَّةٌ كَانَتْ حَافِظًا لِي لِأَنِّي أَخْرَجْتُ كِتَابِي هَذَا، الَّذِي جَاءَ فِي حُلُوٍّ قَشِيصَةٍ تُفْرِجُ بَيْنَ التَّاصِلِ الْعَادِيَّيْنِ وَالْحَضَارِيِّ، وَكَانَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ دَلِيلًا فَرِيدًا بِرُيُوكَ «رَغْبَةً» دُونَ أَنْ تَرَاهَا، وَيَتَجَوَّزُ بَيْنَ رُبُوبِهَا دُونَ أَنْ تَزْحَلَ إِلَيْهَا، وَيُخَفِّفُ لَكَ عَنْ مَعَالِمِهَا وَإِنْ كُنْتَ أَبْعَدَ مَا تَكُونُ عَنْهَا، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْكَ - أَخِي الْكَرِيمَ - مُؤَدَّجًا حَيًّا لِلْبُلْدَانِ النَّجْدِيَّةِ بِالْمَمْلُوكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ.

وَاعْتِزَّازًا مِنِّي وَافْتِخَارًا بِتَارِيخِ الْبَلَدَةِ عَمِلْتُ عَلَى تَرْجُمَةِ نَصُوصِ الْكِتَابِ إِلَى اللُّغَةِ الْإِنْجَلِيزِيَّةِ - لِلتَّعْرِيفِ عَالَمِيًّا بِالْبُلْدَانِ النَّجْدِيَّةِ مِثْلَةً فِي بِلْدَةِ «رَغْبَةٍ». كَمَا قَمْتُ بِنَشْرِ الْكِتَابِ عَنِ شَبْكَةِ الْإِنْتَرْنِتِ الْعَالَمِيَّةِ مِنْ خِلَالِ الْمَوَاقِعِ التَّالِيَةِ:

[www.raghbah.com.sa](http://www.raghbah.com.sa)  
[www.alraghbah.com.sa](http://www.alraghbah.com.sa)  
[www.al-raghbah.com.sa](http://www.al-raghbah.com.sa)

[www.raghbah.com](http://www.raghbah.com)  
[www.alraghbah.com](http://www.alraghbah.com)  
[www.al-raghbah.com](http://www.al-raghbah.com)

كَمَا أَخْرَجْتُهُ فِي أَقْرَاصِ لِيْزِر (سي دي)، كُلُّ ذَلِكَ بِهَدَفِ التَّعْرِيفِ بِالْبَلَدَةِ عَالَمِيًّا.

وَلِأَنِّي إِذْ أَضَعُ بَيْنَ يَدَيْكَ - أَخِي الْكَرِيمَ - هَذَا الْكِتَابَ، فَكُلِّي أَمَلٌ أَنْ يَنَالَ إعْجَابَكَ، وَيَحْوِزَ عَلَى رِضَاكَ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ صَوَابًا فَاحْتَمَدُ لَكَ عَلَى التَّوْفِيقِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةُ خَطَأٍ فَجَلِّ مَنَ لَا يَخْطِئُ.

أَخُوكُم

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَّائِسي



### قف بالديار<sup>(٣)</sup>

قف بالديار وحيتها يا حادي  
 سل روضها سل بروجها سل سورها  
 هي «رغبة» مهوى الفؤاد وتبضة  
 فإذا وصلت إلى الحمى يا صاحبي  
 وانظر إلى غشم الحصان وغمرو  
 للبرج في إطلاله أنشودة  
 والمفتة السماء تمجي قصة  
 فطلوها وتحيلها هي موطني  
 أما طويقي فعاثق ومولة  
 هي «رغبة» والعاشقون ببايها  
 واقعب إلى جبل العريض مسابلا  
 فعساه يفصح عن مشاهد عزنا  
 وإذا التفت إلى الشمال قبلن  
 أم الشقوق لها حديث شائق  
 ولروضة البردان يهفو عايق  
 ومزارع الأجداد يخلو طلها  
 واسأل فرجة عن ليالي أنيها  
 لا تنس عمحة والنخيل يحفها  
 أو أيا بنت الثمود أمرتني  
 هذا اسمها يُنبئك عن أوصافها  
 يا «رغبة» النفس المشوقة إني  
 فعسى تشاطرني القوافي لوعتي

ملي التي سمعت ترى أجدادي  
 عن قصة الأنداد والأجداد  
 هي روضتي العناء وهي شهادي  
 فامنع عيونك من ليليد رقاد  
 ما زال مبعث نشوة للصادي  
 ثنيك عن رجع الزمان العادي  
 وقصيدة للفخر والإنشاد  
 هي نار شوقي وارتعاش فؤادي  
 قد أسكرته بسحرها الوقاد  
 كل يمني نفسه بوداد  
 عن بيرة الأجداد والبراد  
 بقصيدة تروي ظمأ الأكباد  
 جبل الغرابية ما يكبر فؤادي  
 والرئم فيها رايح أو عادي  
 حيث الحزامي للصفاء ثنائي  
 في كل شبر تجلس أو نادي  
 وكذا الوبيعة عن قديم وداد  
 بتر زمت بتوافد الواد  
 أسلمت للجفن الرقيق قبادي  
 عن حسيها، عن قلها المياد  
 أشكو إليك صبابتي وبعادي  
 إني صهرت عواطفني بجدادي!!

حي كبة  
 Nab'a Quarter

### Stop by our Dwelling<sup>(3)</sup>

Stop by and salute our dwelling,  
It is our past heritage embracing,  
Ask its meadows, its wall, its tower,  
About stories of bravery and grandeur.  
Raghibah it is, my heart's desire and beats,  
My gorgeous garden my mind it never quits.  
Once you, my friend, get there,  
For sleep let not your eyes care.  
Look at Khashm Al-Hissan, how proud! See!  
For the viewer always, it brings out ecstasy.  
The way the tower looks is but a song,  
About the return of past times sung.  
The proud Uqdah a great story is telling,  
And a poem of pride it is musing.  
My home its ruins and palm trees are,  
My yearning fire and quiver of heart  
As for Twaig, its passion for Raghibah's great,  
Its magical power does the mountain intoxicate.  
At Raghibah's door, a lot of suitors are waiting!  
For its pleasure and love, each one is hoping.  
To Al-Uraidh Mountain go, and ask it about,  
The history of forefathers and pioneers gallant.  
Hoping it'll reveal evidence to glory past,  
In verse that quenches the thirst of hearts.  
If left looking, Al-Ghuraaba tell,  
Of love for it my heart is full.  
Om Al-Shquuq has talk interesting,  
In it gazelles are around freely moving  
For Al-Burdaan oft yearn lovers,  
There, for serenity calls lavender.  
Great grandfathers' farms have scenery pleasing,  
Allover there are places for sitting an' for meeting.  
Ask Furaihah about past nights so friendly,  
And Al-Wassee'ah about good old company.  
Sambah forget not, palm trees surround it,  
A water-well it is by visitors brightened.  
O daughter of sand dunes, you have me captured,  
To the attractive eyes, myself I have surrendered.  
Its name does tell you about its beauty,  
Its figure gracious and genuine quality.  
O you, the desire of my heart, and my soul's longing,  
To you I complain of loneliness and faraway being.  
My suffering, I hope, will be by my verses shared,  
Through my writing have I my emotions melted.



Contents			فهرس المحتويات		
Dedication	13		١٣	الإهداء	
Acknowledgement	15		١٥	شكر وعرفان	
Foreword	16		١٦	تقديم	
Introduction to the Second Edition	21		٢١	مقدمة الطبعة الثانية	
Introduction to the First Edition	22		٢٢	مقدمة الطبعة الأولى	
An Arabic Poem: Stop by our Dwelling	25		٢٤	وقف بالتيار	
Chapter 1	Raghibah - Gemine Heritage	29	٢٩	الفصل الأول	«رَغْبَة» وأصلها
	Preview	31	٣١		تمهيد
	Pronunciation and Meaning of "Raghibah"	33	٣٣		ضبط كلمة «رغبة»، وبيان اشتقاقها
	Major Historical Events	35	٣٤		أهم الأحداث التاريخية التي مرت على «رغبة»
	Al-Daawa Al-Salafiyya in Raghibah	37	٣٧		الدعوة السلفية في «رغبة»
Chapter 2	Physical Geography of Raghibah	47	٤٧	الفصل الثاني	جغرافية «رغبة» الطبيعية
	Location	49	٤٩		الموقع
	Geological Structure	51	٥١		التكوين الجيولوجي والتربة
	Topography	51	٥١		التضاريس
	Climate	58	٥٨		المناخ
	Water Resources	61	٦١		مصادر المياه
	Wild Plants	65	٦٤		النباتات الطبيعية
	Wildlife	65	٦٤		الحياة الفطرية والحياة
Chapter 3	Human Geography of Raghibah	67	٦٧	الفصل الثالث	جغرافية «رغبة» البشرية
	Population	69	٦٩		السكان
	A List of Raghibah's Major Families	71	٧٠		قائمة بأسماء بعض الأسر التي سكنت «رغبة»
	Demographic Concentration	73	٧٢		التركز السكاني وعند السكان
	Emirs of Raghibah	73	٧٢		أمراء بلدة «رغبة»
	Renowned Personalities from Raghibah	77	٧٧		أعلام من «رغبة»
	A Record of Firsts in Raghibah	83	٨٢		أوائل من «رغبة»
	Economic Activity in Raghibah	85	٨٤		النشاط الاقتصادي في «رغبة»
	Cultural Activities in Raghibah	89	٨٩		النشاط الثقافي في «رغبة»
	Poetry in Raghibah	93	٩٢		الحياة الشعرية في «رغبة»

## Contents

Chapter 4	Raghibah's Urban Growth	95
	Early Settlement	97
	Old style of Planning and Architecture	99
	Planning Characteristics	99
	Traditional House Design	110
	Techniques of Constructing Traditional Buildings	119
	Prominent Historical Buildings	124
	Modern Urban Development	136
	Future Development of Raghibah	148
Chapter 5	Services in Raghibah	153
	Administrative Services	155
	Medical Services	155
	Electricity Services	157
	Transportation and Communication Services	157
	Agricultural and Irrigation Services	159
	Social Services	161
	Ruins and Natural Recreational Sites in Raghibah	167
Chapter 6	Raghibah in Photos	173
	Raghibah: The Past	177
	Raghibah: Antiques	187
	Raghibah: As Seen by an Artist	209
	Raghibah: From Space	213
	Raghibah: Natural Sceneries	227
	Raghibah: At Present	239
	An Arabic Poem: Before Farewell	247
	Conclusion	249
	Endnotes	252
	References	256

## فهرس المحتويات

الفصل الرابع	التطور العمراني لبلد «رَغْبَة»	٩٥
	بداية الاستيطان	٩٦
	أسلوب التخطيط والبناء القديم	٩٨
	أسلوب التخطيط	٩٨
	أسلوب تصميم المساكن التقليدية	١١٠
	أسلوب إنشاء المباني التقليدية	١١٨
	أبرز المباني التاريخية في «رَغْبَة»	١٢٤
	النمو العمراني الحديث	١٣٦
	الظموح المستقبل للبلد	١٤٨
الفصل الخامس	الخدمات في «رَغْبَة»	١٥٣
	الخدمات الإدارية	١٥٥
	الخدمات الصحية	١٥٥
	الخدمات الكهربائية	١٥٦
	خدمات المواصلات والاتصالات	١٥٦
	الخدمات الزراعية والمائية	١٥٨
	الخدمات الاجتماعية	١٦٠
	الآثار والمتنزهات البئية في «رَغْبَة»	١٦٧
الفصل السادس	«رَغْبَة» في صور	١٧٣
	«رَغْبَة» في الماضي	١٧٧
	«رَغْبَة»: أدوات أثرية	١٨٧
	«رَغْبَة» بريشة رسّام	٢٠٩
	«رَغْبَة» من الفضاء	٢١٣
	«رَغْبَة» الطبيعية	٢٢٧
	«رَغْبَة» في الحاضر	٢٣٩
	قبل الوقاع	٢٤٦
	الحلقة	٢٤٩
	حوامش الكتاب	٢٥٢
	مراجع الكتاب	٢٥٦



رَغْبَةٌ وَأَصَالَتُهَا  
*Raghbah: Genuine Heritage*

في الصفحة المقابلة  
 جالط أحد المنازل  
 القديمة

Opposite: A wall of  
 an old house





## Preview

The Kingdom of Saudi Arabia represents a magnificent edifice founded by Late King Abdul-Aziz Al-Saud in 1319 H (1901 AD). This date marks the beginning of the blessed procession of nation unification and building under his leadership and that of his sons. The outcome of their blessed efforts is a great nation with an outstanding record of achievements in all fields.

The Kingdom of Saudi Arabia occupies about 80% (2,250,000 km<sup>2</sup>) of the Arabian Peninsula, which lies in south-west Asia.<sup>(4)</sup>

According to the 1425 H (2004 AD) census, the Kingdom's population reached 22, 673,538 people, living in 3,990,559 housing units.<sup>(5)</sup>

According to the 1412 H (1992 AD) administrative system, Saudi Arabia consists of 13 administrative zones, comprising 43 category-A governorates as well as 61 category-B ones.<sup>(6)</sup> The governorates are subdivided into administrative centers.

Named after Riyadh, the capital city of Saudi Arabia, the Riyadh Administrative Zone is one of the largest. It includes most of Najd (the Central Province) where the city of Riyadh lies. Raghbah, the subject of this book, is an administrative center within the Thadeq Governorate, Riyadh Administrative Region.

## تمهيد

"المملكة العربية السعودية": اسم أطلق على المخرج السعودي الكبير الذي وضع لبناتهِ الأولى الملك عبدالعزيز ابن عبد الرحمن آل سعود فجَرَّ الخامس من شوال عام ١٣١٩هـ، ابتدأ مسيرة التوحيد والبناء المباركة التي خاصها يتقوى، وتولى زمامها بثوة البردة من بعده، فتمحضت خلال قرنين من الزمان عن دولة عظيمة ضمت بين جناحيها معظم أراضي الجزيرة العربية، وقطعت أشواطاً كبيرة في شتى الميادين العلمية والحضارية والاجتماعية، حتى أصبحت يشار إليها بالبنان بين دول المنطقة بأشهرها.

وتقع المملكة العربية السعودية في شبه الجزيرة العربية جنوب غرب القارة الآسيوية، وتبلغ مساحتها الكلية ٢٢,٢٥٠,٠٠٠ كم<sup>٢</sup> تقريباً، أي: أنها تستأثر بـ ٨٠٪ من مساحة شبه الجزيرة العربية.<sup>(٤)</sup>

وتبلغ عدد سكانها حسب الإحصائيات في ٨/١/١٤٢٥هـ (الموافق ٩/١٥/٢٠٠٤م): ٢٢,٦٧٣,٥٣٨ نسمة، بينما بلغ عدد السكان فيها ٣,٩٩٠,٥٥٩ سكتاً.<sup>(٥)</sup>

هذا الكيان العظيم يتفرع حسب التقسيمات الإدارية الصادرة عام ١٤١٢هـ: إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية، وكل منطقة إدارية تنوزع إلى محافظات بلغ عددها ثلاثاً وأربعين محافظة من فئة (أ)، وإحدى وستين محافظة من فئة (ب)،<sup>(٦)</sup> وتشتمل هذه المحافظات على الكثير من المراكز.

ومنطقة الرياض الإدارية تعد من أكثر مناطق المملكة، وتنوزع إلى محافظات ضمت معظم منطقة نجد (وسط المملكة العربية السعودية)، وبها عاصمة المملكة "الرياض" التي تميّت المنطقة باسمها.

وبلدة «رغبة» - موضوع كتابنا - هذا تعد مركزاً تابعاً إدارياً لمحافظة «ثادق» التابعة لمنطقة «الرياض» الإدارية.

في الصفحة المقابلة:  
خارطة توضيحية توضح  
المملكة العربية  
السعودية

Opposite: Map of  
the Kingdom of  
Saudi Arabia

المصدر:

Source:  
The Time ATLAS of  
the World





## Pronunciation and Meaning of "Raghabah"

Regarding the pronunciation of the word "Raghabah", two main forms can be identified: one advocated by Sheikh Abdullah Ibn Khamees, and the other by Sheikh Hamad Al-Jasser. Each form reflects a specific meaning. Ibn Khamees favors the pronunciation "raghabah", as derived from "al-raghab" and "al-raghaab". The former means "willingness" (the opposite of "al-rahab", meaning "fear", as mentioned in the Qur'an, Surah 21, Ayah 90). The latter means "soft land with no flowing water".<sup>(7)</sup>

According to *Lisaa Al-Arab* (Arabic dictionary), "al-raghaab" is soft soil that absorbs a lot of water before its surface gets wet.<sup>(8)</sup> This meaning seems apparently consistent with current usage in Raghabah.

Sheikh Al-Jasser,<sup>(9)</sup> on the other hand, favors the pronunciation "ragh-bah", as derived from the Arabic verb "ra-ghi-ba" (noun: "ragh-bah"), meaning "desire". However, *Lisaa Al-Arab* gives the nouns "ra-gha-baa" and "ragh-baa" in addition to "ragh-bah", as variations with the same meaning, derived from the verb "ra-ghi-ba".<sup>(10)</sup>

It can also be argued that the word "Raghabah" comes from the Arabic verb "ra-ghu-ba" (noun: "ru-ghu-b"), meaning "to be/become vast".<sup>(11)</sup>

Underlying the afore-mentioned variations of pronouncing the word "Raghabah" are differences in meaning. However, it is argued that the variations can be attributed to varied sound articulations. Arabic is full of such phonetic variations.<sup>(12)</sup>

In conclusion, the name of the town accommodates the pronunciations "raghabah and raghabah" as derived from "the desire of its people towards it" and "its soft land" and "its vast land".

The fact that Raghabah is mentioned in Yaqout Al-Hamawi's *Mu'jam Al-Buldaan* (Dictionary of Countries) adds to the town's historical significance. It is mentioned as the name of a water-well in a poem by Kuthayyer:<sup>(13)</sup>

From the water of small holes, my camels refuse drinking,  
From the large cool pools, is my cousin them preventing.  
Yet, when it is my camels' turn from the Raghabah' water-well to drink,  
My cousin disregards their needs, and to the well all his animals brings.  
However, too bashful am I to rebuke my cousin;  
By not returning offence, praise for self I do win.<sup>(14)</sup>

In his book *Saheeh Al-Akhdar* (The True News), Ibn Bulaiid affirms that the "Raghabah" cited in Al-Hamawi's dictionary is the same as the existing one, located between Thadeq and Al-Barrah in Al-Mihmal Region, and it is known for producing wheat.<sup>(15)</sup> However, the fact that Raghabah is known to have been established in the year 1079 H (1668 AD) does not undermine the historical evidence that suggests its establishment in an earlier period.

## صَبَطَ كَلِمَةُ «رَغْبَة»، وَيَبَيَّنُ اِشْتِقَاقَهَا

اختلفت الباحثون والمؤرخون في ضبط اسم البلدة «رغبة»:

فلغّب فريق منهم: إلى تحريك جميع حروف الاسم فرغبة؛ ومنهم المؤرخ والاديب عبد الله بن محمد بن حميد بن حميس الذي ضبطها بفتح الراء والغين والباء فهاء، وقال: «مِنْ الرُّغْبِ (بالفتح)، هَذَا الرُّغْبُ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، أَوْ مِنْ الرُّغْبِ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْبَلْبَةُ لَا تَجْرِي مَائُهَا»<sup>(٧)</sup>، قال ابن منظور في «لسان العرب»: «الرُّغْبَابُ بِالْفَتْحِ: الْأَرْضُ الْبَلْبَةُ، وَأَرْضٌ رَغْبَابٌ وَرُغْبٌ: تَأْخُذُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ، وَلَا تَبِيلُ إِلَّا مِنْ تَكْرَرِ كَلِمَةٍ»<sup>(٨)</sup>.

قلت: وهذا هو المعمول به عند أهل البلدة.

وقبّ آخرون: إلى تشكين الغين وتحريك بقية الحروف فرغبة؛ ومنهم المؤرخ حمد الجاسر<sup>(٩)</sup>، وعليه فالاسم هنا مشتق من الرُّغْبَةِ في الشيء؛ قال ابن منظور في «اللسان»: «رَغِبَ فِي الشَّيْءِ رَغْبًا وَرَغْبَةً وَرَغْبَى»<sup>(١٠)</sup>. وقد ترجع تسميتها إلى سعة أراضيها وتراحي أطرافها؛ قال ابن منظور في «اللسان»: «وَقَدْ رَغِبَ رَغْبًا وَرَغْبَى، وَثَلَّ مَا اتَّسَعَ فَقَدْ رَغِبَ رَغْبًا»<sup>(١١)</sup>.

قلت: فقد قرّر الطريظون أن كل ما كان من الأسماء على وزن «فعلٍ» أو «فعلولة»، وعينه حرف تخلق: فإنه يجوز فيه فتح الغين، فيقال: البَحْرُ والبحر، والثَّوْرُ والثَّور، والظَّفَرُ والظَّفَرَة، وكذلك هنا: رَغْبَة ورغبة، وهاتان - عند البصريين - لغتان، وأما الكوفيون: فبجعلوا مفتوح الغين قرينة لساكنها، وزادوا ذلك قياساً مُطَوَّرًا<sup>(١٢)</sup>، ونحن نرى أن الاختلاف في ضبط الاسم قد يرجع أيضاً إلى سبب صوتي لفظي - فضلاً عما ذكر من سبب معنوي - كما قرر الصرفيون؛ وثابتاً عليه فإن تسميتها - لفظاً - «رَغْبَة» أو «رُغْبَة» ينطبق عليه شئ المعاني المذكورة آنفاً، من كون أهلها يزعمون فيها، ومن طيبة تربتها اللينة، وكذلك سعة أراضيها وتراحي أطرافها، والله أعلم.

ونظراً لمكانة البلدة التاريخية: فقد ورد ذكرها في «معجم البلدان» لياقوت الحموي؛ فقد أورد فيه: أنها اسم بئر ورد في قصيدة لكتير<sup>(١٣)</sup>، حيث قال:

أبست لي بئر ماء الرقاد وقصفتها بشو الصم يمشون الشجيج المبركا  
إذا وردت رغباء في يؤم وزبعا قنوصي دما أعطافه وتبلىنا  
فلبي لأستحبكم أن أذمكم وأحرم نفسي أن نبيثوا وأحمدنا<sup>(١٤)</sup>

قال ابن بلقيش في كتابه «صحيح الأخبار» معلقاً على رواية الحموي المذكورة آنفاً: «إنها بالراء ورغبة»، ونفرد لها إلى هنا العهد بهذا الاسم، وهي ممنوحة بإنشاج (البئر)... وهي باقية بهذا الاسم إلى هذا العهد من قرى المحمل ورغبة» بين بلفظي نادق والبركة<sup>(١٥)</sup>.

قلت: إن البلدة لم يمتد إنشاؤها إلا في عام ١٠٧٩هـ - كما سيتر معنا - إلا أن ذلك لا يتعارض ذكرها في المصادر المتقدمة على هذا التاريخ؛ فربما كان المكان الذي بُنيت فيه بلدة ورغبة معروفاً بهذا الاسم منذ القدم.

## أَهَمُّ الْأَحْدَاثِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي مَرَّتْ عَلَى «رَغَبَةِ»:

### أولاً: بناء البلدة:

- بناء البلدة: قال إبراهيم بن عيسى - عندما ذُكِرَ أحداث سنة ١٠٧٩ هـ -: «أَزْخَصَ اللّهُ الْأَسْجَارَ، وَكَثُرَتِ الْأَمْطَارُ، وَأَخْضَبَتِ الْأَرْضُ، [وَتَمَوَّأَ]»<sup>(١٦)</sup> أَهْلُ نَجْدِ هَذِهِ السَّنَةِ: (دهام رجمان صلها) ... وفي هذه السَّنَةِ بَنَى أَهْلُ «رَغَبَةِ» بِلَادَهُمُ الْأُولَى<sup>(١٧)</sup>. كما يَذْكُرُ ابْنُ رِبْعَةَ أَنَا بَنَيْتُ حَامَ ١٠٨٠ هـ إِذْ قَالَ: «وَفِيهَا [بَنَوُا]»<sup>(١٨)</sup> أَهْلُ «رَغَبَةِ» حَوَاطِنَهُمُ الْأُولَى<sup>(١٩)</sup>.
- قال ابن ربيعة في أحداث سنة ١٠٩٤ هـ: «سَالَتْ غُلُ الْبِيرِ وَرَغَبَةُ»، وَهِيَ سَنَةُ الْبَيَاضِ<sup>(٢٠)</sup>.
- قال الفاضل في أحداث سنة ١١٠٧ هـ: «وَفِيهَا ظَهَرَ أَهْلُ «رَغَبَةِ» فِي جَوْرِ مِمْ الظَّاهِرِيِّ»<sup>(٢١)</sup>. قُلْتُ: وَالجَوُّ مَعْرُوفُ الْيَوْمِ، وَفِيهِ نَبْعَةٌ وَغَفْلَةٌ الْجَرِيْسِي الْمَشْهُورَةُ.
- قال ابن بشر في أحداث سنة ١١٢٢ هـ: «أَنْزَلَ اللّهُ بَرْدًا أَذْهَبَ زُرُوعَ مَلْهَمٍ، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكْثُرُ مِنْهَا الْخَبِيلُ [كَثِيرٌ]»<sup>(٢٢)</sup> فِي الْبُلْدَانِ، وَهَلَمَّتْ قَهْرَ «رَغَبَةِ»<sup>(٢٣)</sup>.
- قال ابن عيسى في أحداث سنة ١١٢٤ هـ: «وَقَعَ وَبَاءٌ فِي ثَرْمَدَاءَ، وَفِي الْقَصَبِ وَرَغَبَةِ وَالْبِيرِ وَالْعَوْدَةِ، مَاتَ فِيهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ»<sup>(٢٤)</sup>.
- وقال أيضاً في أحداث سنة ١١٦٣ هـ: «اشْتَدَّ الْقَحْطُ وَالْقَلَاءُ ... وَفِيهَا تَوَفَّى الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَاهِي بِلْدَةِ «رَغَبَةِ»»<sup>(٢٥)</sup>. وَبَعْدَ وَفَاتِهِ مَبَاشَرَةً قَبِلْتُ «رَغَبَةَ» الدَّخُولَ فِي دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَكَانَ ذَلِكَ حَامَ ١١٦٤ هـ<sup>(٢٦)</sup> وَيَبْلُكَ تَكُونُ «رَغَبَةُ» أَوَّلَ بِلَادِ الْيَحْمَلِ اسْتِجَابَةً لِدَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ<sup>(٢٧)</sup>.
- قال ابن عَنَامٍ في أحداث سنة ١١٦٥ هـ: «اجْتَمَعَ أَهْلُ سُدَيْرِ وَالْوَشْمِ، وَجَرَدُوا مَعَهُمُ آلَ ظَلْفِيرٍ، وَانْجَمُّوا إِلَى «رَغَبَةِ»، وَكَانَ أَهْلُهَا قَدْ اهْتَدَوْا إِلَى التَّوْحِيدِ، فَحَضَرَتْهُمْ تِلْكَ الْجُمُوعُ فِي الْبَلَدِ أَيَّامًا، فَجَنَعَ بَعْضُ أَهْلِهَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَذْخَلُوا تِلْكَ الْأَجْنَادَ، فَتَهَبَّؤُا جَمِيعَ الْأَمْوَالِ، وَلَكِنَّ اللّاهَ حَقَّقَ صَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ»<sup>(٢٨)</sup>.
- قال الرُّيَّحَانِيُّ فِي أَحْدَاثِ حَامَ ١٣٢٠ هـ: حَرَّ الْمَلِكُ عَبْدُ الْعَزِيزِ حَرَبَ مُطَلِّيرٍ فِي الْعَبَّاسِيَّانِ، وَغَتَّيْنَةَ فِي عِرْقِ «رَغَبَةِ» بَيْنَ الْوَشْمِ وَجَبَلِ طَوْنِي<sup>(٢٩)</sup>.



مِنَارَةُ الْمَسْجِدِ الطَّالِعِيِّ بِحَضْرَةِ الْحَزْمِ  
Al-Taali'i Mosque Minaret in Al-Hazm Quarter

فِي الصَّفْحَةِ الْفَائِدَةِ جَسَّةُ خُصْفِ التَّمُورِ  
Opposite: "Jussah" (a store for dates)



## Major Historical Events


### A. Establishment of Raghbah

- Relating the events of 1079 H (1668 AD), historian Ibraheem Ibn Eessa mentioned the following: "By Allah's grace, prices at that time were low; rainfall was abundant and the land became very fertile.<sup>(16)</sup> The people of Najd called that year 'the prosperous year', when Raghbah was first established". According to Ibn Rabee'ah's account, Raghbah was first established in 1080 H (1669AD).<sup>(17)</sup> He says, "That year, the people of Raghbah built<sup>(18)</sup> their first dwellings."<sup>(19)</sup>
- Reporting the events of 1094 H (1682 AD), Ibn Rabee'ah said, "The Nakhl Al-Bi'r area and Raghbah had abundant rain, and the year was called the 'bayaadh year'.<sup>(20)</sup>
- In his account of the events of 1107 H (1695 AD), Al-Faakhiry mentioned that Raghbah's people emerged / settled in the area of Al-Jaw Al-Zaahiriy.<sup>(21)</sup> Al-Jaw, as known today, includes Nab'a and the well known Uqdat Al-Jeraisy (Al-Jeraisy Castle).
- In his account of the events of 1122 H (1708 AD), Ibn Bishr said, "Allah sent cold weather that destroyed the Milham crops. Fierce winds blew, bringing down a lot of palm trees<sup>(22)</sup> and demolishing the palace of Raghbah."<sup>(23)</sup>
- Ibn Eessa's account of the year 1124 H (1716 AD) says, "There was an epidemic in Raghbah, Tharmada', Al-Qasab, Al-Beer and Al-Auda, and it caused the death of a lot of people."<sup>(24)</sup>
- According to the events of 1163 H (1749 AD), "Drought became worse, and so did inflation, and Sheikh Ahmad Ibn Yahya, the judge of Raghbah, died.<sup>(25)</sup> Immediately after his death, Raghbah's people joined Sheikh Mohammad Ibn Abdul-Wahab's movement in 1164 H (1750 AD).<sup>(26)</sup> By doing so, Raghbah's community was the first of Al-Mihmal area to join Ibn Abdul-Wahab.<sup>(27)</sup>
- Ibn Ghannaam, reporting the events of 1165H (1751 AD), said, "The tribes of Sudair and Al-Washm, along with Al-Zufair, marched to Raghbah, whose people had adopted the call to Tawheed. They besieged Raghbah for days, and were able to enter it by collaborating with some of the locals. They looted it, but by Allah's Grace, bloodshed was prevented."<sup>(28)</sup>
- Al-Rihani, describing the events of the year 1320 H (1920 AD), said that King Abdul-Azis conquered the Mutair tribe in Al-Summan and the Otaiba tribe in the 'Irg area of Raghbah, between Al-Washm and Jabal Tuwaiq.<sup>(29)</sup>





Huraimila rejoined the Call	1754	١١٦٨	انضمام حريملاء نهائياً إلى الدعوة.
	1753	١١٦٧	
Manfouha withdrew from the Call	1752	١١٦٦	نقضت منفوحة العهد.
Huraimila withdrew from the Call	1751	١١٦٥	نقضت حريملاء العهد.
Raghibah joined the Call	1730	١١٦٤	قبول أهل رغبة الدعوة.
Al-Ouyaynah joined the Call	1748	١١٦٣	انضمام المينة نهائياً إلى الدعوة.
	1748	١١٦٢	
Dhurma joined the Call	1746	١١٦١	قبول أهل ذرماء الدعوة.
Huraimila rejoined the Call	1747	١١٦٠	قبول أهل حريملاء الدعوة.
First skirmishes with Riyadh	1745	١١٥٩	بداية المناوشات مع الرياض.
Manfouha, and Al-Ouyaynah joined the Call	1745	١١٥٨	قبول أهل منفوحة والمينة الدعوة.
Al-Uriyah accord between Sheikh Mohammed Ibn Abdul-Wahab and Prince Mohammed Ibn Saud	1744	١١٥٧	اتفاق الدرعية بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود.



المصدر: مَقْصُورَاتُ اَنْتِشَارِ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ صه

Source: Pictorial illustrations of the spread of Shaikh Mohammed Ibn Abdul Wahab's Daawa

## B. Al-Daawah Al-Salafiyya in Raghbah

Imam Mohammad Ibn Saud's declaration to support Al-Daawah Al-Salafiyya of Sheikh Mohammad Ibn Abdul-Wahab in 1157 H (1744 AD) is considered an historic event in Najd and the Arabian Peninsula. Al-Daawah Al-Salafiyya is the call for returning to pure Islam, as practiced by the righteous Salaf, i.e. Prophet Muhammad ﷺ and his companions.

Once Imam Mohammad Ibn Saud declared his support for the Daawah movement, the Najd areas joined it, one after the other. Raghbah was the first in Al-Mihmal area to join the Daawah. That was in 1164 H (1750 AD), only six years after its declaration.<sup>(30)</sup>

The Daawah put its followers in direct confrontation with the mainstream beliefs in Najd, which was dominated by superstitions and non-Islamic practices. Because of its support to the Daawah, Raghbah paid a very high price in terms of suffering and confrontation with opponents. In 1165H (1751 AD), "The people of Sudair and Al-Washm, supported by Al-Zufair, wanted to punish Raghbah's people for having adopted the call for Tawheed. The invaders besieged Raghbah for days, looted property and stole people's valuables. They got support from some of the local population who had gone astray. Only by the Grace of Allah were Muslims saved from bloodshed."<sup>(31)</sup>

That was the beginning of a series of successive attacks, but Raghbah was steadfast in the face of its enemies.

Raghbah's Emir at that time was Sheikh Ali Al-Jeraisy. His family was "one of the renowned, long established families"<sup>(32)</sup> in Al-Zulfi. Besides being the town's Emir, he was an educator.<sup>(33)</sup> He was also famous for being courageous and daring. He was loyal to Imam Mohammad Ibn Saud and was considered one of his most trusted men.

Raghbah's people and their Emir continued to play an outstanding and honorable role in support of the Daawah cause. Just before 1171 H (1757 AD), Sheikh Ali Al-Jeraisy built his castle, known as Al-Uqdah, which became the emirate headquarters. This earned the support of Imam Mohammad Ibn Saud, thus becoming one of the fortresses of the Daawah movement. In fact, it was the centre of the 1171 H events.

## ثانياً: الدَّعْوَةُ السَّلَافِيَّةُ فِي «رَغْبَةَ»:

يُعَدُّ إعلان الإمام محمد بن سعود تأييده لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام ١١٥٧ هـ مُنْحَنِي تاريخياً عظيماً في عموم منطقة نجد والجزيرة العربية.

وبإعلان الإمام محمد بن سعود تأييده للدعوة ونُصْرَتُهُ لها، أخذت بلدانُ نجد تنضوي واحدةً تلو الأخرى تحت راية التوحيد.

وكانت «رَغْبَةَ» أولى بلدانِ النجمل استجابةً للدعوة وتأييداً لها؛ وذلك عام ١١٦٤ هـ<sup>(٣٠)</sup>، أي: بعد ستة أعوامٍ من إعلان انطلاق الدعوة.

وكانت دعوة الشيخ آنذاك تجعل مديها يضطرمون بالتيار السائد في نجد وبقيّة الجزيرة العربية؛ حيث انتشرت البدع والخرافات؛ لذا فقد كان أعداء الدعوة المناهضون لها كثيرين، وكان حشماً في هذه الحال أن تتعرض «رَغْبَةَ» لكثير من الابتلاءات بسبب استجابة أهلها للدعوة؛ ففي سنة ١١٦٥ هـ اجتمع أهل سُدير والوشم، وجرّدوا معهم آل ظفير، وانجهوا إلى «رَغْبَةَ»، وكان أهلها قد اهتدوا إلى التوحيد، فحصرتهم تلك الجموع في البلد أياماً، فجنّح بعض أهلها إلى الضلال، فأدخلوا تلك الأجناد، فتهبوا جميع الأموال، ولكن الله حقّ دماء المسلمين.<sup>(٣١)</sup>

وصدّدت «رَغْبَةَ» أمام أعدائها المترصين بها، وما كانت هذه الحادثة إلا بدايةً لسلسلة من الحوادث المتلاحقة.

كان أمير «رَغْبَةَ» الشيخ علي الجريسي ينتمي إلى أسرة آل الجريسي بالزلفي، "وقد من الأسر العربية ذات الآثار والأخبار"<sup>(٣٢)</sup>؛ فقدم من الزلفي واستوطن «رَغْبَةَ»؛ فكان فيها معلماً وأميراً<sup>(٣٣)</sup>، عُرف بالشجاعة والإقدام، وكان موالياً للإمام محمد بن سعود، ويُعدُّ من رجاله المخلصين.

وقد أدّى أهل «رَغْبَةَ» وأميرهم دوراً بارزاً ومُشرّفاً بعد ذلك، حين بنى الأمير علي الجريسي قلعته المشهورة باسم «المُعَدَّة» قُبيل عام ١١٧١ هـ التي اتخذ منها مقراً لإمارته على بلدة «رَغْبَةَ»، والتي اكتسبت تأييد الإمام محمد بن سعود، فكانت حصناً من حصون الدعوة، وقلعة من قلاعها، وكانت مجوّزاً مهماً في الأحداث التي مرّت على «رَغْبَةَ» فيما بعد، نفّهم ذلك من تتبّعنا تفصيلات أحداث عام ١١٧١ هـ؛ فحين عزّل

An aerial photograph showing a desert landscape with a prominent rectangular structure, likely a castle or fortification, surrounded by sparse vegetation and sand dunes. The structure is centrally located and has a distinct rectangular outline. The surrounding area is a mix of light-colored sand and darker, scrubby vegetation. The overall tone of the image is sepia or aged, with some graininess.

عقدة الجريسي  
Uqdat Al-Jeraisy  
(Al-Jeraisy Castle)

Trouble started in 1171 H (1757 AD), when Imam Mohammad Ibn Saud sacked Mubaarak Ibn Adwaan, the Emir of Huraimila, and appointed Hammad Ibn Nasser Ibn Adwaan instead. Supported by some enemies of the Daawah, Mubaarak tried to take over Huraimila by force. One of his main supporters was the town judge, Mirbad Ibn Ahmad Ibn Umar Al-Tamimi, "who was an archenemy of the Daawah."<sup>(34)</sup> When Mubaarak failed, he escaped with Mirbad and his supporters. Mirbad headed towards Raghbah, "where he was arrested and executed."<sup>(35)</sup> The elimination of Mirbad was victory for the Daawah, because he viciously attacked and distorted the Daawah and the reputation of its advocates.

As for Mubaarak, he went to Al-Majma'a, asking its chief, Hammad Ibn Othman, to support him against the people of Huraimila. With the support of a number of tribesmen, Mubaarak marched towards Huraimila. When they reached Al-Fuqair, near Raghbah, they camped for a few days. However, they got the news that Abdul-Aziz Ibn Imam Mohammad Ibn Saud had already arrived in Huraimila. The news brought down their morale drastically. They decided to attack Raghbah instead.<sup>(36)</sup> They besieged Ali Al-Jeraisy and his people in his castle, destroyed their palm trees and killed Radhi Ibn Mohanna Ibn Obaikeh. Unfortunately, the majority of the Ourainat in Raghbah and in neighboring Al-Hazm residents betrayed Ali Al-Jeraisy. They did not come to his support, and, in return, Mubaarak did not harm their palm trees. When he and his men left Raghbah, Abdul-Aziz Ibn Mohammad marched from Huraimila to Raghbah. In retaliation, he demolished the houses of Al-Hazm, cut down their palm trees<sup>(37)</sup> and gave what remained to Ali Al-Jeraisy and his people.<sup>(38)</sup>

We can safely say that from that time onward, unified under the banner of Tawheed (oneness of Allah), Najd enjoyed a period of security and peace. Law and order was maintained, and people felt closer to each other under the umbrella of Islamic brotherhood.

Ali Al-Jeraisy's reign continued - according to some elders - for 42 years, during which he observed Islamic teachings and gave his allegiance to the country's ruler, Imam Mohammad Ibn Saud, and, afterwards, to his son.

الإمام محمد بن سعود «مبارك بن عدوان» عن إمارة حريميلاء، وعين بدلاً منه محمد بن ناصر بن عدوان، سعى مبارك للاستيلاء على البلدة عدوة، وناصره في ثرويه بعض أعداء الدعوة المناولين لها، وعلى رأيهم قاضي البلدة يزيد بن أحمد بن عمر التميمي، الذي كان من «ألد أعداء الدعوة»<sup>(٣٤)</sup>، وحين باءت محاولتهم بالإخفاق، هرب مبارك من البلدة، وهرب معه يزيد وآخرون، وكان سير يزيد إلى رغبة، «فأسكحه أميرها علي الجريسي وقتله»<sup>(٣٥)</sup>، وما ذلك إلا لأنه (أي: يزيد) ثمادي كثيراً في تشويه الدعوة وتشويه ثغمة القاطنين عليها، فكان قتله انتصاراً للدعوة وأهلها.

أما «مبارك بن عدوان»: فإنه سار إلى بلد التجمعة عند نجد ابن عثمان رئيسها، وطلب منه النصرة ضد أهل حريميلاء، واستطاع أن يجمع حوله عدداً من رجال القبائل، فساروا معه بشوكيتهم قاصدين حريميلاء، ونزلوا ماء الفقير قرب بلدة رغبة، ويقوا عليه أياماً، وحين علموا بوصول عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود إلى حريميلاء، ودخلوا إليها، خازت عنيتهم، «وعندلوا إلى [بلدة] رغبة»<sup>(٣٦)</sup>، ونزلوها وحاصروا علي الجريسي في قلعة هو وأصحابه، وضرموا نخلهم، وهو الجؤ المعروف، وقيل راضي بن مهنا بن عبيكة، وكان أغلب العرينات، أهل رغبة وجيرانهم في المنازل الأخرى من رغبة المساء بالحزم، قد أخذوا الجريسي وجماسته، وما أحانوهم بشيء، ومبارك والأحزاب الذين معه ما تعرفوا لنخلهم، ثم إنهم ارتحلوا عنهم، وزجفوا إلى أوطانهم، فسار عبد العزيز رحمه الله من حريميلاء إلى رغبة، فلما نزلها، هدم منازل أهل الحزم، وأوجز<sup>(٣٧)</sup> نخلهم، وأعطاهما الجريسي وأهل جليو.<sup>(٣٨)</sup>

ونستطيع القول: بأن منطقة نجد نجت بعد ذلك بالأمن الذي رفرت على رؤوسها بعد انضواء بقيّة بلدانها تحت راية التوحيد، ثم ساد النظام، وتراخى الناس، وفشت المحبة بينهم في ظل الأخوة الإسلامية، وقد استمرت إمارة الشيخ علي الجريسي - كما ذكر كبار السن - نحواً من اثنتين وأربعين سنة، حافظ خلالها على إقامة شعائر الدين، كما حافظ على ولايته وولاء بلديته للإمام محمد بن سعود وأبنائه البررة من بعده.

في الصفحة المقابلة  
بمصور جوتي لعقده  
الجريسي  
المصدر وزارة الشؤون  
البلدية والقروية

Opposite:  
An aerial view of  
"Uqdat Al-Jeraisy"  
(Al-Jeraisy Castle)

Source:  
Archives of the  
Ministry of Municipal  
and Rural Affairs





وَلَمَّا حَظَّ مِنْ اسْتِقْرَارِ التَّارِيخِ: أَنَّ الْأَمْنَ بَقِيَ مُسْتَتَبًا،  
وَشُعَائِرَ الدِّينِ مَقَامَةً، وَجَمْعَ التَّوْحِيدِ مَضْمُونًا فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ  
الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةِ الْأُولَى، حَتَّى قَدِمَتِ الْجَبُوشُ التُّرْكِيَّةُ بِقِيَادَةِ  
إِبْرَاهِيمَ بَاشَا؛ فَكَانَتْ الْمَلَايِمُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي انْتَهَتْ بِسُقُوطِ  
الدَّرْعِيَّةِ، وَالْحَسَارِ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةِ الْأُولَى، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ  
١٢٣٣ هـ.

وَلَمْ يُقَاوِزْ إِبْرَاهِيمَ بَاشَا تَحْتًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ "أَمَرَ بِهَدْمِ أَسْوَارِ  
بَلْدَانِ تَحْدٍ، فَهَدِمَتْ، وَكُتِرَ الْقَيْلُ وَالْقَالُ، وَالشَّعَائِرَاتُ عِنْدَهُ مِنْ  
أَهْلِ تَحْدٍ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا" (٣٩).

وَلَمْ تَكُنْ "رَوْغَبَةً" بِمَنَآئِ عَنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ؛ فَفِي عَامِ  
١٢٣٦ هـ عَادَتِ الْقَوَاتُ التُّرْكِيَّةُ ثَانِيَةً إِلَى تَحْدٍ بِقِيَادَةِ حُسَيْنِ بْنِ  
الَّذِي أَتَى الرُّغَبَ فِي تَحْدٍ، وَهَدَمَ مَا بَقِيَ مِنْ قَلَاعِهَا وَحَصُونِهَا،  
"وَقَرَّقَ مَسَاكِمَهُ فِي الْفَوَاحِشِ وَالْبُلْدَانِ؛ فَجَمَلَ فِي الْقُعُيْبِ  
عَسْكَرًا... وَفِي بَلْدَانِ الْجَمَلِ (وَمِنْهَا رَوْغَبَةُ)، فَتَرَكْتَ الْعَسَاكِرُ  
الْبُلْدَانَ، وَاسْتَقَرُّوا فِي قُصُورِهَا وَثَغُورِهَا، وَهَبَرُوا عَلَى أَهْلِهَا  
أَلُوفًا مِنَ الرِّبَالَاتِ... وَصَارَتْ عِمْرٌ عَظِيمَةٌ، وَقَطَعُوا أَكْثَرَ لَحْلِ  
"رَوْغَبَةٍ" (٤٠).

وَيُذَكِّرُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَلِيٍّ الْجَرَيْسِيَّ الَّذِي تَوَلَّى إِمَارَةَ رَوْغَبَةٍ  
بَعْدَ الْوَدُوِّ اشْتَهَرَ بِالسَّالَةِ وَالشَّجَاعَةِ؛ وَمِمَّا قِيلَ فِي ذَلِكَ (٤١):  
وَلَذَّ عَلِيٌّ حَامِي تَحَاكٍ فِي عُقْدَتِهِ بِالْجَنُوبِ  
عَدِيمٍ يَا خَالِدُ الْعَتَاكُ تَغْيَتِكَ بِمَنْ جَاكَ بِرُحْبَةٍ  
بِالْجَهْدِ يَضْبِرُ عَلَى مَا جَاكَ اللَّهُ يَسْمُخُ لَكَ النِّيَّةَ  
وَقَدْ كَانَ هَذَا الْأَمِيرُ مُوَالِيًا لِلْإِمَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُعُودٍ،  
وَمَعَاصِرًا لَهُ وَلِلْأَحْدَاثِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي عَهْدِهِ، وَقَدْ أَصَابَ  
"رَوْغَبَةً" بَعْضُ تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حِينَ قَضَدَ الْأَتْرَاكُ الْبَلْدَةَ، وَحِينَ  
رَأَى أَهْلُهَا أَنَّ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِمُقَاوَمَةِ الْأَتْرَاكِ، غَادَرُوهَا (٤٢)؛  
فَعَمِلَ الْأَتْرَاكُ عَلَى تَحْرِيبِهَا، وَهَدَمُوا الْعُقْدَةَ، وَنَقَضُوا بَنِيانَهَا،  
وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا الْيَوْمَ سِوَى الْأَطْلَالِ. وَكَانَ مِمَّا حَفِظَ فِي ذَاكِرَةِ  
الشَّعْرِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ:

يَا حَبِيلَ تَلْعَبُ الْجَوْلَةَ عَلَى الْحَاجِزِ وَمَا حَوْلَهُ (٤٣)  
يَا خَالِدُ يَوْمَ قُذِّرَا لَكَ بِبُؤْنِهِ يَنْطَلِعُ الدَّوْلَةَ (٤٤)  
وَبَعْدَ أَنْ اسْتَعَادَ آلُ سَعُودٍ الْحُكْمَ مَرَّةً ثَانِيَةً، كَانَ لِرَوْغَبَةٍ  
قُوَّةٌ فِي نَصْرَةِ الدُّعْوَةِ وَالْانْقِرَاضِ تَحْتَ رَايَتِهَا، وَلَا يُذَكِّرُ أَهْلُ

مسجد الجَوِّ بَنِيَّةٌ "٤٠"  
الَّذِي بَنَاهُ خَالِدُ بْنُ عَلِيٍّ  
الْجَرَيْسِيُّ إِذْ كَانَ أَمِيرًا  
عَلَى رَوْغَبَةٍ  
Al-Jaw Mosque, in  
Nab'a; it was built by  
Khaled bin Al-  
Al-Jaraisy when he  
was the Emir of  
Raghabah.

During the First Saudi State, security prevailed, and Islamic teachings were observed throughout the region, promoting Tawheed. This was interrupted when Najd was invaded by the Turks under the command of Ibraheem Pasha. Pierce battles took place, ending with the fall of Al-Diriyah and a set-back to the first Saudi State. That was in 1233 H (1817 AD).

Before leaving, Ibraheem Pasha "ordered the destruction of all the walls and fortresses in the entire Najd region. In the ensuing chaos, rumors flourished, and the people of Najd became widely involved in informing on each other to Ibraheem Pasha."<sup>(39)</sup> Raghbah was in the midst of this chaos. In 1236 H (1820 AD), the Turkish forces, under the command of Hussain Beck, raided Najd again. They spread terror and destroyed the remaining castles. "They were positioned all over the region. They set up military camps in Al-Qaseem and Al-Mihmal (Raghbah included). They occupied towns, seized palaces and ports, levied high taxes..., there were great afflictions, and most of Raghbah's palm trees were cut down."<sup>(40)</sup>

Khaled Al-Jeraisy succeeded his father Ali Al-Jeraisy as the Emir of Raghbah. As recorded in local poetry, he is remembered for being a courageous leader:<sup>(41)</sup>

Ali's son is your sanctuary protecting,  
In his castle in the south he's defending.

O Khaled brave, you are a breed rare  
You crush whoever to fight you dare.

Whatever befalls you, you do endure,  
May Allah make your intention pure.

Khaled Al-Jeraisy was a supporter of Imam Abdullah Ibn Saud, and he witnessed the events that took place at his time. Raghbah was one of the targets for violence at the hands of the Turks. When its people found it too difficult to resist, they had to abandon it,<sup>(42)</sup> and the Turkish soldiers spread destruction in Raghbah, demolishing Uqdat Al-Jeraisy and its walls, the ruins of which can be seen today.

The reason that there is no specific mention of Raghbah regarding resistance is that historians were too preoccupied with other major events, such as the fall of Al-Diriyah, to pay attention elsewhere. However, recorded in local poetry is a description of resistance in Raghbah:



«رَغْبَةً» تصرّيحاً، وإِذَا كانوا يُذَكِّرونَ شَهِيداً عَزَّوَجَلَّ الذي هِيَ  
إحدى بلدانِهِ كما هو معلوم.

فقد ذَكَرَ ابنُ يَسْرِ في أحداثِ سنة ١٢٣٩ هـ «نَزولَ تُرْكِي  
ابنِ عبدِ اللهِ في ثادِق، واستقارَهُ لأهلِ الجَمَل، وأَهمَّ نَقَرُوا  
مَعَهُ» (٤٥).

كما ذَكَرَ في سنة ١٢٥٣ هـ أَنَّ «الإمامَ قَبِصَل بنَ تُرْكِي  
استلحقَ [عُرَاقاً]» (٤٦) أَهلَ سُتَيْرِ والجَمَل، فَحَشَنُوا عليه مَعَ  
رُؤسائِهِم وقضائِهِم» (٤٧).

وباستِراحِ الملكِ عبدِ العزِيز - طَيبَ اللهُ ثَرَاه - لِلرَّاهِصِ  
عامَ ١٣١٩ هـ وتَجدِيدِهِ لِلنُّزُولِ السُّعُودِيِّ المُنَاصِرِ لِلدَّعْوَةِ في  
المَناطِقِ العَرَبِيَّةِ وَالْعَالَمِ الإِسْلَامِيِّ: سَارَعَتْ «رَغْبَةُ» لِتَحْتَكَ مَوقِعاً  
في تَارِيخِ المَلِكِ عبدِ العزِيزِ المَجدِيدِ؛ إِذْ كانَ عبدُ اللهِ بنُ  
حُتَيْبٍ (٤٨) - وَهُوَ مِن أَهْلِ «رَغْبَةِ» - أَحَدَ الرِّجَالِ الثَّلَاثَةِ  
وَالسُّتَيْنِ الذِّينَ اقْتَحَمُوا حِصْنَ المُضَمِّ مَعَ المَلِكِ عبدِ العزِيزِ؛  
لِيَبْدَأَ فُجْراً جَدِيداً مِنَ الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ أَثَمَرُ أَثْمَانَا وَرِخَاءِ نَتَعَمُّ في  
ظِلَالِهِ الوَارِقَةِ حَتَّى هَذِهِ الأَيَّامِ.

كما كانَ لكَثِيرِينَ مِنَ أَهْلِ «رَغْبَةِ» شَرَفُ الإِسْهامِ في عَدِيدِ  
مِنَ مَعَارِكِ المَلِكِ عبدِ العزِيزِ المُخْتَلِفَةِ لِتَوْحِيدِ البِلَادِ. وَهِيَ ذِي  
«رَغْبَةِ» بَعْدَ مُغْطِي مِائَةِ عَامٍ مِن مَسِيرَةِ التَّوْحِيدِ وَالْبِنَاءِ الْمُبَارَكَةِ،  
تَتَعَمُّ - كَغَيْرِهَا مِن مَدُنٍ وَبِلَدَانِ المَمْلَكَةِ - بِالأَمْنِ وَالإِطْمَئِنَانِ في  
ظِلِّ قِيَادَةِ حَكِيمَةٍ تُسَوِّرُهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ المَطهُرَةُ، تُسَمِّي  
لِنُفُوشِ العِلْمِ وَالْعَدْلِ وَالْقَضَاءِ عَلَى الجَهِلِّ وَالضَّلَالِ، وَكانَ لـ  
«رَغْبَةِ» نَصِيبٌ مِنَ ذَلِكَ؛ فَانْتَشَرَتْ فِيهَا المَدَارِسُ وَحَلَقَاتُ  
تَحْقِيقِ القُرْآنِ، وَتَوَلَّى القَضَاءُ بَعْضُ أَهْلِ «رَغْبَةِ» مُنْذُ بَدَايَةِ مَسِيرَةِ  
التَّوْحِيدِ، وَمِنْهُمْ:

الشيخُ إِبْرَاهِيمُ بنُ عبدِ اللهِ المَرْيُومِ، وَالشيخُ إِبْرَاهِيمُ بنُ  
نَاصِرِ بنِ حُتَيْبٍ، وَالشيخُ عبدُ اللهِ بنُ مُسَاعِدِ بنِ قُطَيْبَانَ.

أَمَّا اليَوْمُ: فَقَدْ أَتَجَبَتْ «رَغْبَةُ» كَثِيراً مِنَ الكَوَادِرِ المُتَعَلِّمَةِ  
الَّتِي أَسْهَمَتْ في قَلْعِ عَجَلَةِ التَّيْمَةِ بِوَطَنِنا الحَبِيبِ في تَجَالِيفِهَا  
المُخْتَلِفَةِ؛ كَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالتَّربُويَّةِ، وَعِلْمِ الطَّبِّ وَالْمُهَنْدِسَةِ،  
وغيرِها مِنَّا لَا يَتَسَعُّ المَقَامُ لِذِكْرِهَا.



O you, horses war games playing,  
On Al-Haajir and surroundings.<sup>(43)</sup>

O Khaled, plotting that day they sought,  
To trap you, with the state, in a fight.<sup>(44)</sup>

When Al-Saud regained power, Raghbah continued its support of the Daawah. Historical reference to its role is implied when historians talk about the conquest of Al-Mihmal region as a whole, Raghbah included.

In his account of the 1239 H (1823 AD) events, Ibn Bishr mentioned "how Turki Ibn Abdullah arrived in Thadeq and called on Al-Mihmal people to join him,<sup>(45)</sup> which they did." He also mentioned that in 1253 H (1837 AD) Imam Faisal Ibn Abdullah called on the people of Al-Mihmal and Sudair to join his forces.<sup>(46)</sup> They, including their chiefs and judges, positively answered his call."<sup>(47)</sup>

By recapturing Riyadh in 1319 H (1901 AD), King Abdul-Aziz revived the Saudi support of the Daawah in the Arab and Islamic worlds. Raghbah left its mark in the splendid history made under the leadership of King Abdul-Aziz. Abdullah Ibn Khunaisaan,<sup>(48)</sup> from Raghbah, was among the 63 fighters who took over Riyadh with King Abdul-Aziz. Afterwards, Raghbah's people took part in various battles led by King Abdul-Aziz for the unification of the Kingdom.

Now, 100 years have elapsed, witnessing sincere and hard work by our wise and responsible leadership. Guided by the Holy Qur'an and the purified Sunnah, they have been spreading knowledge and justice on the one hand, and eliminating ignorance and falsehoods on the other. Every part of the Kingdom has been enjoying the fruits of such noble efforts in terms of services and better life. Raghbah has been one of the participants and beneficiaries. Its people have had their share in that worthwhile endeavor, for some of its people have assumed prestigious judicial positions since the beginning of unification, such as: Sheikh Ibraheem Ibn Abdullah Al-Muzay'il; Sheikh Ibraheem Ibn Nasser Ibn Khunaisaan; and Sheikh Abdullah Ibn Musa'ed Ibn Qutayyan.

Raghbah has also produced several educated cadres who have been actively engaged in the development process in various fields, e.g. Shari'ah, medicine, engineering and education.

في الصفحة المقابلة: خلوة في مسجد الجوار كعبة  
Opposite: Inside Al-Jaw Mosque, in Nab'a



مَجَسَّم عُقْدَةِ الْجَرَّائِسِي  
Model of Al-Jeraisy Castle








2

جُغْرَافِيَّةُ «رَغْبَةِ» الطَّبِيعَةِ  
*Physical Geography of Raghbah*

مِمَّنْ الصَّفْحَةُ الْمُقَابِلَةُ  
جَمِيلُ خَشْمِ الْحُضَانِ

Opposite  
Khushm Al-Husnan  
Motentam



## Physical Geography of Raghbah

### First: Location

Raghbah is located 120 km north-west of Riyadh, the capital of Saudi Arabia. There is a road linking Raghbah and Riyadh, and it passes by Al-Qasab and Huraimila. Administratively, Raghbah belongs to the Thadeq Governorate, the base of Al-Mihmal, within the Riyadh Administrative Region. Its astronomical location is 25°-7 north, 45°-46 east.

Raghbah is surrounded by the following towns and villages, which form its geographical boundaries:

North	: Thadeq
South	: Al-Owayned and Al-Barrah
East	: Huraimila
West	: Tharmada and Al-Qasab

Raghbah's natural boundaries are:

Al-Ghuraaba Mountain to the north;

Uraidh Mountain to the south;

Tuwaig mountains to the east; and

Nufud Raghbah to the west and north.

The following verses, from a poem by Abdul-Rahman Ibn Mohammad Ibn Ali Al-Suhaim, who was born in Raghbah in 1357 H, describe the natural surroundings of Raghbah:<sup>(49)</sup>

My village is by mountains surrounded,  
May rain from heavy clouds fall upon it!

To the east is the great Twaiq Mountain,  
To the west are the Nufuud facing it.

Uraidh Mountain lies to its south,  
But Al-Ghuraabah to its north.

There is another description of Raghbah and its people in a poem by Abdullah Ibn Yahya Al-Hameediy, who died in Riyadh in 1416 H:<sup>(50)</sup>

From my village I cannot be for long separated,  
Between the Nufuud and the Qunuuf it is located.

If its palm trees you see, they are greatly elating.  
To its north is a famous mountain standing.

Flood season plants mix with Nafli sweet smelling,  
Down the Hissaa Mount flows flood, banks destroying.

It is better than villas for dwelling,

And better than apartment buildings.

Raghbah and its folks, have you seen?  
Generous to guests they've always been.

No sooner there do you park your car,  
Than a lamb for you do they slaughter.

## جغرافية «رَغْبَة» الطبيعية

### أولاً: الموقع:

تقع «رَغْبَة» في منطقة الرياض على بعد ١٢٠ كم شمال غرب مدينة الرياض العاصمة، ويصلها بالرياض الطريق القادم من القَصَب فخرملاء. وتتوسط «رَغْبَة» أرضاً مكشوفة تقاطع عندها خط البداية الذي يربط بين طريق سُدَيْر وطريق الجباز القديم، مع طريق القَصَب القادم من القَصَب باتجاه فخرملاء. وتتبع «رَغْبَة» إدارياً محافظة ثادق قاعدة الجَمَل التابعة لإمارة منطقة الرياض. أما موقعها الفلكي: فهو ٢٥ شمالاً، ٤٦ ق، ٤٥ شرقاً.

يحيط ببلدة «رَغْبَة» الكثير من المَدَن والقرى التي تشكل حدودها الجغرافية؛ وذلك على النحو التالي:

- من الشمال: ثادق.
  - ومن الجنوب: العَوْنِد والبرّة.
  - ومن الشرق: فخرملاء.
  - ومن الغرب: قَوْمَاء والقَصَب.
- أما الحدود الطبيعية لبلدة «رَغْبَة»، فتتمثل في:

- جبل الغرابية في الشمال.
- وجبل عُرَيْض في الجنوب.
- وسلسلة جبال طَوَيْق في الشرق.
- ونُفُود «رَغْبَة» في الغرب والشمال.

قال عبد الرحمن بن محمد بن علي آل سُهَيْم (وُلِدَ في «رَغْبَة» عام ١٣٥٧ هـ): يَصِفُ الطبيعة المحيطة بـ«رَغْبَة»: <sup>(٤٩)</sup>

لي ديرة حَالَتْ عليها الجبال عَسَاء يَنْقِيها حَقْوِي الخابيل  
عَنْهَا جبال طَوَيْق شَرْقِي جَدَالٍ وَعَنْهَا النُّفُودُ غُرُوبُ نَحْسٍ مَقَابِلِ  
عَنْهَا حُرَيْضٌ مِنْ جَنْوِبِ قِبَالٍ وَعَنْهَا الغُرَابَةُ يَوْمَ أَوْصَفَ مَسَابِلِ  
وَيُضَيِّفُ عبد الله بن يحيى الحَمِيدِي (توفي بالرياض عام ١٤١٦ هـ) واصفاً البلدة وأهلها: <sup>(٥٠)</sup>


لي ديرة لَوْ غَبِيتَ مَالِي بَدَلَهَا  
تَفَرَّحَ إِلَيَّ شَافَتْ حَبِيبَتُكَ تَحَلَّلَهَا  
إِلَيَّ اخْتَلَطَ نَيْبُ الْفِيَاهِ وَتَقَلَّلَهَا  
هِيَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنْ مَسَاكِينِ فَلَلَهَا  
لَوْ أَهْلُ مِنْ شَافَ «رَغْبَة» وَأَهْلَهَا  
سَيَّارَتُكَ سَاعَةً تَوَقَّفَ عَجَلَهَا  
بَيْنَ النُّفُودِ وَبَيْنَ هَالِكِ الْقُنُوفِ  
وَهَالِكِ الْجَبَلِ عَنْهَا شِمَالُ مَعْرُوفِ  
وَسَالِ الْخِصَانِ وَهَذَا هَالِكِ الْجُرُوفِ  
وَوَيْكِ الْبُيُوتِ الَّتِي وَسَطَهَا رُقُوفِ  
فِيهَا رِجَالٌ يَحْكُمُونَ الضُّيُوفِ  
وَمَشْعُودِينَ يَذْبَحُونَ الْخُرُوفِ

في الصفحة المقابلة  
خارطة توضيحية  
لموقع «رَغْبَة» والطريق  
الموصل إليها  
المصدر: أُنْطَلَسَ  
الطريق السَّعُودِيَّة.  
ودليق الشَّيخة. زكي  
محمَّد علي فارسي

Opposite: Location  
map of Raghbah,  
its surrounding  
cities and roads

Source:  
Zaki M. A. Farsi's  
The Atlas of Saudi  
Roads and Tourist  
Guide





مسقط للخطوط الميركاتورية (خطوط الطول والعرض)  
Transverse Mercator Projection

## Second : Geological Structure

### A. Geological Formation

Raghabah lies in a newly formed area typical of the Mesozoic Age. It consists of sedimentary layers of limestone, sandstone and clay. They are about 5,500 m. thick in some areas, but thickness decreases westward. Like the surface, the layers decline towards the east. They are economically vital as they contain ground water as well as other valuable materials.

### B. Soil

Soil is the uppermost surface layer of the ground. It is made up of mineral and organic components that are fragmented and loose due to erosion conditions. This surface layer is God's gift to be utilized for daily life activities, such as farming.

According to the classification of the Ministry of Agriculture and Water, the soil around Raghabah is described as saline deep clay soil, with a slope ranging between 0 and 3% calciorthids. However, the adjacent areas have elevated bulges, hills and sand-dunes, extending from the north to the south-west of Raghabah. Some areas are covered with small stones, clay or salt, depending on the conditions of water and weather erosion. Salt in the soil does not pose any obstacles to farming, as the degree of salinity decreases with continued irrigation with fresh water.

### Third : Topography

Raghabah lies in the middle of a flat basin, surrounded on the west by the Tuwaiq Mountain. The mountain, with its great heights and uneven edges overlooking Raghabah, represents a prominent sign in the vast desert. The basin declines westward. Its surface features can be divided into four major categories:

#### 1. Highlands

- To the east is Tuwaiq Mountain, which has a number of peaks, the highest of which is the well-known Khashm Al-Hissan; others are Khashm Al-Turab, Khashm Al-Hussain, Khashm Al-Isha' and Khashm Al-Magyuud. When he was in Dhuramaa, Fahd Ibn Mansour Al-Huwaimil, who died in 1354 H, wrote a poem describing Khashm Al-Hissan:<sup>(51)</sup>

## ثانيًا: التكوين الجيولوجي والتربة:

### أ - التكوين الجيولوجي:

تقع «رغبة» في منطقة حديثة التكوين تتبع جفب الحياة الوسطى، وهي تتكون من طبقات رسوبية مؤلفة من الصخور الجيرية والحجر الرملي والطفل، يصل سمكها إلى نحو ٥٥٠٠ م، الذي يقل بالانحياز غربًا، ويميل المداخل الطبقات نحو الشرق (مثل السطح)، وهذه الطبقات ذات قيمة اقتصادية وحيوية عظيمة؛ حيث تحتوي على مخزونات المياه الجوفية وغيرها.

### ب - التربة:

وهي الطبقة العلوية السطحية من الأرض، وتتكون من عناصر معدنية ومواد عضوية، وهي غالية ممتلئة مفككة بفعل التعرية الجوية وعوامل التعرية الأخرى، وهذه الطبقة من السطح هي التي سخرها الله للإنسان؛ فسهل معيشته عليها، ومكنه من استخدامها في الزراعة وتحريها.

وتصنف التربة حول «رغبة» مباشرة بأنها تربة طينية عميقة بلحية، المندرجة من صنف إلى ٣/ (كلسي أورثيدز)؛ حسب تصنيف وزارة الزراعة والمياه، أما المناطق المجاورة: فتتراوح بين البروزات الصخرية، والحشوم، والكثبان الرملية التي تمتد على شكل عرق يمتد من الشمال إلى الجنوب غرب «رغبة»، ويغطي بعض مناطقها الحصى والطفل والأملاح بناء على عوامل التعرية المائية والصحراوية، ولا تشكل ملوحة التربة في بعض مناطق «رغبة» عائقًا أمام زراعتها؛ إذ إن نسبة الأملاح فيها تقل بتوالي ريها بالمياه العذبة.

### ثالثًا: التضاريس:

توسط «رغبة» منطقة حوضية منبسطة تقع في حوض جبل طويق من الغرب الذي يشرف عليها بهامات جليدة هي حافات الحشيرة، وهي علامات وشواخص بارزة وسط مظاهر الصحراء الرتيبة. ويحيط السطح بصفحة عامة تهب الغرب.

ويمكن تقسيم مظاهر السطح إلى أربعة أقسام رئيسية هي:

#### ١ - المرتفعات: وتمثل فيما يلي:

- جبل طويق في الشرق، ويحتوي كثيرًا من الحشوم التي تطل على بلدة «رغبة»، ومن أهمها: حشم الحصان أكبر أنوف طويق

في الصفحة  
للحاشية، خارطة  
توصيفية للتربة  
السطح، الخريطة  
العامة للتربة. وزارة  
الزراعة والمياه

Opposite:  
A map of the  
Raghabah soil  
Source:  
Ministry of  
Agriculture and  
Water: General Map  
of Soil



وأشهرها، ومنها حشم الثراب، وحشم الحصين، وحشم الإضيح، وحشم المكبود.

قال فهد بن منصور آل هزامل (توفي عام ١٣٥٤ هـ) هذه الأبيات يصف حشم الحصان حينما كان في صرما<sup>(٥١)</sup>:

يَا مَرْحَبًا بِالطَّارِقَةِ يَوْمَ شُفْنَاةٍ ضِلَعٌ وَكَنْةٌ وَاجِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ  
اللَّهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مَا يُسَيِّئُ مَا غَابَ عَنِ عَيْنِي وَلَا رُبَّ سَاعَةٍ  
عَسَى تَحَابِلُ السَّحَابِ تَوَاطَاةٍ يَنْشِي عَلَى الشُّجُورِ سِيلَ السَّيَّاحَةِ  
• جَبَلُ الرُّغْبَةِ فِي الشَّمَالِ الشَّرْقِيِّ، وَهُوَ مَعْلَمٌ بَارِزٌ مِنْ مَعَالِمِ الرُّغْبَةِ.

• جَبَلُ عُرَيْضٍ فِي الْجَنُوبِ، وَفِيهِ "غَارُ بَنِي" الَّذِي تُحَاكُّ حَوْلَهُ الْقِصَصُ وَالرُّوَايَاتُ، وَفِيهِ عِدَّةٌ مِنَ النَّبَايَا أَهْمُهَا ثِيَّةُ عُرَيْضٍ.  
قال عبيد بن محمد بن جعفر بن علي الجريسي (وُلِدَ فِي الرُّغْبَةِ، وَتُوفِيَ بِهَا عَامَ ١٣٥٥ هـ) يَصِفُ جَبَلُ عُرَيْضٍ<sup>(٥٢)</sup>:

هَذَا عَرِيضٌ يَا ابْرَاهِيمَ شُفْنَاةٍ وَالْقَارِيَيْنِ اللَّيْ زَمَنٌ فِيهِ سُودِي  
شُفْنُ الْفَرِيعِ وَشُفْنُ قَاعَةِ وَصُفْرَاةٍ وَالرُّوْضَةِ اللَّيْ عَنْ نَقْلِهَا نُلُودِي

## ٢ - الكُتْبَانِ الرَّمْلِيَّةُ:

وتتمثل في "نُقُودٍ أَوْ عَرِيقِ رَغْبَةٍ" كَمَا يَسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَلَدَةِ، وَهُوَ كُتَيْبٌ رَمْلِيٌّ يَحَاضِي الْبَلَدَةَ مِنْ جِهَتِهَا الْغَرْبِيَّةِ، وَتَقْدَّرُ مَسَاحَتُهُ بِـ ٥٠٠ كَلَمٍ ٢ تَقْرِيبًا.<sup>(٥٣)</sup>


## ٣ - الشُّهُولُ:

تَرْجِعُ نَشَأَتُهَا إِلَى تَاكُلِ وَتَوَاجُعِ الْحَاقَّةِ الْغَرْبِيَّةِ لِجَبَلِ طُؤَيْقِي ذَاتِ التَّكْوِينَاتِ الرَّسْوِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، وَفَلِكِ بِفَعْلِ تَضَافَرِ قُوَى هَوَامِلِ التَّعَرُّيَةِ الْمَائِيَةِ وَالْهَوَائِيَّةِ الصَّحْرَاوِيَّةِ، وَنَتِجَةِ السَّطْحِ بِصِفَةِ هَامَّةٍ لِحَوِّ الْقَرْبِ. فَحَيْثَمَا نَشِطَّتِ الرِّيحُ تَعَرَّتِ التُّرْبَةُ مِنْ رَمَالِهَا حَتَّى الْخَشِينَةُ وَتَرَكَّتِ السَّطْحَ خَصْرُولًا، وَحَيْثَمَا تَضَعُفُ تَرَسُّبُ مَا نَقَلَتْهُ فِي عُرُوقِ وَنُقُودٍ؛ كَمَا أَنَّ السَّيُولَ تَجْرُثُ التُّرْبَةَ وَتَرْسِبُهَا حَيْثُ تَضَعُفُ خَلْفَهُ قَبْضَاتٌ شُكِّلَتْ وَبَاضَا هَيْئَةً مَتَشِّرَةً هُنَاكَ.

وَنَقَعَ حَوْلَ «رَغْبَةِ» رِيَاضٌ وَمَرَاتِعٌ مَشْهُورَةٌ، مِنْ أَهْمِهَا: أُمُّ الشُّفُوقِ، وَالرُّوَيْضِ، وَالتَّنْزَوَانِ، وَالتَّخَيُّفَةِ، وَالسَّيَّاحَةِ، وَأُمُّ بَسْنَرٍ، وَأَلُّ كَبِيرٍ، وَالتَّبَزَّاقِ، وَالتَّطَرِّيفِ، وَأُمُّ رَعْلٍ، وَالدَّعَالِيَتِ، وَغَيْرَهَا مِنَ الرِّيَاضِ.

قَالَتْ فَضَّةُ الْعَجَلَانِ فِي وَصْفِ حَشَمِ الْحِصَانِ وَالشُّهُولِ الْخَبِيطَةِ<sup>(٥٤)</sup>:

يَا لَلَّذِي تَلَكَّنْتَكَ رَايِحٌ فِي مَنَاشِيَةِ تَنْشِي الثَّجِيضَةِ هِيَ وَحَشَمِ الْحِصَانِ  
يَا زَيْنَ بَنِي الْعُشْبِ وَالْفَقْعِ نَحْنِيَّةَ رَقْرَقَهَا مَعَ قَاقِعِ الْقَحْوِيَّانِي



جَبَلُ عُرَيْضٍ  
Uruidh Mountain



لُفُودٌ رَغْبِيَّةٌ  
 "Nufud Raghbah"  
 (Sand dunes)

Seeing Al-Taarfih, "Welcome" say we,  
 As if the mount were one of the family.  
 May Allah be my witness! It is in memory,  
 Not even for quarter hour has it left me.  
 May rain from heavy clouds upon it fall!  
 And Assibaa'ah flood by Al-Manjuur flow.

- Al-Ghuraaba Mountain is to the northeast of Raghbah. It is a famous landmark.
- To the southwest is Uraidh Mountain. It contains Badha Cave, which is famous for tales. It has a number of passes, the most important of which is Uraidh Pass. The mountain is described in a poem written by Obaid Ibn Mohammad Ibn Ja'far Ibn Ali Al-Jeraisy, who was born in Raghbah, and died in 1355 H.<sup>(52)</sup>

This is Uraidh! O, Ibraheem, we have seen it!  
 In it, the two mountains rising high are black.

I have seen the Al-Frei'a mount, its base, and sides yellow,  
 And the meadow whose flowers to defend we are ready.

## 2. Sand Dunes

They are represented by the Nufud or - as called by the people of Raghbah - "Nufud Raghbah". They are sand dunes parallel to Raghbah from the west, covering approximately 50 km.<sup>2</sup> <sup>(53)</sup>

## 3. Plains

They were formed by the erosion and retreat of the western edge of Tuwaiq Mountain, which is made of recent sedimentary formations as a result of erosion by water and desert wind. The surface generally tilts to the west. Whenever the wind is active, the soil is eroded, leaving gravel on the surface. As the wind weakens, it precipitates its load onto valleys and Nufuds. When floods come, they move the fertile soil to new areas which become rich meadows.

Around Raghbah there are well known meadows and pastures, most notable of which are Um Al-Shuqooq, Al-Ruwaidh, Al-Nisswaan, Al-Tuhaidha, Al-Siba'ah, Um Sidr, Al-Katheer, Al-Burdan, Al-Turaif, Um Raghah and Al-Dha'alek.

In Fadhdhah Al-Ajlaan's poetry there is a description of Khashm Al-Hissaa and surrounding plains.<sup>(54)</sup>

O Allah, I ask You to make rain fall,  
 Upon Al-Tuhaidhah and Khashm Al-Hissaa.

How great it is to harvest herbs, Fagha',  
 Raqrnuq and white desert plants!



0 10 20 kilometer





#### ٤ - الأودية والشعاب؛

#### 4. Valleys and Mountain Passes

There are many flood courses in Raghbah due to the many surrounding heights. Descending on the Tuwaiq Mountain's western edge are several valleys, where flood courses have forced their way through and crossed the plain area towards the west. Some valleys also descend from Uraidh Mountain towards the north and continue towards the west. Other valleys run down Al-Ghuraaba Mountain in the north. Most of these valleys end at Sabkhat Al-Qasab.

In Raghbah and its surrounding areas are several valleys and passes, most of which originate in the east. The valleys have great significance, because along their lower courses, many meadows and pastures emerge in the barren desert before the water eventually disappears into the sand. The most famous of these valleys are Khashm Al-Hissaa, Khashm Al-Turab and Al-Hossain. There are also many passes, such as Al-Mu'taridah, Al-Tarafiyyah and Al-Sibba'ah.

Some of these water courses reach Raghbah, such as the course coming from Khashm Al-Hissaa, branching off at Matwiyy Al-Sabkha (Al-Madareej) into two: one continues into the heart of Al-Sabkha, and the other pours into Muraitil, where it waters palm trees, then flows towards Al-Makhr valley, to end at Sabkha Al-Qasab. Recently, this flood course has been diverted to Al-Qaa' so as to facilitate the construction of the Raghbah-Al-Barrah road.

A flood project was carried out by the Emir of Raghbah (Ali Al-Jaraisy) on Al-Tarafiyyah Pass. It was known as Sun'a Al-Jaraisy. It diverted Al-Tarafiyyah pass into Al-Jaw to meet Al-Mu'taridah course, which was also diverted so that the two canals meet at Madareej Al-Oula. The Madareej was made in the form of canals, distributing water to Al-Jaw farms without eroding the soil.

تتمدد تجاري السيول في «رغبة» كثيرا؛ نظرا إلى تعدد المرتفعات الجبلية المحيطة بها؛ إذ ينحدر من الحافة الغربية لجبال طويق الكثير من الأودية التي حفرتها فيها مجاريها العليا بقوة لتعبر المنطقة السهلية متجهة نحو الغرب، كما ينحدر من جبال مويش بعض الأودية نحو الشمال، ثم تتابع سيرها نحو الغرب، كذلك تنبط بعض الأودية من جبال الثراب في الشمال، ومعظم هذه الأودية ينتهي عند سبخة القصب. ومن «رغبة» وما حولها عدد من الأودية والكثير من الشعاب (أغلبها يأتي من الشرق)، وهذه الأودية لها أهمية عظيمة حيث تنشأ على تجارها الدنيا روضات ومراع تنفق إليها المصعراء قبل أن تنتهي المياه سريعا في الرمال، وأشهر هذه الأودية: وادي خشم الحصان، وادي خشم الثراب، وادي الحصين، وشويب المغرصة، والطرفية، والسباع، وغيرها كثير.

وبعض تجاري تلك الأودية تسلك سيلها إلى البلدة، مثل السيل القادم من خشم الحصان حيث يتفرع عند مطوي السبخة (المداريج) إلى فرعين؛ أحدهما: يواصل طريقه إلى باطن السبخة، والآخر: يتجه إلى البلدة ليصب في مويش، وعند اكتشاف النخيل من المياه يتجه السيل إلى وادي الخمر، وينتهي في سبخة القصب. وقد تم تحويل مجرى هذا السيل حديثا إلى القاع بسبب طريق رغبة - البرة.

وهناك مشروع السيول الذي أقامه أمير «رغبة» علي الجريسي على شويب الطرفية، والمعروف بصنع الجراسي الذي حول شويب الطرفية للجر ليلقي مع سيل المغرصة الذي قام بتحويله أيضا ليلقي عند مدارج العلاء التي بناها على شكل قنوات (مقسّمات) تعمل على توزيع الماء على مزارع الجر وتحويل دون انجراف التربة.

في السفينة المقابلة،  
خارطة توضيحية  
للمعالم الطبيعية  
حول «رغبة»  
لنفس وزارة البترول  
والنفقة للجيولوجية

Opposite: A map of  
physical features  
around Raghbah

Source:  
Ministry of Petroleum  
and Mineral Resources



قنوات لتوزيع مياه السيول (مداريج العُلا)  
"Madareej Al-Ola" flood water canals





#### Fourth : Climate

Raghabah's climate is not different from that of the Najd region. It is predominantly a hot desert climate of an extreme continental nature. Temperature ranges from 23° C to 42° C in summer, and from 6° C to 21° C in winter. The climate is generally affected by a number of factors, the most important of which are:

##### A. Location

Raghabah has a tropical hot weather due to its location to the north of the tropic of Cancer. The land is deprived of the effects of oceanic breezes as it is located deep inland. The extreme tropical weather, therefore, predominates. When the regular north-eastern winds blow, they lessen, to some degree, the heat of summer.

##### B. Atmospheric Pressure

The Arabian Peninsula is adjacent to a high pressure region in the middle latitudes which are affected by the seasonal movement of the sun. When the sun moves a little towards the north in the summer, and towards the

#### رابعاً: المناخ:


لا يختلف مناخ «رغبة» عن الظروف المناخية السائدة في منطقة نجد حيث يسود المناخ الصحراوي الحار مع قارئة متطرفة لتوغلها داخل اليابس. وتتراوح درجات الحرارة في الصيف بين (٢٣°م - ٤٢°م)، كما تتراوح في الشتاء بين (٦°م - ٢١°م)، فهي تقع ضمن الأقاليم الحارة، ويؤثر في مناخها بعامة عوامل أهمها:

##### أ - الموقع:

إن موقع «رغبة» شمال مدار السرطان مباشرة يجعلها تتبع المناخ المداري الحار، ولما كانت محرومة من المؤثرات البحرية المطفئة نتيجة توغلها داخل اليابس؛ لذلك يسود مناخ القاري المتطرف؛ غير أن الرياح المنتظمة السائدة هي الرياح التجارية الشمالية الشرقية، وحينما تهب فإنها تطفئ من حرارة القبط قليلاً في الصيف.

##### ب - الضغط الجوي:

تتأخض الجزيرة العربية منطقة الضغط المرتفع في خطوط العرض الوسطى التي تتأثر بحركة الشمس الفضلية، فتتزعزع قليلاً نحو الشمال في الصيف، ونحو الجنوب في الشتاء؛ ولذا



نباتات صحراوية

Desert plants

south in the winter, pressure generally rises in the Arabian Peninsula in winter, but decreases in summer, particularly in the middle. This is due to the prevailing of extreme continental influences and to the high temperature of land. However, the atmospheric pressure in the Arabian Peninsula is greatly affected by the distribution of land and water in neighboring areas in Asia, Africa, the Mediterranean and the Indian Ocean. It is also affected by the deflection of the adverse western winds in winter and the southern monsoon in summer.

### C. Atmospheric Depressions

They are some of the most important factors that affect the climate of the area because they cause a lot of atmospheric troubles and quick and sudden changes in the speed, direction and temperature of the wind. They form, by the Grace of Allah, clouds and cause winter rain, thunderstorms, sandstorms as well as extremely hot and cold waves. The impact of these atmospheric depressions could be on a locally limited scale or could cover vast areas. The longer they continue, the greater their impact.

يَرْتَفِعُ الضَّغْطُ بِعَامَّةٍ عَلَى الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ شَتَاءً، وَيَنْخَفِضُ صَيْفًا وَبِخَاصَّةٍ فِي وَسْطِهَا؛ لِسَيَادَةِ الْمُؤَثِّرَاتِ الْقَارِئَةِ وَشِدَّةِ حَرَارَةِ الْيَابَسِ. فَيَزِيدُ أَنَّ الضَّغْطَ الْجَوِّيَّ عَلَى الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ يَتَأَثَّرُ كَثِيرًا بِظُرُوفِ تَوْزِيْعِ الْمَاءِ لِلْمَنَاطِقِ الْجَاوِرَةِ فِي كُلِّ مِنْ آسِيَا وَالْأَفْرِيقِيَّةِ، وَالْبَحْرِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْمَهِيطِ الْهِنْدِيِّ؛ وَكَذَلِكَ يَتَأَثَّرُ بِالْمُحَارِفِ الرِّيَّاحِ الْعَكْسِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ شَتَاءً، وَالْمَوْسِمِيَّةِ الْجَنُوبِيَّةِ صَيْفًا.

### ج - الْمُنْخَفَضَاتُ الْجَوِّيَّةُ:

وهي مِنْ أَقْوَى الْعَوَامِلِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي مَنَاحِ الْمُنْطَقَةِ؛ حَيْثُ تَتَسَبَّبُ فِي نَشْأَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْأَضْطِرَابَاتِ الْجَوِّيَّةِ وَالتَّغْيِيرَاتِ السَّرِيعَةِ وَالْفَجَائِيَّةِ فِي شَرَقَةِ الرِّيَّاحِ وَاتِّجَاهِهَا وَحَرَارَتِهَا.

وَيَرْجِعُ إِلَيْهَا - بَعْدَ تَقْدِيرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ - سَبَبُ تَكْوِينِ السُّعْبِ وَسُقُوطِ الْأَمْطَارِ الشَّدَوِيَّةِ وَحُلُوتِ مَعْظَمِ الْعَوَاصِفِ الرَّقْدِيَّةِ وَالْعَوَاصِفِ الرَّمْلِيَّةِ وَالرَّابِيَةِ، كَذَلِكَ حَدُوثُ مَوْجَاتِ الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَالْبَرْدِ الْقَارِسِ. وَقَدْ يَكُونُ تَأْثِيرُ هَذِهِ الْمُنْخَفَضَاتِ الْجَوِّيَّةِ مُحَلِّيًا فِي نِطَاقِ عُدُودٍ، وَقَدْ يَمْتَدُّ عَلَى مَسَاحَاتٍ وَاسِعَةٍ، وَكُلَّمَا طَالَتْ مُدَّتُهَا زَادَ تَأْثِيرُهَا.



أَحَدُ الْجَبَلَاتِ  
بِجَبَلِ عَرِيضِ

A summit in  
Uraidh Mountain



#### D. Scattered and Scarce Plantation Cover

Due to scarcity and shortage of rainfall, the plantation cover is weak, as reflected in the small scattered areas in valleys and flood plains.

Some seasonal plants grow quickly after rainfall, turning the earth into new greenery. However, drought swiftly makes it dry and barren again, exposing it to the strong impact of erosion by wind, and, later, by water. It is common knowledge that a dense plantation cover protects the land surface against the extreme heat of the sun and that plant roots strengthen the soil, thus reducing harmful erosion effects.

#### Fifth: Water Resources

##### A. Rainfall

The amount of rainfall in Raghbah does not exceed 120 m<sup>3</sup> a year. The adverse winds from the Mediterranean in winter and spring cause rainfall, which is the main source of surface ground water. This rain greatly fluctuates from one year to another in terms of its time and quantity - it may come late or may rarely fall, and it may be sufficient or little. Normally, desert rain is characterized by sudden fall as well as sudden stoppage. It is sometimes localized, but it may be so abundant within a short time that it floods valleys, erodes soil, and destroys homes, crops, water wells and roads.

#### د - خَلْجَةُ الْغَطَاءِ النَّبَاتِيّ وَتَدْرُكُهُ:

نظراً لندرة الأمطار وقلة الغطاء النباتي الضعيف، ويتمثل في رقع صغيرة مبعثرة حيث بطون الأودية ومصباتها. ولكن تنمو بعض النباتات الفضلية بسرعة بعد سقوط المطر، فتكتسي الأرض بحلة قشبية، ولكن سرعان ما يحل الجفاف لترجع الأرض جزاءً تخضع بقوة لعوامل التعرية المائية والهوائية؛ إذ من المعروف أن كثافة الغطاء النباتي تحمي سطح الأرض من أشعة الشمس الشديدة؛ كما تعمل جذور النباتات على تماسك التربة فيقلل من تأثير عوامل التعرية الضارة.

#### خامساً: مَصَارِدُ الْمِيَاهِ:

##### أ - الْأَمْطَارُ:

لا تزيد نسبة الأمطار التي تهطل على «وعدة» سنوياً عن (١٢٠ م<sup>٣</sup>)، وتُسَقَطُهَا أعاصير الرياح العكسية القادمة من البحر المتوسط في فصلي الشتاء والربيع، وهي مصدر المياه الجوفية السطحية، وتتميز بالتذبذب الكبير من سنة لأخرى في كميتها وموعده سقوطها، (فقد تكون كافية، وقد تكون شحيحة، كما أنه قد يتأخر موسم سقوطها، وقد تكون نادرة) وطبيعة الأمطار الصحراوية أنها أحياناً تسقط فجأة، وأحياناً تتوقف فجأة، وتكون شديدة المحلية، ولكنها إذا سقطت بغزارة في وقت قصير فقد تتسبب في ملء الأودية، وجرف التربة، وهدم المنازل، وإفساد الزرع، وتلويح الآبار، وتغريب الطرق.

شعير ماء

Water pool

في الصفحة المقابلة:  
«قلعة في جبل  
الغرابية»

Opposite: "Kalta"  
in Al-Ghuraaba  
Mountain





# الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه

منكشف الطبقات على السطح

## Principal Aquifers Outcrop Areas

توضيحات

Explanation

العمر الجيولوجي

Geologic Age

الطبقة الحاملة للمياه

Aquifer

المiocene والiocene

Miocene and Pliocene

الأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Eocene

الأيوسين والأيوسين المبكر

Paleocene and Early Eocene

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

الأيوسين والأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط

Early to Middle Cretaceous

خارطة توضيحية للطبقات الرئيسية الحاملة للمياه  
المصدر: أطلس المياه، وزارة الزراعة والمياه  
A map of the main water holding layers  
Source: Ministry of Agriculture and Water

الكمبيوتر ٢٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٠

٤٢°  
٤٢°

٤٦°  
٤٦°

## B. Ground Water

Ground water comes from two layers of sedimentary formations that took place in the Cenozoic and Mesozoic Ages. One layer lies deep (known as Al-Manjour layer), and the other is a surface layer.

The deep-layer water has a level of freshness ranging from good to acceptable. Many modern wells have been dug in this layer in order to utilize water at depths ranging between 700 and 800 meters. This makes digging wells very costly.

As for the surface layer, it is the source of almost all the water extracted in Raghbah. When rain is scarce, water salinity increases.

## C. Springs

In the past, Raghbah had springs, the most famous of which was Khashm Al-Hissaan spring, which "used to flow from the highlands around it [Khashm Al-Hissaan] and from the back of Al-Tuhaidha area and its surroundings to Raghbah. It used to bring water and growth to Raghbah, but it has vanished, without a trace."<sup>(55)</sup>

There was another spring called Al-Quwairah Al-Baidha'. It was adjacent to the Umaidh Mountain. It supplied Al-Kathee'r Meadow with water. A third spring was northwest of Al-Jurf Al-Abyadh. It had some holes and drains and it flowed northward, providing water to the land called Al-Bulaidah, north of Al-Faidhah, as it was below the level of the spring. None of those springs exist today.

## ب - المياه الجوفية:

ومصدرها طبقتان من طبقات سطح الأرض ذات التكوينات الرسوبية التي تكوَّنت في حَقْب حياة الأرض الوسطى والحديثة؛ إحداهما: عميقة، وهي طبقة المَنجور، والأخرى: سطحية غير عميقة:

أما طبقة المَنجور: فمياها عميقة، وتراوح عُذوبتها بين حَسَنَة ومقبولة، وقد حُفِر فيها عددٌ من الآبار الحديثة لاستغلال مياهاها تتراوح أعماقها بين ٧٠٠-٨٠٠م؛ مما يجعل تكاليف حُفَر الآبار جَلَامًا باهظة.

وأما الطبقة السطحية: فهي مصدر معظم الماء الذي يُستخرج في البلدة، ويُلاحظ ازدياد نِسْبَتِهِ في مُلوحتهَا جَنَد شَح الأمطار.

## ج - العيون:

كان بلاد رَغْبَة عيون قديمة؛ من أشهرها: عَيْن خَشَم الحصان: "وتنحدر هذه العين من القفاب التي حوله ومن ظهر منطقة التَّحِيضَة وما حولها، وهي عَيْن تَلْعَب إلى منطقة رَغْبَة؛ فتنبُث هنالك الماء والنماء، ولكنها الآن قد قَرَسَتْ وبادت، ولم يَبْقَ لها عَيْن ولا أَثَر" <sup>(٥٥)</sup>. وهناك عَيْن القُوَيْرَة البيضاء التي تقع جَوَارِ جبل عُزَيْش، وهي تَزوِي روضةً كَثِيرَة. وعَيْن ثَالِثَة تقع شمالي غَرْب الجَرْب الأبيض، ولها تناقُب في الأرض، ولها سَقْف يَنْجِه شِمَالًا، وقيل: إنها تُسْقِي الأرض المسماة بـ"البُلَيْدَة" شمالي القَيْصَة؛ حيث إنها أرض تُنخَفَض عن مستوى العين، وجميع هذه العيون لم يَبْقَ لها أَثَر اليوم.



مَزْرَعَة الوَسِيْعَة وَيَدُو  
خَلْفَهَا جَبَل عُزَيْش

Al-Wasee'a farm  
with Umaidh  
Mountain in the  
background



#### سادسًا: النباتات الطبيعية:

وهي التي تنمو دون تدخل الإنسان، وتتلاءم مع ظروف البيئة الصحراوية، وشبه الصحراوية وتنقسم إلى:

##### أ - نباتات دائمة:

وهي التي تنمو وتستمر سنوات عدة وهي عادة قليلة، وتتكيف مع ظروف البيئة؛ حيث الحرارة الشديدة، وأشعة الشمس اللافتحة، والجفاف، وأغلبها قسوي، ومن أمثلتها أشجار الطلح والسلم والعوسج وغيرها، وهي تنبت بعاشق في تجاري الأودية والشعاب ومصباتها (الفيضات والروضات).

##### ب - نباتات فصلية:

وهي تلك التي تنمو بعد سقوط المطر مباشرة، وتتميز بأنها ذات فصل إنباتي قصير حيث تلبث بعد حلول الجفاف، وهي عادة تكسب الأرض منظرًا خلابًا؛ حيث تنتشر الخضرة والألوان الزاهية؛ كالقزاني والدغلق والحنيضا والشيح والحرف (الرشاد البري) مما يجعلها مفيدة للزينة، ومزينة خضبا للرحي.

#### سابعًا: الحياة الفطرية الحيوانية:

تتقلب مظاهر الحياة الطبيعية في صحراء "نجد" بصورة مضطربة؛ فحين يسيطر الجفاف وتشتد الحرارة ترى ربهها قفرا موجة، أما بعد سقوط الأمطار؛ فإن الأرض تنقلب إلى ساطع تغتريه الخضرة والألوان الزاهية والروائح العيفة، وتمتع الحياة الحيوانية البرية بتكيفها مع ظروف البيئة القاسية؛ فقد تعرضت بعض فصائلها لانقراض أو كادت؛ نتيجة للتبديد غير المنظم، واستخدام الأسلحة الحديثة، وإنشاء المباني والطرق؛ مما دفع بالدولة إلى سن قوانين لحماية الحياة الفطرية وإقامة تجمعات للمحافظة عليها.

ورقبة، كغيرها من بلدان وسط الجزيرة العربية تنتشر بها أنواع من الحيوانات البرية من مختلف أنواع الثدييات: كالشمالب والقطيط البرية والأرانب، والوبران والجربوع ونحوها، والزواجب: كالسب، والسحالي، والشعابين، والطيور: كالشقوق والنسور والبلايل والحمام ونحوها، والحشرات: وهي أنواع كثيرة وبعضها سام ومؤذ كالعقارب وأم أرنجب وأرنجبين وبعضها نافع كالنحل.

في القفزة القابلة، شعيب ششم الحيسان  
Opposite: Khashm Al-Hissaan Pass



### **Sixth : Wild Plants**

They grow naturally without any human intervention and adapt well to the desert and semi-desert environmental conditions. They are divided into perennial and seasonal.

#### **A. Perennial Plants**

They live for years, but not in large numbers. They adapt well to environmental conditions, such as extremely high temperature, scorching sun and dryness. They are mostly thorny, such as Acacia and Boxthorn. They usually grow in valley courses, passes, and mouths (flood areas and meadows).

#### **B. Seasonal Plants**

They grow directly after rainfall, but have a short growth season; once there is no water, they wither away. They usually cover the land with attractive greenery and bright flowers, such as Lavender, Zalouq, Humaidha, Sheeh (Artemisia Herba Alba) and Pepper Cress (Lepidium Sativum). As a result, the land becomes a recreational resort and a rich pasture for livestock.

### **Seventh : Wildlife**

Wildlife in the Najd desert is characterized by extreme fluctuations. In dry seasons and high temperature, the land looks lifeless and barren. However, after rainfall, it changes into a mat of greenery with bright colors and aromatic fragrance. As for wild animals, they adapt to such extreme environmental conditions. Unfortunately, some species have become almost extinct, and others are endangered as a result of undisciplined hunting, the use of modern arms and the construction of buildings and roads. To this the government responded by introducing regulations and designating conservation areas to protect wildlife.

Like other places in the middle of the Arabian Peninsula, Raghbah has various species of wild animals, including mammals, such as: foxes, wild cats, rabbits, damans and jerboas; reptiles, such as lizards and snakes; birds, such as: hawks, eagles, pigeons and nightingales; and varieties of insects, such as scorpions and centipedes, which are poisonous, and such as bees, which are useful.



3

جُغْرَافِيَّةُ «رَغْبَةِ» الْبَشَرِيَّةِ  
*Human Geography of Raghbah*

في الصَّفحةِ المُقابِلَةِ،  
مَنظَرٌ مِنْ حُرِّيِّ أَيْقَةِ

Opposite:  
Ruins in Naba Quarter





## Human Geography of Raghbah

### Population

Since its establishment, Raghbah has played a prominent role in Al-Mihmal. We referred to its role earlier, when talking about the Salafi Daawa.

A lot of Raghbahns come from long established noble families. They formed a well integrated community, characterized by love, kindness and brotherhood, derived from Arab and Islamic values. Under the influence of urbanization and modernization, some Raghbahns migrated to Riyadh, Al-Hassa, Jubail and other major cities in pursuit of better living standards and education. Normally education and employment opportunities are more available in urban areas, where there is a high concentration of population.

There is poetry in praise of the people of Raghbah, such as that by Abdul-Rahman Ibn Mohammad Al-Suhaim, and that by Abdullah Ibn Saad Al-Ajlaan. The latter was one of Raghbah's prominent poets, and he was known as Al-Baraazi. He died in the 1960s.

Praising Raghbahns, Al-Suhaim says<sup>(56)</sup>:

My hamlet lies behind Khashm Al-Hissaan,  
Below the Nufuud, and with borders known.

Home of Tawheed people, with weapons ready,  
For the day when ammunition thunders on shelling.

All are brave, none of them does ever desert,  
In the battlefield, like lions, they always act.

Generous are they, meaty lambs they slaughter for guests,  
Bravely the battle they endure when fighting intensifies.

In battle they slew the enemy of faith Mirbid,  
Giving him the drink of the bitter end he deserved.

In disgrace, lay he shot dead,  
Supper for the wolves to be fed.

Their deeds are not sweet words to be told,  
But real acts witnessed by the young and the old.

As for Abdullah Ibn Saad Al-Ajlaan, he says<sup>(57)</sup>:

O you, people of my hamlet, should an affliction you hit,  
Let your own grown-ups, or else your youth, remove it.

Under our protection, all can outstand, around move in peace;  
Wherever you are, hide not, be you near, or in a remote place.

## جُغْرَافِيَّة «رَغْبَةَ» الْبَشَرِيَّة

### السُّكَّانُ:

أدَّت «رَغْبَةَ» مِنْذُ تَشَاخُطِهَا حَتَّى عَهْدٍ قَرِيبٍ دَوْرًا بَارِزًا فِي مَنَاطِقِ الْحِمْلِ، وَقَدْ أَتَّخَذْنَا إِلَى ذَلِكَ سَابِقًا فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ عَنِ الذَّخْوَةِ السُّلُوفِيَّةِ، وَنَسْكُنُ «رَغْبَةَ» الْكَثِيرُ مِنَ الْأَسْرِ الْعَرِيقَةِ وَالْكِرْمَةِ، وَقَدْ شَكَّلُوا بِذَلِكَ جَمْعًا مَرَاتِبًا تَسُوِّدُهُ الْحُبَّةُ وَالْأَثَقَةُ وَالْأُخُوَّةُ الْعَرَبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، وَبِعَامِلِي الْخَضَارَةِ الْحَدِيثَةِ وَالْمَدِينَةِ أَخَذَ بَعْضُ سُكَّانِ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الْقَابِعَةِ فِي أَحْضَانِ الصَّحْرَاءِ يَهْجُرُونَ مِنْ بِلَدِهِمْ وَيَتَقَلَّبُونَ مِنْهَا إِلَى الرِّيَاضِ الْعَاصِمَةِ، وَإِلَى الْأَحْشَاءِ وَالْجَبِيلِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَدُنِ الْمَمْلَكَةِ؛ سَعْيًا وَرَاءَ تَحْسِينِ مَسْتَوَى الْمَعِيشَةِ، وَطَلَبًا لِلْعِلْمِ؛ لِأَنَّ قُرْصَ التَّعْلِيمِ وَالْحَصُولِ عَلَى الْعَمَلِ تَزْدَادُ فِي الْمَدْنِ حَيْثُ التَّعَرُّكُ السَّكَّانِي الْكَثِيرُ.

قال عبد الرحمن بن محمد بن علي آل سحيم من قصيدة له  
يَمْدَحُ أَهْلَ بَلَدِيهِ: <sup>(56)</sup>

لِي بِبِرَّةٍ تَقَعُ وَرَاءَ خَشْمِ الْحِصَانِ دُونَ الثُّغُورِ وَغَارِيفِ خُدُودِهَا  
بِرَّةٌ عَلَى التَّوَحُّيدِ مِرْوَيْنِ السَّنَانِ يَوْمَ الدَّخَائِرِ يَمْلِكُ قَضَبُ رُفُودِهَا  
شِجَاعًا مَا فِيهِمْ شُرُودٌ وَلَا جَبَانٌ يَوْمَ الْإِلَاقِ يَمْلِكُ فِعْلُ أَسْوَدِهَا  
أَهْلِي الْكَرَمِ دَبَّاحَةُ الْحَيْلِ السَّمَانِ وَأَهْلِي الشُّجَاعَةِ عِنْدَ قَذْحِ زُنُودِهَا  
دَبَّاحَةٌ مِرْبَدٌ يَوْمَ ذَاكَ الزَّمَانِ إِسْقُوا عَدُوَّ الدِّينِ مَرُّ نُكُودِهَا  
خَلُّوهُ وَيَعْنِي طَلِيحٌ مَيْتٌ مَهَانٌ خَلَّى عَسَا لِلذَّيْبِ مِنْ بَارُودِهَا  
أَفْعَالُهُمْ مَا هِيَ بِهَزَجٍ بِالسَّانِ يَشْهَدُ بِهَا الثَّأِيبُ عَلَى مَوْلُودِهَا

وقال عبد الله بن سعد آل عجلان الملقب بـ«البرازي»،  
وهو من شعراء «رَغْبَةَ» البرازين؛ تُوِّفِّي في السَّيِّئَاتِ مِنَ الْقَرْنِ  
الْمَاضِي: <sup>(57)</sup>

يَا أَهْلِي الْبِرَّةِ اللَّيِّ جَانِبَا غَلَّةٍ مِنْ مَقَاوِمِهَا وَالْأَفْعِيَانِ  
فِي جَنَانَا مَتَى الْمَظْهُورِ بِالْخَلَّةِ وَالْمَزَارِغِ سَهْجَهَا طَارِفِ الْمَالِ  
هِيَو يَالِي يَكْجِدُ الْقَذْلَةَ الْهَلَّةَ لَا يَعْشَقِينَ كُلُّ مَرْزُوبِ تَالِ  
جِنَّا بِجَاعَةٍ وَلَوْ جَا بَيْنَا شَكْلَةً دُونَ عِزِّ الْبِلَادِ عِيَالِ رَجَالِ

في الصفحة المقابلة  
أطلال حِزْمِ الْحَزْمِ

Opposite: Ruins of  
Al-Hazm Quarter

اسماء الأسر المذكورة في كتابنا			
١	آل أبو حيميد	١٩	آل رزيق
٢	آل بطي	٢٠	آل زهير
٣	آل جبر	٢١	السبيعي
٤	آل جديد	٢٢	آل سحيم
٥	النجدي	٢٣	آل سنان
٦	النجري	٢٤	آل سويري
٧	آل جلود	٢٥	آل صويح
٨	آل جليل	٢٦	آل طريف
٩	آل حسين	٢٧	آل عامر
١٠	آل حمد	٢٨	آل عجلان
١١	آل حماد	٢٩	آل عريفي
١٢	آل حميد	٣٠	آل عمار
١٣	الحميدي (العمارة)	٣١	آل عمر
١٤	الحميدي	٣٢	آل عيسى
١٥	آل حبيب	٣٣	آل فايز
١٦	آل حيدر	٣٤	آل هادي
١٧	آل حفيظ	٣٥	آل هادي
١٨	آل راشد	٣٦	آل هادي
٣٧	آل قاسم		
٣٨	آل قطيب		
٣٩	آل كديم		
٤٠	آل محمد		
٤١	آل مدلول		
٤٢	آل مزعل		
٤٣	المريني		
٤٤	آل شغل		
٤٥	آل مسموي		
٤٦	آل مغنيص		
٤٧	آل مفرج		
٤٨	آل منصور		
٤٩	آل مهوس		
٥٠	آل موسى		
٥١	آل ناسي		
٥٢	آل هويل		



أحد الممرات في ناب  
A lane in Nab'a



بقايا الحي في ناب  
Ruins of Nab'a  
Quarter



أحد طابق من بيوت ناب  
The first floor of an  
old house

لقد بذلت جهدي في استقصاء أسماء الأسر التي سكنت  
«رغبة»، وعملت على توزيع استبانتي على جميع الأسر المذكورة  
أعلاه بغية الوصول إلى معلومات وافية عن كل أسرة لتشرها في  
هذا الكتاب، ولكن لم يرد لي من تلك الاستبانتي التي بلغت  
٥٣ استبانة سوى عشرين استبانة فقط، وما جعلني أحجم من  
ذلك، واكتفيت بذكر أسماء العائلات التي حصلت عليها من  
المراجع التي اطلعت عليها، وفيما ذكر الرواة من أسماء تلك  
الأسر، وأعتذر لكل أسرة لم يرد ذكرها، وسأقوم بإضافة ما  
يستجد لدي من أسماء الأسر في الطبعة القادمة إن شاء الله.



Ruins of a house with old architectural ornamentation

مدن متهالكة يوشح الرقعة القمائية القديمة

The names of the families that lived in Raghbah		
1. Al-Abu-Heemid	19. Al-Rubaiq	37. Al-Qaassim
2. Al-Butiy	20. Al-Rasheed	38. Al-Qutayyaan
3. Al-Jabr	21. Al-Subay'y	39. Al-Ladheedh
4. Al-Jadeed	22. Al-Suhaim	40. Al-Mohammad
5. Al-Judai'iy	23. Al-Sinaan	41. Al-Madluul
6. Al-Jeraisiy	24. Al-Suwairiy	42. Al-Muzai'il
7. Al-Jal'uud	25. Al-Suwaini'	43. Al-Muzainiy
8. Al-Julayyil	26. Al-Tareef	44. Al-Mu'jil
9. Al-Hussain	27. Al-'Aamir	45. Al-Mu'ammariy
10. Al-Hamad	28. Al-Ajlaan	46. Al-Mughais
11. Al-Hammaad	29. Al-'Urainiy	47. Al-Mufarrij
12. Al-Humaid	30. Al-'Ammash	48. Al-Mansour
13. Al-Hameediy (Al-Hamad)	31. Al-Omar	49. Al-Muhawwass
14. Al-Humaidiy	32. Al-'Ufaisaan	50. Al-Mussa
15. Al-Khurayyif	33. Al-Faayiz	51. Al-Naami
16. Al-Khunaizaan	34. Al-Faraawiy	52. Al-Huwaimil
17. Al-Duhgaishim	35. Al-Fulaij	
18. Al-Raashid	36. Al-Fawzaan	

O you girl, with long straight hair on your forehead combing,  
Rush it not; love not one low and always in the rear lingering.  
Strongly bonded we are, but if disagreement arises,  
In unison we take dignity of country as our choice.

I have done my best to trace the names of the families that lived in Raghbah. I distributed questionnaires to all the above families in order to get sufficient information on each of them to be included in this book. Out of the total of 53 questionnaires distributed, I received only 20 duly filled. Therefore, I had to rely only on reference books as well as narrators for the names of the families mentioned in the list above. I do apologize to the families whose names are not on the list. Any new names I get will be included in a future edition.

## التَّحَرُّكُ السُّكَّانِي وَعَدَدُ السُّكَّانِ:

أقام السكان في «رَغَبَة» قديماً في حَيَّتَيْنِ رئيسيتين، هما: «حَمِي الحَزْم»، و«حَمِي ثَبَعَة»، حيث كانا المقرَّ الدائم لسكان البلدة، إضافة إلى مقرٍّ ثالثٍ موسمي يقطنه أهل «رَغَبَة» في مواسم الأمطار، وهو سَحَقُ «رَغَبَة»، أو ما يسمَّى به البُطَيْن، وقد «أخَصِي من يَقْطُنُ هذا السَّحَقَ عام ١٣٨٣ هـ؛ فوُجِدُوا ٤٩ نَسَمَةً»<sup>(٥٨)</sup>. أمَّا هذه الأيام: فقد خلا ذلك السَّحَقُ مِنَ السَّكَّانِ.

وفي أيامنا هذه تحوَّلت في المنطقة فوجدتُنا تزدحمُ بالخطوط الحديَّة شماليَّ غَرْبِ البلدة، بالإضافة إلى تَمَرُّكُ بعضهم حول بعض المزارع ومناطق البلدة الأخرى؛ ومثل ثَبَعَة، والقَيْصَة، والخَر. أمَّا الحَزْمُ فقد خلا مِنَ السَّكَّانِ ما عدا بعض العمال الوافدين.

وقد أدَّى عاملُ الهجرة إلى تقلُّص شديد في عَدَدِ السَّكَّانِ، ولعلَّ أهمَّ العوامل التي ساعدت على الهجرة هو السَّعْيُ لتحسين الظروف المعيشية والتعليمية - كما ذكرنا آنفاً - وقد كانت الهجرة في عَجَلِهَا داخِلِيَّةً إلى مُدُنِ المملكة المختلفة، وعلى رأسها مدينة الرياض، وإن كانت هناك هجرة خارجية لبعض الأسر إلى الكويت إلا أنها محدودة. أمَّا تعدادُ السُّكَّانِ - حسب النتائج الأولية لتعداد العام للسكان والمساكن عام ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م فقد بلغ ١٣٦٩ نَسَمَةً فقط. حسبما يوضحه الجدول التالي:

السكان	مساكن	غير مسكونة	الجملة
٣٢٤	٥٥٦	٥٥٦	١٣٦٩
١٠٦١	٣١٥	٣٣	١٣٦٩

## أَمْرَاءُ بَلَدَةِ «رَغَبَة»:

يمكن تقسيمُ أمراء بلدة «رَغَبَة» حسب الحِقْبَةِ الزمنية التي ضَمَّتْهم كما يلي:

### أولاً: عَهْدُ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةِ الْأُولَى:

• علي الجريسي، وهو أوَّلُ أمراء البلدة؛ ذَكَرَهُ ابنُ بَشْرٍ في حوادث عام ١١٧١ هـ، وابنُ عَنَافٍ في «تاريخ نجد» في حوادث سَنَةِ ١١٧١ هـ، وكان معاصراً للإمام عَمَدُ بن سَعُود، والشيخ عَمَدُ بن عبد الوهَّاب، والإمام عبد العزيز ابن عَمَدُ بن سَعُود<sup>(٥٩)</sup>.



مَنْزِلٌ مِنَ الدَّخِيلِ  
The inside of an old house



آطلال أحمد النعاري  
Ruins of an old house

## Demographic Concentration

In the early days, the people of Raghbah were concentrated in two main areas, namely Al-Hazm and Nab'a neighborhoods. They represented the population's permanent residence. There was also a seasonal residence called Al-Butain, to which the people moved in rainy seasons. According to a census done for the population of Al-Butain in 1383 H, there were only forty-nine people - nobody lives there now.<sup>(58)</sup>

In my recent tour of the area, I saw it booming with modern construction in the northwest. In addition, there are some concentrations of population around farms and other areas, such as Nab'a, Al-Faidha and Al-Makhr. As for Al-Hazm, nobody lives there nowadays, except some expatriate laborers.

Migration from Raghbah led to a sharp decline in its population. Migration was motivated mainly by the desire to improve educational and living conditions. It was mostly to cities within the Kingdom, particularly to Riyadh. However, a limited number of families migrated to Kuwait. According to the preliminary results of the general census for the year 1425 H (2004 AD), the population of Raghbah reached 1367, as shown in the following table.

Raghbah's Population in 2004

Saudi			Non-Saudi			Total		
324	476	545	1021	315	33	348	791	1369

## Emirs of Raghbah

The following is a list of the Emirs of Raghbah in chronological order in relation to the history of the Saudi State:

### 1. During the First Saudi State:

- **Ali Al-Jeraisy:** He was the first Emir of Raghbah. He is mentioned in Ibn Bishr's account of the 1171 H (1757 AD) events, and in Ibn Ghannaam's account of the same events in *Taaireekh Najd (History of Najd)*. Ali Al-Jeraisy lived at the time of Imam Mohammad Ibn Saud, Sheikh Mohammad Ibn Abdul-Wahab and Imam Abdul-Aziz Ibn Mohammad Ibn Saud.<sup>(59)</sup>





- **Khalid Ibn Ali Al-Jeraisy:** He succeeded his father as the Emir of Raghbah. His reign continued till the fall of Diriyah and the end of the First Saudi State.

## 2. During the period from the fall of Diriyah to the Recapture of Riyadh by King Abdul-Aziz:

According to accounts by the Raghbah elders, the following Emirs reigned:<sup>(60)</sup>

- Fawzaan Ibn Hamaad Al-'Urainiy Al-Subai'iy.
- Ibraheem Ibn Nasser Al-Rubaiq Al-Khalidiy.
- Saad Ibn Ali Ibn Hamaad Al-'Urainiy.

## 3. During the Period from the King Abdul-Aziz' Era till Now:

The following Emirs reigned:<sup>(61)</sup>

- Abdul-Aziz Al-Hamad Al-'Urainiy - during the reign of King Abdul-Aziz.
- Abdul-Aziz Ibn Khurayyif - first term.
- Ibn Ruwaishid (Abdul-Aziz Ibn Raashid Al-Haqabaani, from the Doussiri tribe in Al-Kharj).
- Abdul-Aziz Ibn Khurayyif - second term.
- Abdul-Aziz Ibn Mohammad Ibn Ajlaan Al-Huzaliy.
- Nasser Ibn Abdul-Aziz Al-Rubaiq Al-Khalidiy - the last Emir from the natives of Raghbah.
- Abdul-Rahman Ibn Si'diy - from Al-Kharj.
- Mohammad Ibn Hassan Al-Qahtani, known as "Al-Munshanh".
- Abdul-Rahman Ibn Khamees.
- Mohammad Ibn Suwayyid - from the Doussiri tribe in Julaaajil.
- Abdul-Rahman Ibn Ghunaim Al-Khalidi - from Al-Muzahimiyyah.
- Fahd Ibn Suhaim Al-Qahtani.
- Saad Ibn Abdullah Al-Jibreen, the current head of the Raghbah County - from Al-Quwayyiyah.

- خالد بن علي الجريسي، وقد تولى الإمارة بعد والده، واستمر بها حتى سقوط الدرعية وانتهاء الدولة السعودية الأولى.

## ثانياً: الفترة الزمنية من سقوط الدرعية حتى استرداد الملك عبد العزيز الرياض:

وقد تولى إمارة البلدة في تلك الفترة بعض الأمراء - حسب ما يروي كبار السن - حيث ذكروا منهم<sup>(٦٠)</sup>:

- فوزان بن حماد العريني السبيعي.
- إبراهيم بن ناصر آل ربيع الخالدي.
- سعد بن علي بن حماد العريني.

## ثالثاً: عهد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه، حتى اليوم<sup>(٦١)</sup>:

- عبد العزيز آل محمد العريني: معاصر الملك عبد العزيز.
- عبد العزيز بن خريّف: في ولايته الأولى.
- ابن رؤيشد، عبد العزيز بن راشد الحقباني: قوسري من أهل الخرج.
- عبد العزيز بن خريّف: في ولايته الثانية.
- عبد العزيز بن محمد بن عجلان الهذلي.
- ناصر بن عبد العزيز آل ربيع الخالدي. وهو آخر من انتهت إليه إمارة «رغبة» من أهلها.
- عبد الرحمن بن سعيّد: من أهل الخرج.
- محمد بن حسن القحطاني: ويُعرف بـ «المنشرح».
- عبد الرحمن بن خميس.
- محمد بن سويّد: قوسري من أهل جلاجل.
- عبد الرحمن بن غنيم الخالدي: من أهل المزاحمة.
- فهد بن سعيد القحطاني.
- سعد بن عبد الله آل جبرين: من أهل القويعة، رئيس مركز «رغبة» الحالي.

في الصفحة المقابلة،  
بعض آثار حي الخرم  
Opposite: Ruins of  
Al-Hazm Quarter





## Renowned Personalities from Raghbah

Raghbah has produced a good number of renowned personalities who have played significant roles or assumed senior public positions. The most prominent of them are:

1. Sheikh Ali Al-Jeraisy  
He was one of Raghbah's Emirs. He is mentioned in earlier sections in relation to his role in the Daawa movement.
2. Abdullah Ibn Ali Ibn Khunazaan  
He was one of the sixty-three fighters who stormed Al-Mismak fortress with King Abdul-Aziz to recapture Riyadh.
3. Abdul-Aziz Ibn Ibraheem Al-Ajlaan  
He was a former Deputy Minister of Labor and Social Affairs.
4. Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy  
He is one of the well known self-made business leaders in Saudi Arabia. He is the current Chairman of the Riyadh Chamber of Commerce and Industry, and the Chairman of the Board of Directors of the Jeraisy Group Company.  
He was born in Raghbah in 1351 H (1932 AD). Two years later, he was orphaned when his father passed away. He was brought up by his uncle, Mohammad Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy - may Allah have mercy on his soul. At the age of eight, he moved to Riyadh, where he started his career as an assistant in a shop.  
After eleven years of hard work, during which he performed a variety of jobs and rose in rank, he became the manager of the shop where he had been working.  
In 1377 H (1958 AD), he started a joint business called Riyadh House Establishment. Ten years later, he became its sole owner. Through that business, he was able, by Allah's Grace, to realize a lot of his aspirations. It was the nucleus of his present business group, Jeraisy Group Company, which holds a number of companies and factories.

Besides his private business, Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy has been positively involved in the activities of the business community as well as society at large. This is reflected in his outstanding record of responsibilities, past and present. Presently, he assumes the following responsibilities:

1. Chairman of the Board of Directors of the Jeraisy Group Company, which consists of the following:
  - Riyadh House Company
  - Jeraisy Computer Services and Communication
  - Jeraisy Company for Internet Services (Atheer)

في الصفحة المقابلة  
جبل الغرابه

Opposite  
Al-Ghuraba  
Mountain

## أعلام من «رَغْبَة»:

- الْحَبِثُ «رَغْبَة» عَدَدًا مِنَ الْأَعْلَامِ يَمُنُّ كَانَ لَهُمْ دَوْرٌ وَآثَرٌ فِي التَّارِيخِ، أَوْ تَسَنَّمُوا مَنَاصِبَ عُلْيَا، وَمِنْ أَمْرٍ أَوْلَتْكَ الْأَعْلَامُ:
- ١ - الشيخ علي الجريسي، سَبَقَ الْكَلَامَ عَنْهُ فِي حَدِيثِنَا عَنْ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ بِ«رَغْبَة»، وَقَوَّرَهُ فِيهَا.
  - ٢ - الأمير خالد بن علي الجريسي، تولى إمارة رغبة بعد والده، وكان معاصرًا للإمام عبدالله بن سعود واشتهر بالشجاعة والإقدام.
  - ٣ - عبد الله بن علي بن خنيزان، أخذ الرُّوَادِ الثَّلَاثَةَ والسَّتين الذين سَارَكُوا فِي اقْتِحَامِ جِصْنِ الْمِصْمَكِ، مَعَ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَثْنَاءِ اسْتِرْدَادِ الرِّيَاضِ.
  - ٤ - عبد العزيز بن إبراهيم آل عَجْلَان، وَكِيلُ وَزَارَةِ الْعَمَلِ والشُّوْنِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ (سَابِقًا).
  - ٥ - عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجريسي، رَئِيسُ الْعُرْفَةِ التَّجَارِيَّةِ الصَّنَاعِيَّةِ بِالرِّيَاضِ؛ الَّذِي وُلِدَ فِي بَلَدَةِ «رَغْبَة» عَامَ ١٣٥١ هـ (١٩٣٢ م)، وَنَشَأَ بِهَا يَتِيمًا فِي كِفَالَةِ جَدَّتِهِ؛ إِذْ تُوُفِيَ وَالِدُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعُمُرُهُ سِتَانٌ، وَحِينَ بَلَغَ الثَّامِنَةَ مِنْ عُمُرِهِ انْتَقَلَ إِلَى الْعَاصِمَةِ (الرِّيَاضِ)؛ لِيَعِيشَ فِي كَنَفِ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرِيْسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ حَيْثُ بَدَأَ رَحْلَتَهُ الْعَمَلِيَّةَ مُوَلَّفًا بِمَحَلِّ تِجَارِيٍّ لِمُدَّةٍ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، تَدْرَجَ خِلَالَهَا فِي الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ حَتَّى تَوَلَّى إِدَارَتَهُ.
- وَفِي عَامِ ١٣٧٧ هـ (١٩٥٨ م) أُسِّسَ مَعَ شَرِيكَ لَهُ مُنْشَأَةٌ تِجَارِيَّةٌ خَاصَّةٌ أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ «مَوْسَسَةِ بَيْتِ الرِّيَاضِ»، ثُمَّ اسْتَقَلَّ بِمَوْلَكِيَّتِهَا بَعْدَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَحَقِّقَ مِنْ خِلَالِهَا الْعَدِيدَ مِنْ طُمُوحَاتِهِ وَتَطَلُّعَاتِهِ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَهَا بِتَأْسِيسِ «شَرَكَةِ مَجْمُوعَةِ الْجَرِيْسِيِّ»، وَالَّتِي تُقْبَلُ عَدَدًا مِنَ الشَّرَكَاتِ وَالْمَصَانِعِ، وَهُوَ الْيَوْمَ يَتَبَوَّأُ مَنَاصِبَ مُهِمَّةٍ عَدَّةٍ، مِنْهَا:
- ١ - رَئِيسُ تَجْلِيسِ إِدَارَةِ شَرَكَةِ مَجْمُوعَةِ الْجَرِيْسِيِّ الْمَكُونَةِ مِنْ عَدَّةِ شَرَكَاتٍ وَمَصَانِعٍ وَهِيَ كَالآتِي:
- شَرَكَةُ بَيْتِ الرِّيَاضِ
  - شَرَكَةُ الْجَرِيْسِيِّ لَخْدْمَاتِ الْكُمِّيُوتَرِ وَالْإِتِّصَالَاتِ.
  - شَرَكَةُ الْجَرِيْسِيِّ لَخْدْمَاتِ الْإِنْتَرْنِتِ (أَثِير).
  - مَرْكَزُ الْخْدْمَاتِ الْإِلِكْتُرُونِيَّةِ (طَوَافٍ) حِجْجٍ - عَمْرَةَ.
  - مَرْكَزُ الْأَوْبِيَّةِ لِلْمَهَارَاتِ النَّسَائِيَّةِ.
  - مَرْكَزُ خْدْمَاتِ النِّظَمِ وَالْحَاسِبِ الْأَلِي (HP).
  - شَرَكَةُ إِتْنَاجِ وَرَقِ الْكُمِّيُوتَرِ.

- Center for Electronic Services (Tawaf) for Hajj and Omrah
- Al-Areebah Center for Women's Skills
- Services Center for Systems and Computers (HP)
- Computer Paper Product Company
- Jeraisy Group Cardtec Factory
- Al-Jeraisy Furniture Factory
- Jeraisy Steelcase Ltd
- Al-Mihmal Manar Trading Company
- Dawaar Trading Company
- 2. Chairman of the Board of Directors of the Riyadh Chamber of Commerce & Industry for four successive periods:
  1. From 1993 to 1997
  3. From 2001 to 2004
  2. From 1997 to 2001
  4. From 2004 to now
- 3. Chairman of the Board of Directors, Raghbah Charity Society.
- 4. Saudi Chief Representative in the Saudi-Sino Friendship Society.
- 5. Deputy-Chairman of the Council of the Saudi Chambers of Commerce and Industry.
- 6. Chairman of the Saudi-British Business Council.
- 7. Chairman of the Saudi-Japanese Business Council.
- 8. Chairman of the Saudi-Sino Business Council.
- 9. Deputy Chairman of the Union of Arab Chambers.
- 10. Member of the High Consultative Commission of Prince Sultan Ibn Abdul-Aziz Charity Foundation.
- 11. Member of the Riyadh Philanthropic Foundation for Sciences and member of its Founding Committee.
- 12. Member of the Board of Trustees of Prince Sultan Ibn Abdul-Aziz Private University.
- 13. Member of the High Commission for the Development of Riyadh.
- 14. Member of the Board of Directors of the Saudi-American Council of Businesses.
- 15. Member of the Okaz Press and Publishing Establishment.
- 16. Member of the Board of Directors of the Saudi Wildlife Fund
- 17. Member of both the Board of Directors and the Executive Committee of the Philanthropic Project for Youth Marriage Support

- مصنع شركة مجموعة الجريسي لتقنية البطاقات.
- مصنع الجريسي للأثاث .
- شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة.
- شركة منار المحمل التجارية.
- شركة الدواة التجارية.
- ٢ - رئيس مجلس إدارة العُرُقَة التجارية الصناعية بالرياض لأربع فترات متتالية.
- والثالثة عام ٢٠٠١م
- والأولى عام ١٩٩٣م
- والرابعة عام ٢٠٠٤م.
- والثانية عام ١٩٩٧م.
- ٣ - رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لـ "رَحْبَة".
- ٤ - رئيس الجانب السعودي في جمعية الصداقة السعودية الصينية.
- ٥ - نائب رئيس مجلس العُرُقَة التجارية الصناعية السعودية.
- ٦ - رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني.
- ٧ - رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني.
- ٨ - رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني.
- ٩ - نائب رئيس اتحاد العُرُقَة العربية.
- ١٠ - عضو الهيئة الاستشارية العليا واللجنة المالية لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.
- ١١ - عضو مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وعضو اللجنة التأسيسية بها.
- ١٢ - عضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز الأهلية.
- ١٣ - عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
- ١٤ - عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
- ١٥ - عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.
- ١٦ - عضو مجلس إدارة صندوق دعم الحياة الفطرية.
- ١٧ - عضو مجلس إدارة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وعضو اللجنة التنفيذية للمشروع.
- ١٨ - عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية.
- ١٩ - عضو الفريق السعودي في الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
- ٢٠ - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ٢١ - عضو مجلس الأمناء في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
- ٢٢ - عضو مجلس السجون.



18. Member of the Board of Directors of SAUDIA
19. Member of the Saudi Team in the Arab Union for International Arbitration.
20. Member of the Board of Directors of the General Corporation for Nutrition and Medicine.
21. Member of the Board of Trustees, the Foundation of King Abdul-Aziz and his Companions for the Welfare of the Gifted.
22. Member of the Council of Prisons.
23. Chairman of the Founding Committee for the Estate Finance Company.
24. Deputy-Chairman of the National Organization Council for Joint Training.
25. Member of the Board of Directors of Al-Birr Charity Society.
26. Member of the Board of Trustees of the Abdul-Aziz Ibn Baaz Charity Foundation.

**Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy has been awarded the following:**

1. King Abdul-Aziz First Class Medal, on 26/10/1999.
2. Muslim Personality Award for the Year 1999 by the Mohammedan Islamic Foundation.
3. Honorary Doctorate of Philosophy in Economics, by Kensington University, on 11/11/1999, for his outstanding contribution to human welfare worldwide.
4. International Distinguished Muslim Personality Award for the Year 2000, by the Mohammedan Islamic Foundation, Chicago, Illinois, USA.
5. Honorary Doctorate of Philosophy in Business Administration, the American University, Montana, USA, September 2000.
6. American International Foundation Award for Achievement Evaluation, Los Angeles, USA, October, 2000.
7. Honorary Professor and Fellow of Economics, the American University, Montana, February 2001.
8. Leopold II Legion of Honor Medal, Commander's Degree (a Belgian high medal) by Crown Prince Philip of Belgium, October 2002.
9. Man of the Year Award for the Year 2000, by the American Institute of Biographies.
10. Was elected by the Russian Academy of Social Sciences as a full member of the Academy on January 31, 2007.

٢٣ - رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري.

٢٤ - نائب رئيس مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك.

٢٥ - عضو مجلس إدارة جمعية البر الخيرية.

٢٦ - عضو مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

**فضلاً عما سبق فإن الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي:**

١ - حائز على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى بتاريخ ١٧/٧/١٤٢٠هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٩م.

٢ - اختارته الجمعية الإسلامية المحمدية «أفضل شخصية إسلامية للعام ١٤٢٠هـ (٢٠٠٠م)»، للعام الثاني على التوالي.

٣ - منحه جامعة كنغجتون الأمريكية شهادة دكتوراه الشرف الفخرية في فلسفة الاقتصاد، بتاريخ ١١/١١/١٩٩٩م؛ تقديراً لخدماته الجليلة للمجتمعات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

٤ - حائز على جائزة الشخصية الإسلامية العالمية المميّزة لعام ١٤٢٠هـ (٢٠٠٠م) من مؤسسة محمد الإسلامية بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية عام ١٩٩٩م.

٥ - حائز على شهادة دكتوراه الشرف في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة أمريكا في ولاية مونتانا الأمريكية في سبتمبر ٢٠٠٠م.

٦ - حائز على جائزة المؤسسة الأمريكية العالمية لتقييم المنجزات، لوس أنجلوس - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية، ٦ أكتوبر ٢٠٠٠م.

٧ - مُنح درجة أستاذ وزميل في الاقتصاد - جامعة أمريكا - ولاية مونتانا الأمريكية، فبراير ٢٠٠١م.

٨ - حائز على وسام جوقة الليوبولد الثاني برتبة كوماندوز (وسام بلجيكا الرفيع) من ولي العهد البلجيكي الأمير فيليب في (١٤/٨/١٤٢٣هـ / ٣ أكتوبر ٢٠٠٢م).

٩ - رَجُلُ العام ٢٠٠٤م من المعهد الأمريكي للسير الذاتية.

١٠ - اختارته الأكاديمية الروسية للعلوم الاجتماعية عضواً (كامل العضوية) فيها بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٠٧.



## وكان سابقًا يشغل المناصب الآتية:

- ١ - رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بالرياض.
- ٢ - رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لدورتين خلال فترة رئاسته لمجلس غرف الرياض من تاريخ ١٤١١هـ إلى ١٤١٤هـ، ومن ١٤٢٣/٧/١هـ إلى ١٤٢٦/٦/٢٩هـ.
- ٣ - رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك.
- ٤ - رئيس مجلس إدارة بنك «طَب» بالبحرين.
- ٥ - النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من عام ١٤٠٩هـ إلى ١٤١٣هـ.
- ٦ - عضو المجلس التنفيذي للغرفة التجارية الدولية.
- ٧ - عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
- ٨ - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- ٩ - عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.
- ١٠ - عضو مجلس إدارة الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
- ١١ - عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر السعودي.
- ١٢ - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
- ١٣ - عضو مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي.
- ١٤ - عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ١٥ - عضو مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمارات العربية.
- ١٦ - عضو مجلس إدارة مركز الأمير سلمان الاجتماعي.
- ١٧ - عضو مجلس إدارة مجلس الخدمة المدنية.
- ١٨ - عضو لجنة جائزة جمعية الأطفال المؤمنين.
- ١٩ - عضو اللجنة الاستشارية المشتركة للمقطاعات الخاص والخطوط السعودية.
- ٢٠ - عضو الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك.
- ٢١ - عضو اللجنة القيادية العليا للحوار المشترك السعودي الفرنسي.
- ٢٢ - عضو اللجنة القيادية العليا للحوار المشترك السعودي الياباني.
- ٢٣ - عضو اللجنة التأسيسية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.
- ٢٤ - عضو الهيئة الأهلية الخيرية لإعمار المساجد لتنفذ الرياض.
- ٢٥ - عضو مجلس القوى العاملة.
- ٢٦ - عضو لجنة دراسة وتطوير الوضع الرياضي والكتابي في المملكة.
- ٢٧ - عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من عام ١٣٩٥هـ إلى عام ١٤٠٩هـ.

مسجد خالد بن علي  
ابن محمد الجريسي  
بناه الشيخ  
عبد الرحمن بن علي  
الجريسي  
Mosque of Khaled  
Ibn Ali Ibn  
Mohammad  
Al-Jerisy  
built by Sheikh  
Abdul-Rahman Ibn  
Ali Al-Jerisy

**Previously, Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy held the following positions of responsibility:**

1. Chairman of the Board of Directors, Riyadh Industrial City.
2. Chairman of the Council of the Saudi Chambers of Commerce and Industry for 2 periods: from 1411 H to 1414 H and from 1/7/1423 H to 29/6/1426 H.
3. Chairman of the Board of Directors of Tabuk Cement Company.
4. Chairman of the Board of Directors, TAIB Bank in Bahrain.
5. Second Deputy-Chairman of the Board of Directors of the Riyadh Chamber of Commerce and Industry, from 1409 H to 1413 H.
6. Member of the Executive Council of the International Chambers of Commerce.
7. Member of the Board of Directors of the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA).
8. Member of the Board of Directors of the Saudi Corporation for Industrial Cities and Technological Areas.
9. Member of the Board of Directors of the Riyadh Company for Construction.
10. Member of the Board of Directors of the Saudi House for Consultative Services.
11. Member of the Board of Directors of the Saudi Red Crescent.
12. Member of the Board of Directors of the Saudi Arabian Organization for Standards and Specifications.
13. Member of the Board of Directors of the Faisal Islamic Bank.
14. Member of the Board of Directors of the Public Foundation for Social Insurance.
15. Member of the Board of Directors of the Gulf Company for Arab Investments.
16. Member of the Board of Directors of Prince Salman's Social Center.
17. Member of the Board of Directors of the Civil Service Council.
18. Member of the Prize Committee for the Disabled Children's Society.
19. Member of the Joint Consultative Committee for the Private Sector and Saudi Arabian Airlines.
20. Member of the High Commission for Fund Raising for Bosnian Muslims.
21. Member of the Supreme Steering Committee for Saudi-French Dialogue.
22. Member of the Supreme Steering Committee for Saudi-Japanese Dialogue.
23. Member of the Founding Committee of the Charity Society for Orphans' Welfare.
24. Member of the People's Philanthropic Organization for the Construction of Mosques in the Riyadh Region.
25. Member of the Labor Force Council.
26. Member of the Committee for the Investigation and Development of the State of Saudi Sports and Youth.
27. Member of the Riyadh Chamber of Commerce and Industry, from 1395 H to 1409 H.




## أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا (٦٢)؛

- أول منطقة سكن فيها أهل «رَغْبَة» تسمى الثَّقِيَّات. (٦٣)
- أول أمير من أهل «رَغْبَة» ذُكِرَ في كُتُب التاريخ هو: علي الجريسي؛ ذُكِرَ في أحداث سنو ١١٧١ هـ، عند ابن بشر وابن خُثَّام.
- أول بُرْج شاهق بُني في البلدة هو بُرْج المَرْقَب الواقع في البلاء السفلى.
- أول بناء بُني بالحَرَسَاتِ هو مبنى خزان الماء القديم، وقد شُيِّد في نحو عام ١٣٧٤ هـ.
- أول مدرسة ابتدائية حكومية للبنين أُنشِئت عام ١٣٧٤ هـ.
- أول مدرسة متوسطة حكومية للبنين أُنشِئت عام ١٣٩٥ هـ.
- أول مدرسة ثانوية حكومية للبنين أُنشِئت عام ١٤١٩ هـ.
- أول مدرسة ابتدائية حكومية للبنات أُنشِئت عام ١٣٩١ هـ.
- أول مدرسة متوسطة حكومية للبنات أُنشِئت عام ١٤٠٣ هـ.
- أول مدرسة ثانوية حكومية للبنات أُنشِئت عام ١٤١٥ هـ.
- أول بحر ارتوازيّ خاصّ حُفِرَتْ بالبلدة هي التي حَفَرَهَا يوسف بن محمود.
- أول آلة (مَكِينَة) رُمِّتْ لسحب الماء من الآبار بالبلدة هي التي اشترها إبراهيم بن رَيْق.
- أول من اشترى سَيَّارَة من أهل البلدة هو مُحَمَّد بن مُطَّلِب الجريسي.
- أول من افتتح دُكَّانًا للبيع والشراء هو سعد آل حُسَيْن.
- أول طريق مُعَبَّد مرَّ بالبلدة هو الطريق القادم من جهة الجنوب، والمتصلُ بطريق الحجاز القديم.
- أول شَبَكَة كَهْرَبَاء عَمَّتِ البلدة هي الشبكة التي وَصَلَهَا الشيخ عبد الرحمن بن علي الجريسي، وكان ذلك في عام ١٣٩١ هـ.
- أول مَنْ بَاعَ وَقَوَّمَا للسيَّارات هو عبد العزيز بن يحيى بن محمد.
- أما أول تَحْطَّة وَقَوِّد بالبلدة فهي تَحْطَّة ابن جَدِيد.
- أول بيت بُني بالحَجَر المَحَلَّ بَنَاهُ سعد بن قَهْد الجَبَر.
- أول جامع بُني بالحَرَسَاتِ الْمُسَلَّحَة هو جامع الحَزَم.



الطريق من حَرَمِلَة إلى رَغْبَة  
The road linking Hunamila  
with Raghbah



A water tower in Al-Jaw Quarter

خزان ماء بالجو

### A Record of Firsts in Raghbah<sup>(62)</sup>

- The first place inhabited by the Raghbah folk was called Al-Nuqyyaat.<sup>(63)</sup>
- The first Emir of Raghbah to be mentioned in history books was Ali Al-Jeraisy. Ibn Ghannaam and Ibn Bishr mentioned him in their accounts of the 1171 H events.
- The first tall tower built in Raghbah was Al-Muraiqib, at Al-Bilad Al-Sufia.
- The first concrete structure in Raghbah is the old water tower. It was built around 1374 H (1954 AD).
- The first elementary government school for boys was built in 1374 H (1954 AD).
- The first intermediate government school for boys was built in 1395 H (1975 AD).
- The first secondary government school for boys was built in 1419 H (1986 AD).
- The first elementary government school for girls was built in 1391 H (1971 AD).
- The first intermediate government school for girls was built in 1415 H (1982 AD).
- The first secondary government school for girls was built in 1394 H (1994 AD).
- The first artesian water well in Raghbah was built by Yousuf Ibn Humoud.
- The first water pump to operate in the area belonged to Ibraheem Ibn Rubaiq.
- The first person to own a car in Raghbah was Mohammad Ibn Mutailib Al-Jeraisy.
- The first shop was started by Saad Al-Hussain.
- The first paved road going through Raghbah was the one that comes from the south and joins the old Hijaz Road.
- The first electricity distribution network was provided by Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy in 1391 H (1971 AD).
- The first seller of petrol in Raghbah was Abdul-Aziz Ibn Yahya Ibn Humaid, and the first to have a petrol station was Ibn Jadeed.
- The first house built with local stone was that of Saad Ibn Fahd Al-Jabr.
- The first mosque built with reinforced concrete was Al-Hazm Mosque.



## النشاط الاقتصادي في «رغبة»:

### الزراعة:

تعد الزراعة مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل، وبها يتم تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يفتي للإنسان عنه؛ ومن هنا كان الاهتمام الكبير والدعم السخي من حكومة المملكة العربية السعودية لهذا القطاع الحيوي المهم.

وقد كانت الزراعة في «رغبة» في الماضي محدودة جدًا مقارنة بما هي عليه الآن؛ حيث انتشرت المزارع، واتسعت مساحاتها، وتنوعت محصولاتها عما كانت عليه من قبل؛ وذلك ثمرًا من ثمار البنك الزراعي وما يوفره للمزارعين من دعم مادي وما تقدمه الجمعيات الزراعية من خدمات استشارية. كما ظهرت المزارع المتخصصة في تربية الدجاج اللحم، ومن ذلك أربعة مشروعات تعمل طاقة المشروع الواحد منها إلى [٧٠٤,٠٠٠] طائر لحم في السنة، ومجموع إجمالي طاقة المشروعات القائمة في البلدة اليوم: [٢,٨١٦,٠٠٠] طائر سنويًا حسب ما أفادته فرع وزارة الزراعة بشاوق.

ويمكن تقسيم المحاصيل الزراعية إلى قسمين:

### أ - محاصيل دائمة:

وأهمها التمر الذي تستأثر بنسبة كبيرة من مجموع المساحة المزروعة في منطقة الخمّل؛ حيث تصل هذه النسبة إلى: ٧٠٪ من إجمالي أراضي المنطقة المزروعة<sup>(٦٤)</sup>.

وبلدة «رغبة» تنشر فيها زراعة الخليل منذ القدم، وكانت تسمى: «البصيرة»؛ تشبهاً لها بالبصرة في العراق؛ لكثرة خليلها.

وفي تقدير لفرع وزارة الزراعة والمياه بشاوق، فإن إنتاج التمر من خليل «رغبة» بلغ عام ١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ: ٢٥٠,٠٠٠ كجم تقريباً من التمور، كذلك يُعد الزيتون من أهم المحاصيل الدائمة التي تُزرع في المنطقة، إلى جانب المحاصيل الأخرى؛ مثل: الوص، والثمين، والرمان، والليمون، والبرتقال، إلا أنها تُزرع بكميات قليلة.

داخل الصورة: مزرعة  
تواجن

Inside: Poultry farm

## Economic Activity in Raghbah

### Agriculture

Agriculture is a basic source of income, and it is indispensable for food security. This explains why the Saudi government pays great attention to and supports the vital agricultural sector.

In the past, agricultural activities in Raghbah were very limited, compared to the present situation. Now, farms have spread and increased in area, and crops are more varied than before. This is the fruit of the generous financial help given by the Agricultural Bank and the consultancy services provided by agricultural co-operative societies. Specialized farms have been established, including four poultry projects - each with a production capacity of 704,000 chickens per year. According to the branch of the Ministry of Agriculture in Thadeq, the overall capacity of the projects established in Raghbah amounts to 2,816,000 chickens per year.

### Crops in Raghbah

In Raghbah, there are perennial and seasonal crops:

#### A. Perennial Crops

Palm trees occupy a major portion of the cultivated land in Al-Mihmal area, sometimes reaching 70%. In fact, Raghbah has grown palm trees for ages.<sup>(64)</sup> It used to be called "Al-Busaira" (small Basra) because of the multitude of palm trees growing there - Basra, in Iraq, is famous for dates. According to the estimates of the Ministry of Agriculture branch in Thadeq, the total production of dates in Raghbah in 1425 - 1426 H was nearly 250,000 kgs.

Clover is another important perennial crop in Raghbah. It has also other crops, such as grapes, figs, pomegranates, lemon and oranges, but in small quantities.

مزرعة نخيل

A palm tree farm



## B. Seasonal Crops

Seasonal crops are grown annually for a short period, and they vary according to seasons. Wheat is the major crop, and it is greatly encouraged by the government for the sake of attaining food sufficiency in the Kingdom. As mentioned in Ibn Bulaihid's Saheeh Al-Akhbaar (The Right News), Raghbah has been known for growing wheat for ages. Now, it has several wheat farms that are irrigated by axial splashing. Annual production of wheat in Raghbah has reached 1,400 tons. Some of it, the surplus, is sold to the Riyadh granaries.

As for barley, it is grown only in small quantities despite rising demand. This is due to the competitive prices of imported barley.

Vegetables are also grown, and they include tomatoes, cucumbers, eggplants and zucchini.

It is worth mentioning that agriculture is totally dependent on ground water, the depth of which ranges from thirty to sixty meters. There are six water wells with depth ranging from 700m. to 800m., which makes irrigation by ground water more costly than that by rivers or rain.

## Grazing and Grazing Land

A major portion of the area of the Kingdom was productive grazing land. According to surveys conducted by consulting companies in 1968, there were 1,018,844 km<sup>2</sup> of grazing land, of which 477,256 km<sup>2</sup> ranged from good to excellent, 392,514 km<sup>2</sup> were average (their arable soil not removed), and the rest was poor or barren.<sup>65</sup>

As mentioned earlier, Raghbah is surrounded by a lot of meadows that were used for grazing, e.g. Um Al-Shuqooq, Al-Katheer, Al-Bordan, the meadows near

## ب - محصولات موسمية:

وهي تلك التي تُزرع لفترة محدودة خلال السنة، وتختلف باختلاف فصول السنة، وأهم تلك المحاصيل القمح الذي يلقي من الحكومة التشجيع الكبير للتوسع في زراعته بهدف تحقيق الأمن الغذائي لسكان المملكة. ويوجد في «رغبة» الكثير من المزارع التي تستخدم الرمث الجوزي في زراعة القمح الذي بلغ إنتاجه [١٤٠٠] طن سنوياً. ويبلغ المحصول الذي يفيض عن حاجة أهل المنطقة لصوامع الغلال بالرياض.

وتشتهر «رغبة» بزراعة القمح (البر) منذ القدم - كما نقله عن «صحيح الأخبار» لابن بلعيد، أما الشعير: فيزرع بكميات محدودة، ويعود التراجع في إنتاجه - مع ازدياد الطلب عليه - إلى وجود الشعير المستورد الذي ينخفض سعره عن المنتج محلياً.


كذلك تنتج الخضراوات، ومن أهمها الطماطم، والخيار، والبادجان، والكوسى، وغيرها من الخضراوات. وتحتل الإشارة هنا إلى أن الزراعة في المنطقة تعتمد اعتماداً كلياً على المياه الجوفية، إذ يتراوح عمق المياه الجوفية بين ٣٠ - ٦٠ م، مع وجود مسآبار يتراوح عمقها بين ٧٠٠ - ٨٠٠ م، مما يجعل العملية الزراعية أكثر تكلفة من نظيراتها التي تُروى بمياه الأنهار والأمطار.

## الرعي والمراعي:

كانت معظم مساحة المملكة العربية السعودية مراعي منتجة، وقد دلت عمليات المسح التي قامت بها الشركات الاستشارية على المناطق الست في المملكة في عام ١٩٦٨ م، على وجود (١٨٨٤٤ كم<sup>٢</sup>) من المراعي منها (٤٧٧٢٥٦ كم<sup>٢</sup>) مرعى ممتازاً أو جيداً، و(٣٩٢٥١٤ كم<sup>٢</sup>) مرعى متوسط الجودة غير مرغى، والباقي أراضي ضعيفة أو تالفة.<sup>٦٥</sup>


وعند دراستنا لحدود «رغبة» ذكرنا أنها تحيط بها الكثير من الروضات، التي يستغلها سكان البلدة في الرعي، ومن تلك المراعي: روضة أم الشقوق، وروضة آل كبير، وروضة البرقان،

جمال في أحد المراعي  
Camels at a meadow





أحدى المزارع التي  
تستخدم الترشح المحوري  
A modern farm  
in Raghbah using  
Axial Splashing



Turaif Al-Habl, Sahaq Raghbah, the grazing land near Khashm Al-Maqyood, Nufud Raghbah, Faidhat Al-Tuhaidha, Faidhat Raghbah, Khashm Al-Hissan Pass, Al-Sabba'ah Pass, etc. According to the branch of the Ministry of Agriculture in Thadeq, the size of the suitable grazing land belonging to Raghbah is more than 300 km<sup>2</sup>.

Earlier, grazing was second to agriculture as a source of income. Animal production was based on keeping camels and sheep. However, this way of keeping animals declined due to the adoption of new animal breeding techniques based on agricultural fodder. Raghbah has several modern projects that use modern techniques for breeding chicken for meat purposes.

### Commerce

Thanks to its strategic position on a caravan road, Raghbah has experienced trade activities for a long time. However, trade was confined to simple selling, buying and barter.

At present, some people from Raghbah are investing in modern agricultural projects, while others have left for different cities in the Kingdom and are actively engaged in commercial and industrial activities.

والرؤضات القريبة من طريق الحبل، وسحق رغبة، والمراعي القريبة من خشم المقيود، ومراعي نفود رغبة، وقبضة النخضة، وقبضة رغبة، وشعب خشم الحصان، وشعب السباع.

وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للرعي التابعة لبلدة رغبة، ولي حدود غلظاتها أكثر من [٣٠٠] كم<sup>٢</sup>، وذلك حسب إفادة فرع وزارة الزراعة بشادق، وكانت مهنة الرعي تعد قديماً المصدر الثاني من مصادر الدخل بعد الزراعة؛ إذ كان الإنتاج الحيواني من الإبل والغنم يعتمد عليها، إلا أن هذه المهنة فقدت أهميتها بعد اتباع الطرق الحديثة في تربية المواشي التي تعتمد على الأعلاف الزراعية. ويوجد في البلدة الكثير من المشروعات الزراعية الحديثة التي تقوم بتربية الدجاج اللاجم، وتنتج الأساليب الحديثة في ذلك؛ كما مر.

### التجارة:

عرف أهل رغبة التجارة منذ القدم، وقد ساعد على ذلك موقعها الاستراتيجي على طريق القوافل، وكانت التجارة آنذاك لا تتجاوز عمليات البيع والشراء والمقايضة.

أما اليوم: فإن بعضاً من أهل البلدة يستثمر في المشروعات الزراعية الحديثة، وكثير منهم غادر البلدة إلى مدن المملكة المختلفة، وكان لهم دور بارز في الحركة التجارية والصناعية بالمملكة.





## Cultural Activities in Raghbah

### Education in Raghbah

#### 1. The Kataateeb Stage

In the past, education in Raghbah was characterized by the kataateeb (plural of "kuttab", a place, like a room, for teaching and learning). There, children studied the Holy Qur'an, reading, writing and arithmetic, as an introduction to the world of knowledge. The kataateeb were in mosques, in classrooms attached to mosques, or at home. They were financed by the people of Raghbah and pupils' guardians. Usually, Imams and muezzins, as well as others, taught at the kataateeb. Teachers were required to have good knowledge and recitation mastery of the Holy Qur'an.

Among the well known kataateeb at Raghbah were the following:

- Kuttab of Sheikh Hamad Al-Muzainy.
- Kuttab of Sheikh Al-Rajhi.
- Kuttab of Sheikh Ibraheem Al-Hameedy.
- Kuttab of Sheikh Hamad Ibn Abdul-Aziz Ibn Omar.
- Kuttab of Sheikh Abdul-Rahman Ibn Abdul-Aziz Ibn Rasheed.
- Kuttab of Sheikh Yousuf Ibn Saad Ibn Ajlaan.
- Kuttab of Sheikh Duhaish Ibn Saad Al-Muzainy.
- Kuttab of Sheikh Abdulla Ibn Fahd Al-Ajlan.
- Kuttab of Mohammad Ibn Abdullah Ibn Ammar.
- Kuttab of Sheikh Ibraheem Ibn Nasser Ibn Mozai'il.
- Kuttab of Sheikh Hassan Ibn Muhawwas (the Old Mosque muezzin).

All the above were kataateeb for boys. There were others for girls, supervised by honorable, knowledgeable ladies. Among the girls' kataateeb were:

- Haya Al-Hameedy's Kuttab.
- Sarah Al-Khurayyif's Kuttab.

## النشاط الثقافي في «رَغْبَة»

### التعليم في «رَغْبَة»

مر التعليم في رغبة بمرحلتين:

#### المرحلة الأولى:

مرحلة الكتاتيب التي يتعلم فيها الصبيان القرآن الكريم والقراءة والكتابة، إضافة إلى علوم الحساب؛ مما يؤهلهم للترقي في طلب العلم والمعرفة. وقد كان مقر هذه الكتاتيب في المساجد، أو في غرف ملحقة بالمساجد، أو في المنازل، ويتم تمويلها من قبل الأهالي وأولياء أمور الطلبة الذين يشهدون قدر استطاعتهم في تحمل نفقات هذه المدارس. ويقوم بالتدريس فيها عادة إمام المسجد أو المؤذن أو غيرهما، ويشتراط أن يكون على علم وحفظ لكتاب الله عز وجل.

#### ومن أشهر الكتاتيب في «رَغْبَة»:

- كتّاب الشيخ حمد المزني.
  - كتّاب الشيخ الرّاجحي.
  - كتّاب الشيخ إبراهيم الحويدي.
  - كتّاب الشيخ حمد بن عبد العزيز بن عمر.
  - كتّاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن رشيد.
  - كتّاب الشيخ يوسف بن سعد بن عجلان.
  - كتّاب الشيخ دعيش بن سعد المزني.
  - كتّاب الشيخ عبد الله بن فهد العجلان.
  - كتّاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عمار.
  - كتّاب الشيخ إبراهيم بن ناصر بن مزني.
  - كتّاب الشيخ حسن بن مهوس (مؤذن الجامع القديم).
- وهذه جميعها للصبيان. وهناك كتاتيب أخرى خاصة بالفتيات يقوم عليها نساء فاضلات عارفات، ومن أشهر تلك الكتاتيب:
- كتّاب هيا الحويدي.
  - كتّاب سارة الخريّف.

في السفحة المقابلة  
للمسجد الطالعي من  
الداخل

Opposite: Al-Taali'i  
Mosque from inside

## المرحلة الثانية:

وهي مرحلة التعليم الرسمي؛ فقد افتتحت أول مدرسة ابتدائية نظامية للبنين عام ١٣٧٤هـ، تلاها بعد ذلك افتتاح مدرسة للمرحلة المتوسطة في عام ١٣٩٥هـ؛ استجابة للخطاب الذي رُفِعَ معهُد بن محمد المعمرى، باسم أهالي البلدية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن خالد وكيل وزارة المعارف آنذاك. ثم في عام ١٤١٩هـ تم افتتاح مدرسة للمرحلة الثانوية.

كما افتتحت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول مدرسة ابتدائية نظامية للبنات عام ١٣٩١هـ، ثم مدرسة للمرحلة المتوسطة في عام ١٤٠٣هـ، ثم مدرسة للمرحلة الثانوية عام ١٤١٥هـ.

وكان أول مبنى حكومي للمدارس البنين أنشئ في حي الحزم عام ١٣٧٤هـ، وشُيِّدَت المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وفي عام ١٤٠٧هـ تم إنشاء مجمع مدارس البنين في المخطط الحديث، ليحل جميع مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية. أما تعليم البنات: فكان أول بناء حكومي لها عام ١٤٠٢هـ في المخطط الحديث، ويشتمل حالياً المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وقد تمَّت في عام ١٤٢٠هـ عمليات ترميم مكثف لجميع مدارس البنين، ومجمع مدارس البنات، على نفقة رجل الأعمال عبد الرحمن بن علي الجريسي إسهاماً منه في خدمة الصروح التعليمية في البلدة<sup>(٦٦)</sup>.

ولمَّا حُظَّ أنَّ رئاسة تعليم البنات سبقت وزارة المعارف في افتتاح المرحلة الثانوية، كما يلاحظ أنَّ المتعلمين النظاميين بمدارس «زغبة» يزادون عاماً بعد عام حتى بلغ عدد الطلاب في عام ١٤٢٦هـ: ثلاثمائة وواحد وسبعين طالباً وطالبة.

وفي سبيل نحو الأمية تم افتتاح مركزين لتعليم الكبار من الرجال والنساء.

وفيما يلي جدول يوضح عدد الطلاب والطالبات في المراحل المختلفة للعام الدراسي ١٤٢٦هـ حسب إحصائيات مجمع مدارس البنين بـ«زغبة» ومندوبيو تعليم البنات بذلك:

الابتدائية	٨٠	٧٨	١٥٨
المتوسطة	٧٠	٤٢	١١٢
الثانوية	٥٠	٥١	١٠١
الإجمالي	٢٠٠	١٧١	٣٧١



مجمع مدارس البنين  
Boys school compound



مجمع مدارس البنات  
Girls' school compound

## 2. The Formal Education Stage

Formal education began in Raghbah when the first boys' elementary school was opened in 1374 H (1954 AD). It was followed by an intermediate school in 1395 H (1975 AD). This was in response to a request submitted on behalf of the people of Raghbah by Saad Ibn Mohammed Al-Mo'amari to His Royal Highness, Prince Khaled Ibn Fahd Ibn Khaled, the then Deputy Minister of Education. In 1419 H (1989 AD), a secondary school for boys was opened.

As for girls' schools in Raghbah, the General Presidency for Girls' Education opened the first primary school for girls in 1391 H (1971 AD), an intermediate school in 1403 H (1982 AD), and a secondary school in 1415 H (1994 AD).

The first government school building for boys was established in Al-Hasn neighborhood in 1374 H (1954 AD). It incorporated both the primary and intermediate stages.

In the year 1407 H (1986 AD), a compound for boys' schools was established in accordance with the national 5-year plan, comprising all levels - primary, intermediate and secondary.

As for girls, the first government school building was established according to the plan in 1402 H (1981 AD). At present, it incorporates the primary, intermediate and secondary stages.

In 1420 H (1999 AD), a renovation operation for the school compounds for both boys and girls was carried out. Affirming his continued care for promoting education in Raghbah, Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy paid the renovation costs.<sup>(66)</sup>

It is worth noticing that the General Presidency for Girls' Education opened the first secondary school for girls in Raghbah before the Ministry of Education did for boys. Also, compared to the past, the number of students in formal education is steadily increasing. According to the statistics of 1426 H (2005 A. D.), the total number of male and female students reached 371.

Regarding elimination of illiteracy, two centers for adult education (male and female) have been established.

Below is a table showing the number of male and female students for the year 1426 H (2005 AD) according to the statistics of the Boys' School Compound in Raghbah and the General Presidency's Commission for Girls' Education in Thadeq:

Elementary	80	78	158
Intermediate	70	42	112
Secondary	50	51	101
Total	200	171	371

## الحياة الشعرية في «رغبة»:

اعتنى العرب بالشعر منذ القدم؛ فكانوا يحفظونه ويروونه جيلاً بعد جيل؛ فهو ديوانهم الذي يسجل تاريخهم ومفاخرهم، ويعبر عن مكتوبات أنفسهم، وقد حفلت «رغبة» بعدد من الشعراء الذين حفظوا بعضاً من تاريخها، وعبروا عن مشاعرهم نحوها بلهجتهم العامية، وقد استغرقت طرقاتاً من قصائد بعضهم مما يتناسب وموضوعات الكتاب.

## ومن أبرز شعراء «رغبة»:

- ١ - عبد الله بن سعد العجلان الملقب بـ «البرازي».
- ٢ - إبراهيم بن قاسم.
- ٣ - عبد العزيز الفليج.
- ٤ - شعود بن عبد العزيز الفليج.
- ٥ - سعود بن عبد الله الفليج.
- ٦ - يحيى الحويدي.
- ٧ - عبد الله بن يحيى الحويدي.
- ٨ - عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن الجريسي.
- ٩ - راشد بن محمد الهويثل.
- ١٠ - عبد الله بن منصور المنصور.
- ١١ - محمد بن سعد بن عبد الله العجلان.
- ١٢ - عجلان بن سعد العجلان.
- ١٣ - فهد بن عجلان.
- ١٤ - عبد الله بن فهد بن جلعود السهلي.
- ١٥ - عبدالله بن محمد بن جعفر بن علي الجريسي الملقب بـ «عيد».
- ١٦ - فهد بن عجلان الملقب بـ «حبيب».
- ١٧ - فهد بن سعد بن عجلان الملقب بـ «الشوحي».

## ومن النساء الشاعرات:

- ١ - فصة العجلان الملقبة بـ «البرازية».
- ٢ - هيا الحويدي.
- ٣ - هيا السحيم.

جمال تعود من  
مراعيها عند الغروب  
Camels coming  
back from a  
meadow at sunset



## **Poetry in Raghbah**

The Arabs have been fond of poetry since ancient times. They used to memorize and recite it generation after generation. It was the medium through which they recorded their history, glory and inner feelings. Raghbah has had a number of poets, and they recorded some of its history. They expressed their emotions towards Raghbah in their local dialect. This book quotes selected verses in some of its sections (in Arabic) where relevant.

### **Among the prominent poets of Raghbah are:**


1. Abdullah Ibn Saad Al-Ajlaan (known as Al-Baraasi).
2. Ibraheem Ibn Qaassin.
3. Abdul-Aziz Al-Fulaij.
4. Saud Ibn Abdul-Aziz Al-Fulaij.
5. Saud Ibn Abdullah Al-Fulaij.
6. Yahya Al-Hameediy.
7. Abdullah Ibn Yahya Al- Hameediy.
8. Abdullah Ibn Mohammad Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy.
9. Raashid Ibn Mohammad Al-Howaymil.
10. Abdullah Ibn Mansour Al-Mansour.
11. Mohammad Ibn Saad Ibn Abdullah Al-Ajlaan.
12. Ajlaan Ibn Saad Al-Ajlaan.
13. Fahd Ibn Ajlaan.
14. Abdullah Ibn Fahd Ibn Ja'luud Al-Sahli.
15. Abdullah Ibn Mohammad Ibn Ja'far Ibn Ali Al-Jeraisy - known as Obaid.
16. Fahd Ibn Ajlaan (known as 'Oqair).
17. Fahd Ibn Saad Ibn Ajlaan, (known as Al- Shoubouhy).

### **Among the poetesses are:**

1. Fidhdha Al-Ajlaan (known Al-Braziyyah).
2. Haya Al-Hameediy.
3. Haya Al-Suhaim.







4

التَّطَوُّرُ العُمُرَانِيُّ لِبَلَدَةِ «رَغْبَةِ»  
*Raghbah's Urban Growth*

في الصَّفْحَةِ اللَّقَائِلَةِ.  
حِىَ الحَزْمِ

Opposite:  
Al-Hazm Quarter

## التَطَوُّر العُمرَانِي لِبلَدَةِ «رَغْبَةِ»


### أولاً: بداية الاستيطان و مراحلها:

بتتبع تاريخ الاستيطان في بلدة «رَغْبَةِ» نجد أن هناك خللاً في تحديد أول موقع بُني في «رَغْبَةِ»، فقليل: إنه «الثَّقَبَات» ، وقبل: إنه «الفَقِير» ، وكان ذلك عام ١٧٩ هـ؛ حين بُني أهل «رَغْبَةِ» حَوْلَتَهُم الأولى، ثم بُني بعد ذلك ما يُعرف باسم «البلاد السفلى» ، وثُمَّ بُنِيَ بذلك لاختلافها عن الأراضي المجاورة لها، وقد اتَّصَح من المسح الميداني أنها تقع إلى الغرب من الخطوط الحديثة.

ومما يؤسف له، أن مباني هذه المنطقة تَدَمَّت كُلُّهَا، ولم يَبْقَ العنصر على تحقيق تاريخي لها، وقد قُتِلَ بالتحقيق عن السور الذي كان يُحيط بالبلاد السفلى حيث استدلَّت على بعض معالمها، وبخاصة منطقة الأبراج، ويتتبع مسار السور بمساعدة كبار السن في البلدة، والتصوير الجوي، تَمَكَّنَتْ من وضع رسم للسور بأبعاده وأبراجه، كما يتضح في الرسم.

وقد تفرَّعَ مِنَ البلاد السفلى حَيَّا الحَزْمُ وَنَبْعَةُ، و«الحَزْمُ» - كما جاء في لسان العرب -: «ما عُلِّقَ مِنَ الْأَرْضِ»<sup>(٦٧)</sup>، وثُمَّ حَيَّ نَبْعَةُ بِمِثْلِكَ تَشْبِيهَا بِنَبْعِ الْمَاءِ؛ إِذْ بَرَزَتْ فِيهِ الْبُيُوتُ، وانتشرت سريعاً بما يُشبهُ تَفَجُّرَ الْمَاءِ مِنَ النَّبْعِ وانتشاره، قال في اللسان: «نَبْعُ الْمَاءِ... نَبْعًا وَثُبُوحًا: تَفَجُّرٌ»<sup>(٦٨)</sup>.

ولعلَّ المباني القديمة القائمة في هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ تُوضِّحُ أسلوب البناء القديم في مَوْقِعِ البلاد السفلى، ويُمَثِّلُ كُلٌّ مِنْ حَيِّ الحَزْمِ، وَحَيِّ نَبْعَةُ: المرحلة الأساسية الثالثة مِنَ الاستيطان، بعد موقع (الثَّقَبَاتِ أَوِ الْفَقِيرِ) والبلاد السفلى؛ حيث عاش أهل «رَغْبَةِ» في هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ، ابتداءً مِنْ عام ١١٠٧ هـ؛ حين ظَهَرَ أَهْلُ «رَغْبَةِ» إِلَى جُزْأِهِمُ الظَّاهِرِيِّ، حَتَّى بِدَايَةِ النِّهَضَةِ العِمْرَانِيَّةِ الَّتِي مَرَّتْ بِهَا الْمَمْلَكَةُ، حَيْثُ دَخَلَ التَّخْطِيطُ الْحَدِيثُ، وَظَهَرَتِ الْخَطَطَاتُ، وَانْتَقَلَ السُّكَّانُ إِلَى الْمَبَانِي الْحَرَسَانِيَّةِ الَّتِي بُنِيَتْ وَلَقِيَ تِلْكَ الْخَطَطَاتُ، وَلَقِيَ السُّيُولُ الَّتِي ذَاهَبَتْ إِلَى الْبَلَدَةِ عَامَ ١٤٠٠ هـ. و١٤٠٦ هـ، وَأَلْحَقَتْ الْقُرَى بِبَعْضِ بُلُوحِهَا: أَسْهَمَتْ بِشَكْلِ قَوِيٍّ فِي انْتِقَالِ أَهْلِ «رَغْبَةِ» إِلَى الْخَطَطَاتِ الْحَدِيثَةِ، وَبِذَلِكَ أَهْمَلَتِ الْمَبَانِي الْقَدِيمَةَ وَتَدَمَّتْ مَعْظَمُهَا.



الأحياء الأساسية لبلدة «رَغْبَةِ»  
Main Quarters in Raghab

## Raghbah's Urban Growth

### 1. Early Settlement


[A] Tracing the history of settlement in Raghbah reveals that it started in 1079 H (1668 AD). It reveals also disagreement on which of its sites was built first. Some say it was in Al-Nuqayyat, whereas others say Al-Fuqair.

[B] Later, Al-Bilad Al-Sufia (Lower Area) was built - this name derives from the fact that it was lower than adjacent areas. A field survey shows that it was located west of the new neighborhood. Unfortunately, the buildings of this area were completely demolished, leaving no historical evidence.

Having investigated the wall that used to surround Al-Bilad Al-Sufia, I managed to identify some of its features, especially the towers' area. With help from the elders of Raghbah and from space photography, I succeeded in drawing a sketch for the wall, defining its dimensions and towers, as the drawing shows.

[C] From Al-Bilad Al-Sufia branched off two quarters: Al-Hazm and Nab'a. According to *Lisaan Al-Arab*, "Al-Hazm" means "the coarse ground".<sup>(67)</sup> As for "Nab'a", it means "a spring of water". Like the water spring when gushing and spreading, houses emerged and spread quickly in Nab'a.<sup>(68)</sup>

The old buildings remaining in these two quarters reflect the style of architecture that existed in Al-Bilad Al-Sufia. The Hazm and Nab'a quarters represent the third basic stage of settlement, after Al-Nuqayyat and Al-Bilad Al-Sufia, where the people of Raghbah settled, starting in 1170 H, when they emerged in Al-Jaw Al-Zaahiri, till the beginning of the construction boom in the Kingdom. This marked the introduction of modern planning into Raghbah. There emerged modern planned neighborhoods, and people began to move to modern concrete buildings. Perhaps, the floods that ravaged the town in 1400 H (1979 AD) and 1406 H (1985 AD) and damaged many buildings, contributed effectively to the movement to the new quarters. Thus, the old buildings were deserted and most of them were destroyed.



Opposite: A sketch map showing towers and walls of lower Raghbah

في الصفحة المقابلة تُحطّطُ وتُصوّرُ أبراجُ ونبشاتُ نبشِ  
أبراجِ وأشباهِ البلادِ السفلى

## ثانيًا: أسلوب التخطيط والبناء القديم:

### أ - أسلوب التخطيط:

من دراسة أسلوب التخطيط والبناء في حي الحزم وحي تبعة يتضح أن هناك علاقة بين أسلوب البناء والبيئة، فالبيئة تفرض ظروفًا معينة تُرغم سكانها على ضرورة التكيف معها، وباستمرار خصائص موقع بلدة «تبعة» البيئية، يتضح أنها تقع في بيئة صحراوية قاسية خلّدت نمطًا مميزًا من العمران التقليدي، سواء على مستوى تخطيط الحي أو تصميم وبناء المنزل، وثقلها وقل أي بلدة أو مدينة في المنطقة الوسطى من المملكة.

وقد عكست البيئة الصحراوية السائدة في المنطقة على تحديد نمط ومن العمران التقليدي؛ حيث يظهر هذا النمط في شكل المباني المتلاصقة ونُدوة وجود الفراغات الكبيرة داخل كل من الحيين، فشيئًا مع الظروف المناخية للمنطقة حيث المناخ الحار والجاف؛ وما جعل المباني مغلقة من الخارج ومُتجهّة إلى الداخل على أفنية داخلية، والممرات ضيقة والمفتحات الخارجية قليلة.

كما أن للظروف البشرية - الدينية والاجتماعية والاقتصادية - أثرًا كبيرًا في تشكيل العمران التقليدي، ولعل أهم هذه العوامل الدين الإسلامي، ويتضح ذلك من انتشار المساجد في تخطيط البلدة؛ حيث يشكل المسجد مركز الحياة الدينية والسياسية والثقافية، واحتل المسجد مواقع مميزة أدّت دورًا أساسيًا في توجيه البناء وامتداد الطرقات التي تربط بين المسجد والمباني والسوق التجارية والمزارع، وقد أمكن تحديد المساجد القديمة في الحيين، وبعضها لا يزال بوضع جيد؛ مثل المسجد الطالبي بحي الحزم، ومسجد الجوّ بحي تبعة.

ويظهر تأثير الظروف الاقتصادية في تشكيل الفراغات وأسلوب البناء؛ فيلاحظ مثلاً احتلال موقع السوق التجارية في وسط الحي، وتفرض الطرقات منه إلى المساكن؛ كما أن النشاط الزراعي الذي كان يغلب على السكان جعلهم يقيمون مبانيهم بالقرب من الأراضي الصالحة للزراعة مما حدّد الطرقات والبوابات التي تصل الأحياء بالمزارع؛ كما أن إنشاء المباني التقليدية يعتمد على مواد البناء المحلية، والمُتعلّقة في مادة الطين والحجارة والأخشاب؛ وبذلك يتضح التجانس والبساطة في بناء المساكن؛ سواء من حيث مادة البناء، أو الشكل؛ فليس هناك تباين أو تفاخر في البناء؛ مما يوضح التمازج والتلاحم الحميم وقوة العلاقات الاجتماعية بين السكان في البلدة.



أحد الطرقات بحي تبعة

A Street in Nab'a Quarter



أحد الطرقات بحي تبعة

An old muse in Nab'a Quarter



بعض المباني بحي تبعة

Some buildings in Nab'a Quarter





Al-Hazm Quarter

حي الحزم

## 2. Old Style of Planning and Architecture

### A. Planning Characteristics

It is evident from studying the planning and building styles in Al-Hazm and Nab'a quarters that there is correlation between the architecture style and the environment. Environmental conditions gave rise to adaptations. Raghbah is located in a harsh desert environment that required a particular style of traditional architecture. The style applied to neighborhood planning as well as to the design and construction of houses. In fact, it was typical of all the villages and towns in the Central Province of the Kingdom.


The style of traditional architecture, dictated by the desert environment, is reflected in the attachment of buildings and the scarcity of large spaces among them in Al-Hazm and Nab'a quarters. In adaptation to the climatic conditions of the region (hot and dry), buildings were closed outwards, but opened inwards onto internal yards; corridors were very narrow, and there were very few external openings (see the drawing).

Human factors (religious, social and economic) had a great impact on the style of traditional architecture. Obviously, Islam was the most important factor. This is the great number of mosques in Raghbah. Mosques are the center of religious, political and cultural activities. Mosque building occupies a distinct location and plays a crucial role in defining the directions of houses, and the building of roads that link together mosques, houses, the marketplace and farms. We managed to identify the sites of the old mosques in Al-Hazm and Nab'a. Some of the old mosques are still in a good condition, such as Al-Tsali'i Mosque in Al-Hazm and Al-Jaw Mosque in Nab'a.

The impact of economic conditions is manifest in the shaping of open areas and building styles. For instance, the marketplace occupies a central position, and from there roads branch off to houses.

Farming activities, which were dominant, made people set up their buildings near arable land. This gave rise to the building of roads and gates linking quarters with farms.

The construction of traditional buildings depended on local materials, such as clay, stones and wood. This explains the uniformity and simplicity of houses in terms of material and shape. There were no tall buildings, nor were there any competitions in building in Raghbah. This reflected the closeness, warmth and strength of social relations among its people.



A site plan of Al-Hazm Quarter


خارطة توضح التوزيع العمراني لحي الحزم





A site plan of Nab a Quarter

خارطة توضح التوزيع العمراني لقرية نبعه



Area sketch for Nab'a Quarter

مخطط مساحي يوضح حدود حارة نابغة



Before the unification of the Kingdom by King Abdul-Aziz Al-Saud, fear was widespread in villages, towns and cities. Due to feelings of insecurity and instability, walls were set up around buildings to protect neighborhoods against attacks. Each wall had a number of towers, which were used for observing enemy movements. The walls had a number of gates and doors that could be controlled as needed. Remains of those walls still exist in Al-Hazm and Nab'a.

With the unification of the Kingdom, people felt secure, and buildings spread beyond the walls.

A field survey of Raghbah has identified the most important walls there:


1. **Al-Bilaad Al-Suffa Wall:** It surrounds the second location of Raghbah, and its remains are still visible. It has a number of gates, such as Farha gate to the east of the wall and Al-Bowaiyya gate to the west.
2. **Al-Hazm Wall:** It surrounds Al-Hazm Quarter to protect it against attacks. It has three main gates: Al-Masaarce' gate to the north, Al-Hazm gate to the south and Al-Dirwaaza gate (Al-Taali'i) to the east. It also has a number of doors on the southern side of the wall.
3. **Al-Uqdat Wall:** It surrounds Uqdat Al-Jeraisy - there will be more about it in the section on architectural features.
4. **Al-Jaw Wall:** It surrounds Nab'a Quarter, Al-Jeraisy Castle and Al-Jaw Farms.
5. **Nab'a Wall:** It surrounds Nab'a Quarter and has a number of gates and small doors, such as:
  - a. **The Palace Door:** It is known as Dirwaazat Al-Qasr, near the mosque in the southern part of Nab'a.
  - b. **Al-Suwayyaan Door:** It is on the west side, near Al-Abbaadiyyah.
  - c. **Al-Arsea Door:** On the northern side.
  - d. **Al Huwaymil Door:** To the south of the wall.
  - e. **Al-Muzal'il Door:** On the west side.
6. **The Last Wall:** It linked Al-Hazm and Al-Jaw walls, which surrounded the whole town as one wall towards the end of the thirteenth Hijri century.

وقبل انطلاق توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - كان الخوف والحدوث متبادلا بين القبائل وسكان المدن والقرى الأخرى في المنطقة، ونتيجة لعدم الشعور بالأمن والاستقرار؛ فقد تم بناء الأسوار المحيطة بالمباني حيث وجدت آثار الأسوار باقية إلى الآن في كل من حي الحزم وحي تبعة؛ وهي تحمي الأحياء من الغزو، وفي كل سور عدة من الأبراج التي تستخدم للمراقبة ورصد حركة العدو، وبها كذلك عدة من الأبواب يتم التحكم في فتحها وإغلاقها حسب الحاجة، ومع استتباب الأمن بتوحيد المملكة: أمر الناس، وظهرت المباني خارج الأسوار. ومن المسح الميداني لبلدة «رغبة» يمكن إبراز أهم تلك الأسوار، وهي:

- ١ - سور البلاد السفلى: يحيط هذا السور بالموقع الثاني للبلدة، ولا تزال بعض آثاره ظاهرة، وبه عدة من الأبواب منها باب فرخة شرقي السور، وباب البوينة غربا.
- ٢ - سور الحزم: يحيط هذا السور بحي الحزم لحماية من أخطار الغزو، وله ثلاثة أبواب رئيسة؛ وهي باب المصاريح من الشمال، وباب الحزم من الجنوب، وباب الدروزة (القاليني) من الشرق، وبه عدة من العرصات شرقي السور.
- ٣ - سور العفنة: يحيط هذا السور بعفنة الجريسي، وسيأتي ذكره عند الحديث عن المعالم الأثرية.
- ٤ - سور الجوّ: يحيط هذا السور بحي تبعة، وعفنة الجريسي، ومزارع الجوّ.
- ٥ - سور تبعة: يحيط هذا السور بحي تبعة، أحد أحياء بلدة «رغبة»، وللشور عدة من الأبواب والعرصات الصغيرة؛ مثل:
  - أ - باب القصر: يسمى باب دروازة القصر بالقرب من المسجد، ويقع جنوب تبعة.
  - ب - باب الصوكان: من الغرب بالقرب من العبادية.
  - ج - باب العرصة: من الشمال.
  - د - عرصة آل هوتمل: تقع جنوب السور.
  - هـ - عرصة آل مؤنيل: باتجاه الغرب.
- ٦ - السور الأخير: الذي أنشئ في أواخر القرن الثالث عشر الهجري للربط بين سورتي الجوّ والحزم، وأصبح يحيط بالبلدة جميعها سور واحد.



إعداد مكتب الفاييز للاستشارات  
والدراسات الإحصائية  
عن رواية إبراهيم بن فهد الجبر  
Prepared by Al-Fayiz office for studies and  
statistical consultations, based on  
I. F. Al-Jabr's oral description




المساحة: ١,٣٣٥,٢٠٩ م<sup>٢</sup>  
Area: 1,335,209m<sup>2</sup>

The lower seen wall	سور البلدة السفلى
Al-Jawzi castle wall	سور قلعة الجوزي
Al-Jaw wall	سور الجوز
The last wall	السور الأخير

A sketch plan of Raghbah's walls and towers at different  
phases of development

مخطط مَسَاحِيّ يوضّح أسوار وأبراج بلدة رَغْبَة في أطوارها المختلفة  
مدرّجة على مخطط البلدة



A sketch plan for Raghbah's walls and towers by the end of the 13th Hijri century  
 Prepared by Al-Fayiz office for studies and statistical consultations, based on I. F. Al-Jabr's oral description

مخطط مساحي يوضح أسوار وأبراج بلدة "رَغْبَة"، في أواخر القرن الثالث عشر الهجري  
 إعداد مكتب الفاييز للاستشارات والدراسات الإحصائية  
 من رواية إبراهيم بن فهد الجبر

The following are some of Raghbah's Towers:

1. **The Lower Area Towers**  
They are Al-Muraiqib Tower and Al-Sumaitiyyah Tower.
2. **Al-Marqab Tower**  
It followed the pattern of Al-Muraiqib Tower, west of the Lower Area - There is more about it in the section on the architectural features.
3. **Al-Hazm Towers**  
The following are some of Al-Hazm towers:  
Ibn Jabr's Tower; Al-Fuhaid's Tower; Al-Hussainiyyah Tower; Ammaaliyyah Tower; Mulaita Tower; Fa'id Ibn Seif's Tower; Fa'id Ibn Hamid Al-Sharqi's Tower; Fa'id Ibn Hamid Al-Gharbi's Tower; Fa'id Ibn Alyah Maadhi's Tower; Ibn Nasser's Tower; Al-'Urainy Tower; Bab Al-Hazm Tower, Al-Fahd Tower, Al-Tayaar Tower, Al-Tawaali' Tower and Ibn Qu'aid Tower, Al-Rumaila Tower, Jubaila Tower, Al-Zarqaa' Tower, and Al-Hamad Tower.
4. **Towers and Farms in Al-Jaw and Nab'a**  
The following are some towers and farms in Al-Jaw and Nab'a: Al-Abbaadiyyah Tower; Fa'id Al-Olayyan Tower; Al-Mutawwa'iyya Al-Sharqi Tower; Busriyya Tower; Al-Butiy Tower; Fa'id Mutailib Tower; Fa'id Al-Jumu'a Al-Sharqi Tower; Fa'id Al-Jumu'a Al-Gharbi Tower; Fa'id Abi Yahya Tower; Al-Jomaim Tower, Futaimah Tower and Saceda Tower.

Around 1882, new towers were built, linking the above-mentioned towers, and constituting a joint defense line around Raghbah. Of those towers were: Rumailah Tower, Al-Hamad Tower, Al-Zarqaa Tower, Al-Jubairah Tower, Al-Rakiyyah Tower and Al-Mutawwi'iyah Northern Tower.

## أما أبراج البلدة فهي:

- ١ - أبراج البلاو السفلى، ومنها: بُرج المُرَيْقِب، و بُرج السُمَيْطِيَّة.
  - ٢ - بُرج المَرْقَب: وقد بُني على غرار بُرج المُرَيْقِب غرباً البلاو السفلى، وسيأتي الحديث عنه في المعالم الأثرية.
  - ٣ - أبراج الحَزْم ومزادجو: ومنها بُرج الجَبْرِ، و بُرج القَهْد، و بُرج الحُسَيْنِيَّة، و بُرج أُمَّالِيَّة، و بُرج مُلَيْطَة، و بُرج قَيْد سيف، و بُرج قَيْد ابن حامد، و بُرج قَيْد ابن حامد الشرقي، و بُرج قَيْد ابن حامد الغربي، و بُرج قَيْد عَلِيَّ ماضي، و بُرج ابن ناصر، و بُرج العُرَيْنِي، و بُرج باب الحَزْم، و بُرج القَهْد، و بُرج القَلْبَار، و بُرج الطَّوَالِيع، و بُرج ابن قَعْبِد، و بُرج الرميلة، و بُرج جبيلة، و بُرج الزرقاء، و بُرج الحمد.
  - ٤ - أبراج الجَو وَتَبَعَة وَمَزَادِجَهَا: بُرج العَبَّادِيَّة، و بُرج قَيْد عَلِيَّان، و بُرج المَطْرُوعِيَّة الشرقي، و بُرج بُخْرِيَّة، و بُرج البُطِي، و بُرج قَيْد مُطَلِّب، و بُرج قَيْد الجُمُعَة الشرقي، و بُرج قَيْد الجُمُعَة الغربي، و بُرج قَيْد أَبِي يَحْيَى، و بُرج الجُمَيْم، و بُرج قَطِيمة، و بُرج سَوِيْدَة.
- وهناك أبراج استُحْدِثَتْ في أواخر القرن الثالث عشر الهجري رَبطَتْ بين الأبراج المذكورة آنفاً لِتَكُونُ بِذلك حَظَ حاميةً مُشترِكاً حَوْلَ البَلَدَة، وَمِنْ تلك الأبراج: بُرج رُمَيْلَة، و بُرج الحَمد، و بُرج الزُّرقَا، و بُرج الجَبِيْرَة، و بُرج الرُّكْبَة، و بُرج المَطْرُوعِيَّة الشَّمَالِي.



سُور عَقْدَة الجَرَيْسِي  
Al-Jeraisy Castle wall  
(Uqdat Al-Jeraisy)



Area sketch for Al-Jaw's towers and walls during the reign of  
Emir Ali Al-Jaraisy

مخطط مساحي يوضح أبراج وأشوار الجو أثناء إمارة علي الجريسي





## B. Traditional House Design

In order to have a better idea about the style of design and building methods of traditional houses in Raghbah, two sample houses were architecturally surveyed by experts. The selection of the two houses took into consideration a number of factors, the most important of which were the following: the house had to be in a good condition; one house consisted of one floor, whereas the other had two floors; one represented very old, traditional buildings, whereas the other represented comparatively new traditional ones.

The following is a description of these two houses.

### 1. House A

This house is inside the quarter walls, and it belongs to Yahya Ibn Mohammad Al-Hameediy. According to an elder of Raghbah, the house is 50 years old. It overlooks two passes: one on the eastern side, and the other on the western side. It had joint walls with the neighboring houses on the northern and southern sides - most buildings used to be attached. The house was rectangular in shape with two floors. It was mainly divided into two parts - one for men, and the other for women. Each part had its own entrance and staircase.



مِصْبَحٌ مَنِيْل (1)  
Loggia (House A)

## ب - أَسْلُوبُ تَصْوِيمِ الْمَسَاكِينِ التَّقْلِيدِيَّةِ:

للتعرُّفِ بشكلٍ أوضحٍ على أسلوبِ التصميمِ وكيفيةِ بناءِ المساكنِ التقليديةِ بالبلدة: تمَّ - بالاستعانةِ ببعضِ المختصين في تجالِ العمارة - عملُ رفعٍ مساحيٍّ لمسكنتين في البلدةِ روعي عند اختيارهما عدةَ عواملٍ، أهمُّها: أنَّ المبنى ما زالَ بحالةٍ جيِّدةٍ؛ كما أنَّ أحدهما مكوَّنٌ من طابقٍ، والآخرُ من طابقين؛ هذا بالإضافة إلى أنَّ أحدهما يمثلُ المباني التقليدية القديمة جدًا، أمَّا الآخرُ: فيمثلُ المباني التقليدية الحديثة نسبيًّا، وفيما يلي استعراضٌ هذينِ المَنَزلَينِ:

### ١ - المَنَزَلُ (أ):

يقعُ هذا المَنَزَلُ داخلَ أسوارِ الحَيِّ، وهو مُلكٌ لبحي بن عمَّد الحُمَيْدِي، ويذكرُ أحدُ كبارِ الشَّيْخِ أنَّ عُمُرَ المَنَزَلِ قُرابةَ نصفِ قَرْنٍ من الزَّمانِ، وهو يُطلُّ على مَمَرَيْنِ؛ أحدهما في الجهة الشرقية، والآخرُ في الجهة الغربية، ويَشْتَرِكُ المَنَزَلُ مع جِيرانِ الجِوارِ في الجهتين الشماليَّةِ والجنوبيَّةِ؛ حيثُ كانت معظمُ المباني مُتَلاصِقةً، ويأخذُ المَنَزَلُ شَكْلَ المستطيلِ في تصميمِهِ، وهو مكوَّنٌ من طابقين، وينقسمُ المَنَزَلُ إلى قسمين؛ أحدهما موجهٌ لاستخدامِ الرجالِ، والآخرُ خاصٌّ بالمَعالِلةِ، ولكلٌّ منهما مَدْخَلُهُ وسُلَّمُهُ الخاصَّانِ، حيثُ يلاحظُ وجودَ مدخلَينِ وسُلَّمَينِ

Thus, the house had two gates and two staircases, one to the east and the other to the west.

The design of the floor suggests that there was a number of rooms opening toward the internal yard. There are no external openings (windows) on the ground floor, presumably to preserve the privacy of the house, and to protect against forced entry through windows. The first floor had a Divan (a sitting room for the reception of male guests) and a number of other rooms, in addition to a kitchen and a toilet.

The upper floor could be reached via two staircases near the two entrances. It served two functions. It was used as a reception room, which was the most distinct and biggest one. The reception room opened toward what was called *almishbah* (roofed corridor) on the second floor, and opened onto the outside via windows. The owner gave special attention to the room's interior design. This indicated care for guests on the one hand, and fine arabesque in Raghbah on the other hand.

The other function of the upper floor was its use as a family sleeping area, particularly during hot seasons. This area was an open space with a high wall on all sides to secure privacy. From architectural details, decorations and design style, it is apparent that people took great interest in architecture.

روشن منير (1)  
Divan (House A)





Front view (House A)


واجهة منير (1)

بالمسكن؛ أحدهما في الجهة الشرقية، والآخر في الجهة الغربية.

ويُشير تصميم الطابق الأول (الأرضي) من المسكن إلى وجود عدد من الغرف تُطل على فناء داخلي، ولا توجد فتحات (نوافذ) خارجية في الطابق الأول (الأرضي)؛ وذلك للحفاظ على خصوصية المنزل، واحتراماً من اقتحامه من خلالها، ويحتوي هذا الطابق على الفيوانية، وهي مجلس لاستقبال الرجال، وعند من الغرف الأخرى، بالإضافة إلى مطبخ ودورة مياه.

أما الطابق العلوي: فيتتم الوصول إليه من خلال سلمين بالقرب من المداخلتين، ولهذا الطابق استخدامان؛ أولهما: (الروشن) الذي يُستخدم لاستقبال الضيوف، وهو أكبر وأكبر عُرف في المسكن، ويُطل على ما يسمى بـ (المشباح) في الطابق الثاني، كما يُطل على الخارج من خلال فتحات خارجية (نوافذ)، ويهتم صاحب المنزل بالنقوش الداخلية للروشن مما يوضح الاهتمام بالضيوف ورفق الزخرفة في البلدة، أما القسم الآخر من الطابق العلوي: فهو سطح عائد بستارة مرتفعة لحفظ خصوصية المستخدمين له، وقد كان يُستخدم لنوم العائلة وبخاصة في الفصول الحارة، ويتضح من التفاصيل المعمارية والزخارف وأسلوب التصميم اهتمام السكان برفق العمارة.





واجهه منزل ( ١ )  
Front elevation (House A)



مقطع ( ١ - ١ ) منزل ( ١ )  
Section (A - A) House (A)





## 2. House B

This house was built by Mohammad Ibn Mutailib Al-Jeraisy. It was one of the houses built outside the walls of Raghbah. Building outside the walls was due to the stability and security brought about by the Kingdom's unification by the late King Abdul-Aziz. Some elders claim that the house was built 50 years ago. It was considered one of the finest houses ever built in Raghbah and is still in a good condition. It is now used as a residential place and is very nice and well designed. Hence, it is important to maintain it in good condition, for it reflects the technique of building and the lifestyle of previous generations.

The house, therefore, links the past with the present in Raghbah. It is worrying that negligence of such houses will lead to their deterioration, as in the case of previous ones. We risk losing our architectural legacy if we do not take utmost care of our old buildings.

This house is designed in such a way that it faces all directions, and it has three entrances. The ground floor windows face the outside. This is evidence of security, stability and absence of fear of burglary.

The house design is based on the idea of having a large inner courtyard in the middle. The courtyard is surrounded by a roofed open gallery / corridor called *almisbaah*, connecting the rooms with the courtyard. Rooms are divided according to their use. The Diwan is the biggest and is used for receiving guests. Beside it, there is an entrance and a staircase leading to the roof. Also, there is another staircase, apparently for the family.

The roof was prepared as a sitting area, but at night, as a sleeping area. Near the men's staircase, there is a space over the Diwan, where a screen was put up to separate it from the rest of the roof. It was used for guests or family as a sleeping area. In the design of this house and its balconies, beautiful architectural details are obvious.

## ٢ - للنزل (ب):

يَقَعُ هذا المنزل الذي بَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَيْلِبِ الجَرَيْسِي خارجَ أسوارِ الحيّ ضِعْفَ عَدَدِ مِنَ المَسَاكِينِ الَّتِي بُنِيَتْ خارجَ السور بعد استتباب الأمن في البلدة بتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ويَزَجُّ بِنَاءَ هذا المنزل إلى قرابة نصف قرنٍ من الزمان؛ حسبما رواه كبار السن في البلدة، ويُعدُّ هذا المنزل من أجمل المباني التي بُنِيَتْ في «رَغْبَة»، وما زال في وضعٍ جيّدٍ، وهو مستخدمٌ للسكن حاليًا، ولجمال هذا السكن وحُسن تصميمه فإنّه من الطُّرُوقِ المحافظة عليه وصيانته؛ إذ أنّه يؤمِّلُ بِنَاءَ حياة الأجيال السابقة ونمطها مع بناء الحاضر والمستقبل، وبذلك يستمرُّ التسلسل التاريخي لحضارة «رَغْبَة»؛ ومما يدعو للقلق أنّ إهمال مثل تلك المنازل سيؤوِّلُ بها إلى السقوط واللحاق بما قبلها؛ وبذلك تُفقدُ ثروة حضاريّة كان يجب علينا الاهتمام بها.

ويلاحظُ في تصميم هذا السكن: أنّه مُطلٌّ على جميع الجهات، وبه ثلاثة مداخل، أمّا فُتُحاتُ (نوافذ) الطابق الأرضي: فيلاحظُ أنها تُطلُّ على الخارج، وهذا دليلٌ على استتباب الأمن، وانعدام الخوف من السطو على المنزل، وتتنبّه فكرة التصميم على وجود الفناء الداخلي (بطن البيت) في وسط السكن، ويحيط به رواقٌ مظلّلٌ، يسمّى (مصباحًا)، يَصلُ الحجرات بالفناء من جميع الجهات، وتُقسِمُ الحجرات وفقًا للاستخدام، وتُظهِرُ (الديوانيّة) كأكبر فراغ، تُستخدم للضيوف، وبجانبها المدخلُ ثم السلمُ الذي يَصْعَدُ إلى السطح؛ كما يُوجدُ في الجهة الأخرى سلمٌ آخر يبدو أنّه مخصّص للعائلة، والسطحُ مخصّص للجلوس والنوم ليلاً، وقد لوحظَ من الجهة التي بها سلم الرجال فراغٌ فوق الديوانية؛ حيثُ عملتُ ستارةً تحجبُها عن بقية السطح، وتُستخدم للضيوف وللنساء العائلي... وتُظهِرُ في تصميم المنزل والشرقات التفصيلات والزخارف المعماريّة الجميلة.




صُورَةُ لَوَاجِهَةِ مَنَزْلِ  
(ب)


A front view  
(House B)




مِصْبَاحَ مَنَزْلِ (ب)

Misbaah (roofed  
open gallery)  
'House B'





واجه القبة (ب)  
Front elevation (House B)



مقطع (أ - أ) منزل (ب)  
Section (A - A) House (B)



### ج - أسلوب إنشاء المباني التقليدية:

كان يتم إنشاء المباني التقليدية في بلدة «وعدة» وفي المنطقة الوسطى من المملكة باستخدام مادة الطين، مادة أساسية في البناء؛ حيث يتم استخراج الطين من المزارع، ثم يخلط بالماء مع إضافة التبن، ويخلط خلطاً جيداً بالأقدام.

وبناء المساكن لا يتم وفقاً لمخططات هندسية كما هي الحال في وقتنا الحاضر، وإنما يبنى حسب متطلبات وقدره صاحب المسكن وخبرة البائين؛ فعندما يتم الاتفاق على عقد العرف وتحديد ما إذا كان المسكن من طابق أو طابقين يتم إحضار مواد البناء، ثم يقوم البنّاءون بإنشاء المسكن بدايةً بحفر الأساسات على عمق يصل إلى ١٠٠ سم؛ حسب قوة الأرض، ثم تبنى بالحجارة ومونة الطين، وترفع الأساسات فوق الأرض بحوالي ٥٠ سم لحماية المبنى من السيول، وقد تكون من الطين فقط؛ وذلك حسب القدرة المادية لصاحب المنزل، ثم تقام عليها الجدران، ويتم إنشاء الجدران باتباع طريقتين في البناء:

**الطريقة الأولى:** تُعرف بعروق الطين، وتتلخص هذه الطريقة في إحضار الطين للمزق، حيث يخلط معه التبن، ويصب عليه الماء، ثم يداس ويخلط جيداً بواسطة الفيران أو الأقدام، ثم تترك الخلطة لمدة أربعة أيام حتى تتخمر، وفي اليومين الأخيرين ينقل الطين المخلوط إلى مكان مغلق، ومن ثم بناء الجدران حيث يعمل الطين على شكل كتل يستلمها معلم البناء من العامل الذي يسمى (المزورقي)، ويضعها الواحدة تلو الأخرى؛ ليكوّن عرقاً كاملاً في طول الحائط بارتفاع حوالي ١٠ سم، ويعرض ٧٠ سم، ثم يترك العرق لمدة يوم أو يومين حتى يجف، ومن ثم تتكرر العملية ببناء العرق الذي يليه، وبعد يوم واحد من بناء كل عرق يقوم المشاش (المليس) بتسوية جوانب الجدار وضيقها بينيه؛ وذلك بخلط عريش غلفات السيل بالتبن وتخميرو لوقت كاف، ثم يقوم المختص بمش (تليس) هذه الجدران به، وهذه الطريقة يستكمل بناء الحائط بالارتفاع المطلوب.


وهذه الطريقة تستخدم عند بناء الأسوار والأبراج؛ إذ إنها أقوى وأمن وأطول عمراً. تصف إحدى الوثائق التركية



طريقة البناء بعروق الطين

Pattern of building with mud layers





Al-Mutanawwa ryya Tower in Al-Jaw

برج المتنوعة بالسجو

### C. Techniques of Constructing Traditional Buildings

The traditional buildings in Raghbah and in the central region of the Kingdom were basically built with mud, water and straw, all mixed together by mashing them with the feet. Houses were not built according to modern architectural plans, but according to builders' experience and owners' requirements. Once the number of rooms and floors was decided, materials were supplied and builders started construction.

They began with digging for the foundation (a meter deep, depending on the ground's firmness). Then, they built the foundation with stones and mud, until they reached about 50 cm. above the ground in order to protect the buildings from floods. Affordability decided what type of foundation was built. A foundation may have been built only with mud. Then, walls were built in two ways:

1. One way was known as mud layers. Mud was brought to the site and mixed with straw and water. This mixture was pressed and mixed well by bulls or human feet. It was then left for a period of up to 4 days to ferment. In the last two days, the mixed mud was transferred to a covered place, in preparation for building the walls. In this process, a laborer called *Almizwary* carried mud blocks to the builder, who put them next to each other to form a complete overlapping layer along the wall, with a height of 40 cm. and a width of 70 cm. The layers were left to dry for one or two days. This process was repeated when building the next layer. A day later, a *mashshaash* (plasterer) would even and smooth the walls with his hands using a mixture of mud and straw and left-over flood water. The mixture would normally be left to ferment for a sufficient period of time. By repeating the process of putting layers on top of each

الأسوار المبنية بهذا الأسلوب؛ فنقول: 'ولما وصلنا إلى نجد وشاهدنا مبانيها، وجدنا أن جدرانها مصنوعة من الطين الصلب في عَرْضٍ ثلاثة أو أربعة أذرع، فإذا صُوِّت إليها المدافع فلا تهدم القديفة أي مكان من الجدار الذي أمامها، وإنما تحرق الموضع الذي تُصيِّبه وتخرج من الوجه الآخر، وتوجد في قُرَى نجد هذه خمسة وعشرون بُرجاً، وفي بعضها ثلاثون بُرجاً، وجدران هذه الأبراج أمّ من غيرها'.<sup>(٦٩)</sup>

وهناك طريقة أخرى لبناء الحُرَاط يُستخدَم فيها اللَّبْن (الطوب) المصنوع من الطين الذي يُتْرَج بالثين، ثم يُقسَم إلى شرائح ذات أبعاد معددة باستخدام آلة خشبية تسمى «المِلْبَن»، ويُتْرَك تحت أشعة الشمس حتى يجف ويصبح مَتِيناً، ثم بعد ذلك يقوم مُعَلِّم البناء بوضع اللَّبَنَات بعضها فوق بعض بشكل متداخل، ويُرَبِّط بينها بمؤونه الطين (الطَرِي) الممزوج بالثين والماء ليزيد في تماسكها، ويتم بناء اللَّبْن بارتفاعٍ مِثْر تقريباً في اليوم الواحد على طُولِ جُذُرَانٍ المتزل، وفي اليوم التالي وغُل ذلك حتى يصل البناء إلى عِذَاة السقف.

بعد ذلك تأتي مَرْحَلَةُ التسقيف باستخدام العوارض الخشبية من جذوع شَجَر الأثل؛ حيث تُرَصُّ بشكلٍ أفقيٍّ على أطراف الجُذُرَان، وتُتْرَك بينها مسافات تصل إلى ٢٠ سم، وفوق الأخشاب يُوضَع جريدُ النخيل الذي يُصَفُّ بطريقةٍ دقيقة، ويوضَع فوقه سَعَفُ النَّخِيل لِيَمْنَعَ تساقطَ الطين، وإذا حُدِم الجريدُ وُضِعَ جِذَالُ الأثل، وفوقه هُذُبُ الأثل، ومن ثم يوضَع الطين فوق ذلك بطبقة يتراوح سمكُها من ١٥ إلى ٢٠ سم، ويُخَلَطُ بالأقدام، ويُتْرَك حتى يجف، وبعد جفافه يُقَطَّى بطبقة طينية أخرى تسمى (الغريف) تُصَنَعُ مِنَ الطينِ الخالصِ الماخوذ من تجاري السيول حيث تَحْمَرُ بالماء وتُخَلَطُ بالثين، وهو ما يسمى (طَرَاء السطح)، وتكون هذه الطبقة أكثر تماسكاً للحماية من مياه الأمطار.

وتُستخدَم في تدعيم سقف المتزل الأعمدة التي تُبنى باستخدام الجِجَارَةِ المَنْجُورَةِ (المُهَلَّبَةِ) والمرصوبة بعضها فوق بعض، والمتراصة بوساطة مادة الجص، ويتم اختيار حجارة الأعمدة بعناية كما تُرَصُّ بشكلٍ دقيق، وتأخذ الأعمدة



طريقة البناء بقرى اللين  
Pattern of building with mud bricks



أسلوب تسقيف المنازل  
Roofing style of houses

other, the wall reached the required height. Walls and towers built that way proved to be stronger and more durable.<sup>(69)</sup>

2. The other way of building walls used mud bricks made from mud mixed with straw. The mixture was molded into blocks with specific dimensions by means of a wooden frame called *milban*. The blocks or bricks were left under the sun until they became dry and hard. They were then put on top of each other in an interlocking way, stuck together and sealed by a wet paste of mud, straw and water. The bricks were built to a height of one meter per day for all the house walls. This process was repeated until the walls reached the required height.

After walls were built, came the roofing stage, using wooden beams from the trunks of Tamarisk trees. The beams were set horizontally on the walls from edge to edge, leaving spaces of about 20 cm. between each two beams. On the wooden beams, palm branches were thoroughly arranged. On the branches, palm leaves were laid to prevent the falling of mud. If palm branches were not available, branches of Tamarisk trees and their fringes would be used instead.

On the branches on the roof, a 10 to 20-cm-thick layer of mud would be laid down, and then pressed with people's feet and left to dry. After drying, the layer would be covered with another layer of mud called *Ghareef*. It was made of pure mud (taken from flood plains) mixed with water and straw. This process is called roof smoothing, and this layer was tight enough to protect the walls from rain.

To support the roof of the house, people used columns made from trimmed stones that were set on each other and sealed by plaster. The column stones were carefully selected and thoroughly laid. The columns had different shapes, through which builders displayed their creativity.

أشكالاً مختلفة يُبَدِّعُ فيها البناؤون، وتسمى هذه الأعمدة بـ: (السَّوَارِي)، ويوجد في أعلى كُلِّ سارية حَجَرَانِ مَرْتَابَانِ بعضُهُمَا فوق بعضٍ؛ وتسمى هذه الحجارة بـ(القَنَائِعِ)، والحجرُ العلويُّ أطولُ من الذي دونه ليقُلُّ مِنْ طُولِ (المهجر)، وهي المسافة التي بين السَّوَارِي، وهذه القَنَائِعُ تَحْمِلُ السواكيفَ، وهي الجسورُ الممتدة بين السواري؛ لِتُسْتَعْمَدَ عَلَيْهَا مع حُجْرَانِ المَنَزْلِ بَغِيَّةَ أَجْزَاءِ السَّقْفِ، وبِخَاصَّةٍ فِي الْأَرْوَاقِ المسقوفة، أو ما يسمَّى بـ(المَصَابِيحِ).


**أما أرضية المَكَل:** فكانت تُسَوَّى جَيِّدًا، ثُمَّ تُفَرَّشُ بِالطَّيْنِ المَقْرَى، ثُمَّ يُفَرَّشُ المَنَزْلُ بِالْحَصِيرِ المصنوعِ مِنْ خوصِ النَخيلِ لمنع الغُيَّارِ ويتخصص النساءُ في صنعه.

**أما طلاء البيوت:** فيتمُّ بالطَّيْنِ المجلوبِ مِنْ تِجَارِي السبُولِ، ويسمَّى: (الْمَشَائِشُ)، حَيْثُ يَخْلَطُ بِالماءِ وَالتَّيْنِ وَيَبْرَكُ يَوْمًا أو أَكْثَرَ لِيُزَادَ ثَمَاسُكًا، ثُمَّ تُطْلَى بِهِ الجُذُرَانِ، وهو آخرُ مراحلِ البناءِ، وهو مُقاوِمٌ للمطرِ والعواملِ الجَوِّيَّةِ المختلفةِ.

**أما الأبواب:** فتصنَّعُ مِنْ جُلُوعِ النخيلِ المحليَّةِ الفاخرةِ والناورة؛ حَيْثُ تُقَطَّعُ إِلَى شَرَايِحَ تسمى (الْفُلُوجِ)؛ تُصَفِّ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ عَلَى ثَلَاثِ عَوَارِضٍ مِنْ خَشَبِ الْأَثَلِ فِي الْأَعْلَى وَالْوَسْطِ وَالْأَسْفَلِ، وَتَبْتُ بِمَسَامِيرَ مَغْنِيَّةٍ ذَاتِ رُؤُوسٍ كَبِيرَةٍ.

**أما إطار الباب:** فالقسمُ العلويُّ منه مِنْ خَشَبِ الْأَثَلِ، أما ما يَحْمِلُ البابَ فيسمى (الصَّايِرَ)، ويرتكزُ البابُ عَلَى نَقِيرَةٍ مِنَ الْحَجَرِ لِكَيْلَا تَتَأَكَلَ. وَتُنَقِّشُ الْأَبْوَابُ وَالتَّوَالِفُ بِأَسَالِيْبَ مُخْتَلِفَةٍ، وَتُسْتَعْمَدُ فِيهَا الْأَلْوَانُ الَّتِي تُظْهِرُهَا بِأَشْكَالٍ هَنْدَسِيَّةٍ جَمِيلَةٍ، كَمَا تُظْهِرُ إِيدَاعَاتِ البَنَاتَيْنِ فِي عَمَلِ الزَّخَارِفِ الْمُخْمَارِيَّةِ، سِوَاةً عَلَى وَاجِهَاتِ المَبَانِي الخَارِجِيَّةِ، أَوْ عَلَى الجُذُرَانِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْمَنَزْلِ، أَوْ عَلَى (الْوَجَرَاتِ)، وَهِيَ أَرْقُفُ تُوضَعُ عَلَيْهَا أَوَانِي الْقَهْوَةِ.

**أما قفل الباب:** فيمنُ خَشَبِ الْأَثَلِ، وَهُوَ مُؤَلَّفٌ مِنْ بَحْمَجَةٍ وَتَجْرَى، أَمَّا الْجُمُجُمَةُ: فِيرْكَبُهَا أَسْنَانٌ مِنَ الخَشَبِ، يَتِمُّ رَفْعُهَا بِالْمِفْتَاحِ المصنوعِ مِنَ الخَشَبِ أَيْضًا، ثُمَّ يُسْحَبُ التَّجْرَى لِفَتْحِ البابِ.



زُخْرُفَةٌ خَارِجِيَّةٌ  
لِسِنَانَةِ المَنَزْلِ  
External housetop  
ornaments



زُخَارِفُ جِدَارِيَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ  
Interior walls  
decorations



An old decorated door

باب قديم تيمو عليه الزخارف

They were called *al-sawaari* (masts). On top of each mast, there were two stones called *al-qanaayi'*, one on the other. The upper stone was longer to reduce the distance between masts. *Al-qanaayi'* carried the *al-sawaakcef*, which formed a bridge between masts. In conjunction with walls, the bridges supported the rest of the roof, particularly in the roofed galleries / corridors, which are called *almasaabeeh*.

The floor of the house would be leveled, and then covered with reinforced mud. Mats made from palm leaves would be put on the floor to prevent dust. They were the specialty of women.

As for plastering, it was done with a mixture of *al-mashash* (mud taken from flood plains), straw and water. The mixture was left for a day or more to become firmer. With it the walls were plastered, marking the last stage of building. It protected the building from rain and other climatic conditions.

The doors were made from special local palm trunks. The wooden blocks were cut into slices called *al-fuluuj*, arranged beside each other on three beams of Tamarisk wood - on the top, middle and bottom - and fixed with metal, big-headed nails.

Regarding the door frame, its upper part was made of Tamarisk wood. The part that carried the door was called *al-sayer*. The door rested on a groove that was made from stone so as not to wear out. Doors and windows were painted in various styles, manifesting beautiful geometrical shapes as well as creative architectural decorations. These were clearly manifested in the house front, the inside walls and on *al-wajaraat* (shelves for coffee pots).

The door lock was made from Tamarisk wood and consisted of a latch and a duct. The latch had some kind of teeth which could be raised by a wooden key, thus releasing the duct to be pulled, opening the door.



### 3. Prominent Historical Buildings

Raghabah has a number of archaeological remains that catch the visitor's eye. The following are among the historically important remains:

#### 1. Uqdat Al-Jeraisy (Al-Jeraisy Castle)

Built in Al-Jaw area by Ali Al-Jeraisy, Emir of Raghabah, Uqdat Al-Jeraisy was a strong castle. It was built in an open area away from the populated part of Raghabah. This is a clear indication of its strength and fortification. It had four sides and was surrounded by a strong wall (length of sides: north 48.82 m, south 58.74 m, east 62.24 m and west 67.91 m). Its total area was 5115,95 square meters. The wall had a base of three meters in width, which narrows gradually to reach less than one meter at the top.

Uqdat Al-Jeraisy consisted of three separate parallel walls; the gaps between them were filled with sand. The walls were built with special mud layers. As mentioned earlier, the mud layer method of building made the wall so strong and hard that it could not be penetrated.

The castle had four towers, one on each corner. They were arched, with a height of about 16.5 meters. Each tower had a number of observation holes for monitoring enemy movements.

On its western side, the castle had a gate (3.85 meters wide). Inside was a number of buildings, in the middle of which was a water-well. The well had four sides built with stones. By supplying the castle with water, the well enabled residents to resist for a long time when besieged.

For extra reinforcement, Emir Ali Al-Jeraisy built a number of towers connected by walls in Al-Jaw area. The towers and walls constituted the front line of defense for the castle and the surrounding farms.

The castle was later destroyed by the Turks. However, by carefully looking at its remains, we realize that it was built for a role to play, and it is recorded in history.

### ثالثاً: أبرز المباني التاريخية في «رغبة»:

يوجد ببلدة «رغبة» عدد من الآثار التي تبرز أمام الزائر، ومن أهمها حسب التسلسل التاريخي:

#### ١ - عقدة الجريسي:

قلعة حصينة تقع في منطقة الجرو حيث بُنيت في منطقة فضاء بعيدة عن التجمّع العمراني للبلدة حينذاك؛ مما يدلّ دلالة واضحة على متانتها وقوة تحصينها، وتُنسب لبانيها علي الجريسي أمير «رغبة»، وهي رباعية الشكل يحيط بها سور منيع يبلغ طوله من الشمال: ٤٨,٨٢ م، ومن الجنوب: ٥٨,٧٤ م، ومن الشرق: ٦٢,٢٤ م، ومن الغرب: ٦٧,٩١ م، وإجمالي مساحتها: ٥١١٥,٩٥ م<sup>٢</sup>، وللسور قاعدة عرضها ثلاثة أمتار، ويضيق عرض السور تدريجياً نحو الأعلى، وهو مؤلّف من ثلاثة جدران متوازية، غير متلاصقة، ثم حشو الفراغ الذي بينها بالرمل، وهي مبنيّة من حروق الطين التي تُستخدم في بناء الأسوار؛ إذ كانوا يتبعون أسلوباً خاصاً في البناء يعرفون الطين - كما سبق شرحه - مما يزيد في متانة السور، ويعمله متيناً صعب الاختراق.

وللسور العقدة أربعة أبراج؛ بقي كل ركن من أركانها برج مقوّم الشكل يبلغ طوله ما يقرب من ١٦,٥ م، وفي كل برج عدد من الفتحات التي يتم من خلالها مراقبة العدو وزحفه.


وللعقدة باب في الجهة الغربية من السور، عرضه ٣,٨٥ م، وقد بُني داخل العقدة عند من المبانى، يتوسطها بئر مصلعة رباعية مطوية بالحجارة تمّ من في العقدة بالماء الذي يمكنهم من الصمود، وبخاصة عند حصار العدو لهم.

وزيادة في التحصين بنى علي الجريسي في منطقة الجرو المحيطة بالعقدة عدداً من الأبراج الأخرى، ويطبق بينها بأسوار مشكّلة بذلك خطوط دفاع أمامية للعقدة والمزارع المحيطة بها.

وقد تعرّضت العقدة للهتّم على يد الأتراك، وبإمعان في النظر فيما تبقى من أطلال أسوارها وأبراجها نذكر أنها بُنيت لتؤدي دوراً بارزاً سجّله لها التاريخ.



اطلال عُنْدَةِ الجَرَيْسِي  
 Ruins of "Uqdat Al-Jeraisy"  
 (Al-Jeraisy Castle)



بئر عُنْدَةِ الجَرَيْسِي  
 A water well in Uqdat Al-Jeraisy  
 (Al-Jeraisy Castle)

قال عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجريسي (وُلِدَ فِي رَجَبِ عام ١٣٣٧ هـ) يَصِفُ عُقْدَةَ الْجَرِيْسِي وَسُكَّانَهَا (٧٠):

مَحَلُّ جَلْدِي وَجَلْدَانِي  
الْحَزْمُ بِبَيْدَاهُ كِبَشَانِي  
تَسْرُخُ وَنَهْدِي بِشِيَانِي  
يَزْعَمِي رِيْمِي وَبِيْضَانِي  
أَهْلُ الْمُرَوَّاتِ لَلْعَانِي  
أَفْعَالُهُمْ مُّاهِدُ لَسَانِي  
عِزَّةٌ مَلِ الثُّلُفِ تَبْيَانِي  
تَسْلُ الْجَرَاسِي بِجَبْطَانِي  
وَفِي الْجِلْمِ عِنْدَ بِلْقَانِي  
بِاسْمِ الْجَرَاسِي بِمَا كَانِي  
إِقْرَا الثُّرَايِيخَ بِأَقْصَانِي  
جَيْتِ الثُّرَايِيخِ بُرْمَانِي  
وَابْنُ بِشْرٍ ذَاكَ بِلْقَانِي  
ذُبَاخُو الثُّبَابِ وَالطُّهَانِي  
أَلْتَحَلُّ طَلِيْبِي لِجِيرَانِي  
عُقْدَةُ بَنَاتِهِا بِبِقَانِي  
أَلُو يَزْحَمُكَ يَا الْبَانِي  
فِي عُقْدَتِهِ صَارَ بِلْقَانِي  
وَعُمُّ الثُّنْدِ عِنْدَ مِيدَانِي  
وَتَابِ لِلْحَرْبِ بِلْهَانِي  
مَلَأَفْعَ تَرْعِيْبِ الثُّدَانِي  
كَئِنَّ عَمَلِي الطُّغْدُ وَلْهَانِي  
زَادُوا أَلْمَدَانِغَ بِفِرْسَانِي  
مَا فَيَسُو صَدُّ لِيَوْمِذَانِي  
فِي وَقْتِنَا ذَاكَ الثُّدَانِي  
وَالطُّنْجِ وَالْهُظْفِ وَالزُّدَانِي  
مَا بِبَيْنِ ثَابِتٍ وَبِيْجَانِي  
عَمُّ الْجَنَازَاتِ خِيْشَانِي  
يَزْحَمُ قَتِيلِي بِالْأَوْطَانِي  
لِلطُّبِيفِ وَالْجَارِ وَالْعَانِي  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَكَانِي

وَمِنَ السُّبُلِ لِرَقَائِدِ الْفُورَاتِ  
بِالزُّجَلِ وَالْأَعْلَى بِخُورَاتِ  
أَلْدُودِ وَمَعِيْزِ وَثُورَاتِ  
يَزْعَمِي بِهَا كَلُّ وَنُورَاتِ  
كُلُّ الْجَرَاسِي مَلِ الطُّلُولَاتِ  
أَهْلِي الْحَوِيَّاتِ وَالْمُزْعَاتِ  
عِزَّةٌ مَلِ الثُّدَارِ بِالصُّنْدَاتِ  
تَرَى الْجَرَاسِي لَّهُمْ عِزَّاتِ  
إِلْفُخْرٍ لِّلْدَارِ بِالْمِزَّاتِ  
عِزَّاتِ زُلْفِيْنَا بِنَبَاتِ  
جَلْدِي بِثُرْفَةِ بَطْلَانِيَّاتِ  
بِالْحَصْنِ تَارِيخِ تَجْدِيَّاتِ  
تَارِيخِ هُنَّامِ بِالْمُرْفَعَاتِ  
جَلْدِي نَزَلٌ وَشَطْرُ زُلْفِيَّاتِ  
مِنْ بَغْدَادِهَا صَارَ فِي رَقَبَاتِ  
فِيْهَا أَخَذَ مُدَّةً بِنَاوَاتِ  
ذَلَا بِبَنِيْبِهَا اضْلَاحَاتِ  
مِنْ بَغْدَادِهَا صَارَ جَنْجِيَّاتِ  
رَبْعَةٌ يَحِيْتُهُ مَعَ الطُّبِيَّاتِ  
أَرَتْ عَلَيَّ خَالِدِ الْوُثْبَاتِ  
أَلْتُرْكُ جُوفَهُمْ عَلَيَّ عَارَاتِ  
يَنْطَلِي عَلَيَّ الْحَرْبِ بِأَلْقَالَاتِ  
أَلْتُرْكُ مَابُودَ بِالسُّطُولَاتِ  
مَا قَعَصَرُوا لَكِنِ الطُّلَاقَاتِ  
مِنْ يَنْطَلِجِ الثُّرْكُ بِالنُّفُورَاتِ  
عِيْلِي وَبَجِيْشِ عَمَانِيَّاتِ  
تُوجِي لَهَا جَيْشٌ بِالْأَضْرَاتِ  
أَلَّهُ أَنْجَبَ عَلَيَّ مَا فَاتِ  
يَا أَللهُ يَا رَاجِمِ الْأَنْوَاتِ  
أَهْلِي الْبَصِيْرَةِ مَلِ الطُّلُولَاتِ  
هَذَا الذِّكْرُ مِنْ رِجَالِ ثَقَاتِ

Describing Uqdat Al-Jeraisy (Al-Jeraisy Castle) and its residents, the local poet Abdullah Ibn Mohammad Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy (born in Raghbah, in 1337 H) says: <sup>(70)</sup>

From Al-Sail, to Al-Rihaat, to Al-Thuwairaat,  
Our forefathers had for habitat

There, did they walk, and camels ride,  
Slim ones, strong and with firm strides.

There, camels, goats and sheep, all  
Did wander and comfortably stroll.

Every season we had them graze,  
In meadows and freshly green places.

Distinct are all Jeraisies in greatest feats,  
How kind they are to sufferers in need!

Zealous and supportive at hard times are they,  
Their deeds are but a testimony to their say.

Their folks in calamities they do assist,  
Support of Al-Zulfee people is to all manifest.

Al-Jaraasaa great acts of benevolence always do,  
Al-Jaraasaa's impact on surroundings does show.

Prestige was by the support mustered,  
Offering help our forefathers mastered.

To Al-Zulfee's courage all do testify,  
And all the Faraaheed do it exemplify.

In history records, my grandfather you can see,  
If them you read, clearly will you there find me.

In Najd's history in particular,  
Historical facts are my proof.

In Ibn Ghannaam's accounts events are recorded,  
And in Ibn Bishr's history, there I am mentioned.

Amidst Al-Zulfee my great grandfather settled,  
Camels and sheep he generously slaughtered.

His influence was in Raghbah clear,  
Neighbors became to one another dear.

Years and years, there he spent,  
With endless vigor the castle he built.

He went on building and renovating,  
May Allah reward him for his working.

In it were held assemblies regular,  
There he was the castle's master.

His family were his hard times' support,  
In battles they were his reliable resort.

In the footsteps of Khaled came Ali,  
Brave and strong in fighting the enemy.

The Turks raided them firing,  
Near and far guns terrifying.

But the impossible did he, war not fearing,  
So keen was he on the aggressors battling.

The Turks had to, seeing him resisting,  
Push more guns and troops into battling.

All their utmost the brave defenders did,  
But against such an enemy they had no bid.

Who would have dared to clash,  
At that time with troops Turkish?!

Horses had they, and slim, strong camels,  
With arms equipped: Sum', Hutf and spears.


The battlefield noises could be heard,  
By all the people, young ones and old.

Allah is the greatest! What took place?!  
In funerals were a lot of wooden stretchers.

O Allah, have your mercy on the dead,  
Protecting homeland those ones killed.

Of heroic acts the Busairah people had records,  
Were hospitable to guests, neighbors and sufferers.

On reliable sources this account does depend,  
But only Allah knows what actually happened.



"Uqdat Al-Jeraisy" (Al-Jeraisy Castle) as described by Raghbah elders


مَسْقُوطُ لِعَقْدَةِ الْجَرَيْسِيِّ كَمَا وَصَفَهَا الرُّوَاةُ





٤ ٢ ٠  
م

واجهة (أمامية) لِعَقْدَةِ الجُرَيْسِيِّ  
Front elevation of "Uqdat Al-Jenaisy" (Al-Jenaisy Castle)



٤ ٢ ٠  
م

مقطع (أ - أ) لِعَقْدَةِ الجُرَيْسِيِّ  
Section (A - A) of "Uqdat Al-Jenaisy" (Al-Jenaisy Castle)

## ٢ - بُرْجُ الْمَرْقَبِ:

عند تأملك لبُرجِ المَرْقَبِ بعَرْفَتِهِ، الذي يُعَدُّ مِنَ الأثارِ المشهورةِ بِتَجِدٍ، يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ البُرْجَ لم يكنْ مَجْرَدَ مَعْلَمٍ أَثَرِيٍّ فَقَطْ، بَلْ كَانَتْ طَرِيقَةُ بِنَائِهِ وَالْأَسْلُوبُ المَعْمَارِيُّ المُتَّبَعُ فِي إِنْشَائِهِ يُنَمِّينِ عَنْ قُوَّةٍ مَعْمَارِيٍّ رَفِيعَةٍ فِي ذَلِكَ الْحِينِ؛ إِذْ يُعَدُّ صَرَحًا مَعْمَارِيًّا يَدُلُّ عَلَى نَظَرَةٍ ثَابِتَةٍ بَرَعَتْ فِي تَصَوُّرِ هَذَا الْهَيْكَلِ لِيُوَدِّيَ أَكْثَرَ مِنْ وَظيفَةٍ، وَأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ صَنَعَتْهُ أَيْدٍ مَاهِرَةٌ ذَاتُ خَبْرَةٍ عَالِيَةٍ فِي تَنْفِيدِ مَا تَصَوَّرَتْهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ، وَمِمَّا يُمَيِّزُ مَعِشَتَكَ وَإِعْجَابَكَ طَرِيقَةُ إِنْشَائِهِ؛ حَيْثُ بُنِيَ بِطَرِيقَةٍ هَنْدَسِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ مُتَنَاسِقَةٍ، تُؤَدِّيُ الْعَرَضَ الَّذِي أَنْشِئَ مِنْ أَجْلِهِ، فِي زَمَنِ لم تكنِ النَظَرِيَّاتُ الْهَنْدَسِيَّةُ شَائِعَةً وَثَلًا مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ؛ مِنَ الْحِسَابَاتِ الْمُدْرُوسَةِ وَاتِّبَاعِ الْمُدَارِسِ الْإِنْشَائِيَّةِ؛ فَالْهَنْدَسَةُ المَعْمَارِيَّةُ قَدْ، وَهَذَا الطَّرِيقُ دَلِيلٌ حَيٌّ قَوِيٌّ عَلَى أَنَّ الْهَنْدَسَةَ حَقًّا قَدْ وَدَّعَ إِذْ يُنْشَأُ عَنْ ذِكَاوٍ لَامِعٍ أَقْدَى إِلَى إِبْدَاعِهِ؛ فَفِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ لَا يَتِمُّ إِنْشَاءُ أَيِّ مَبْنًى إِلَّا حَسَبَ نَظَرِيَّاتٍ هَنْدَسِيَّةٍ وَقَوَانِينٍ وَحِسَابَاتٍ دَقِيقَةٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبْنَى.

وَيُمَثِّلُ هَذَا الْبِنَاءُ الْمُرْتَفِعَ وَالشَّاهِقَ فِي زَمَنِهِ، إِذَا مَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ نَظْرَةً فَنِيَّةً أَوْ هَنْدَسِيَّةً فَإِنَّهُ يَتِمَلَّكُنَا الْعَجَبَ؛ إِذْ كَيْفَ تَمَّ تَصَوُّرُ ضَبْطِ الرِّيحِ عَلَى بِنَائِهِ بِهَذَا الارتفاعِ ١٩ وكَيْفَ تَمَّ حِسَابُ تَحْمُلِ الثَّرْبَةِ الَّتِي سَتَحْمِلُ هَذَا الْوِزْنَ عَلَى مِسَاحَةِ الْقَاعَةِ مِثْلًا ١٩ وَمِمَّا يُمَيِّزُ إِعْجَابَكَ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ مِنْ قِيَاسَاتِهِ عَلَى الطَّبِيعَةِ؛ فَتَلَاظِمُ أَنَّهَا اسْتَوَقَّتْ كَامِلَ الشُّرُوطِ الْهَنْدَسِيَّةِ بِشَكْلِ صَحِيحٍ، مَكْنَتِ الْبِنَاءِ مِنَ الْحَافِظَةِ عَلَى كَيْفَانِهِ وَهَيْكَلِهِ المَعْمَارِيِّ، وَمَعَ أَنَّهُ تَمَّ تَرْمِيمُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا أَنَّ هَيْكَلَهُ هُوَ الْأَسَاسُ، وَوَقَّةُ قِيَاسَاتِهِ هِيَ الَّتِي أَسْهَمَتْ فِي بَقَاؤِهِ شَاخِصًا نَحْوَ قَرْنٍ وَنِصْفٍ، مُتَحَدِّثًا الْعَوَامِلَ الْبَيْئِيَّةَ وَالْجُغْرَافِيَّةَ؛ لِيَكُونَ شَاهِدًا عَلَى قِوَّةِ حَضَارِيَّةٍ ضَمَّتْهَا هَذِهِ الْمُنَاطِقَةُ الْمُتَمَيِّزَةُ فِي قَلْبِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَمِمَّا تَحْمِلُهُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ: أَنَّ البُرْجَ يَقَعُ فِي الْجِهَةِ الْجَنُوبِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ مِنَ الْبَلَدَةِ، وَأَنَّ أَهْلَ الْبَلَدَةِ أَنْشَأُوهُ بِمُسَاعَدَةِ رَجُلٍ مُتَخَصِّصٍ فِي الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ ثَادِقٍ، يُسَمَّى: إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَلَامَةَ، وَأَنَّهُ اسْتَخْدَمَ فِي بِنَائِهِ الْحَجَرَ وَالطِّينَ، وَقَدْ نَمَتْ حَمَلَتَانِ لَتَرْمِيمِ البُرْجِ؛ الْأُولَى: سَنَةَ ١٣٩٤ هـ عَلَى نَفَقَةِ صَاحِبِ السُّمُو الْمَلِكِيِّ الْأَمِيرِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمِيرِ مَنَاطِقِ الرِّيَاضِ، أَمَّا الثَّانِيَةُ: فَكَانَتْ فِي ١٤١٧/٥/٢٥ هـ عَلَى نَفَقَةِ رَجُلٍ الْأَعْمَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَرِيسِيِّ. (٧١)

بُرج المَرْقَبِ

Al-Marqab Tower  
(Observation  
Tower)

## 2. Al-Marqab Tower

When one reflects on Raghbah's Al-Marqab Tower, one of Najd's famous ruins, one realizes that it is not only a historical monument, but it also reflects architectural ingenuity. The tower had more than one function and was built by highly skilled builders, capable of implementing what they designed. The fact that such expertise existed at a time when knowledge of architectural theories was not common like today makes us more appreciative of it. The tower structure also reflects a high level of artistry. It is amazing to note that if such a structure were to be built today, a lot of detailed calculations and principles of engineering would have to be applied. One wonders how that high structure was built in such a way that it could resist the wind. It is also amazing to note that the tower dimensions, when now measured, conform to all engineering requirements. This explains why the structure has remained intact all this time. Although the tower has been renovated more than once, the main structure has remained strong for over one and a half century, challenging environmental and geographical conditions. It is thus evident that this region has witnessed a period of civilization in the heart of the Arabian Peninsula.

The tower lies south-west of Raghbah, and it was built by its people with the help of an expert from Thadeq named Ibraheem Ibn Salaamah. It has been renovated twice. The first time was in 1394 H (1974) and was financed by HRH Prince Salman Ibn Abdul-Aziz, Governor of the Riyadh Region. The second time was in 1417 H (1996) and was financed by Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy.<sup>(71)</sup>



## How the Tower was Built

Inside the tower, there are cylindrical stones stacked over one another, forming the column upon which the tower relies. The column is wide at the base and narrows gradually as it ascends. In building it, mud and bricks were used.

The tower has a spiral staircase around the column, with flat stones connecting the column to the outer part of the wall. The staircase is wide at the base and narrows towards the top.

As for the method followed in constructing this landmark, the builder Ibraheem Ibn Salaamah was aided everyday by two volunteers. He used to keep the stone column supporting the tower higher than the other parts of the building. As the column grew higher, he used to fix one stair of the tower, then he built the outer wall parallel to the stair. In this way, the tower gradually grew higher and higher. The assistant builders handed over the building material to the master builder when they were on the ground. However, when the building rose above their heads, they had to climb the stairs in order to deliver the building materials.

At the end of each day, the last finished part of the tower was immediately smoothed and plastered.

To check the column's balance, however, Ibn Salaamah used a string with a stone tied to one of its ends.

The tower is divided into sections separated by stone tiles, called al-saaf or al-midmaak, which has a fortifying and strengthening effect. The following are approximate heights of its different sections:

1. The first part is 7.30 meters high
2. The second part is 2.80 meters high
3. The third part is 2.40 meters high
4. The fourth part is 2.80 meters high
5. The fifth part is 2.60 meters high
6. The last part is 2.40 meters high

## طريقة بناء البرج:

في داخل البرج أسطوانة حجريّة مرصومة بعضها فوق بعض، تُشكّل العمود الذي يرتكز عليه البرج؛ فيتسع عند القاعدة، ويتضاءل تدريجياً باتجاه القمة، وقد استُخدم في بنائه الطين واللبن.

وللبرج درج حلزوني الشكل يدور حول العمود الحجري، وهو مفروش بالحجر الذي يربط بين عمود البرج وجدران الخارجية، ويتسع الدرج كذلك عند القاعدة، ويتضيق باتجاه القمة.


أما عن الأسلوب الذي استُخدم في عمليّة إنشاء هذا المنبر: فقد كان معلّم البناء إبراهيم بن سلامة يُساعده في كل يوم عاملان متطوعان من أهل البلدة.

فكان يرتفع أولاً بالعمود الحجري الذي يرتكز عليه البرج، وكلما ارتفع بالعمود قليلاً، وضع درجة من درجات البرج، ثم يبني الجدران الخارجية بمحاذاة الدرجة، وهكذا يرتفع في بنائه للبرج شيئاً فشيئاً، وكان مساعده يثابرون ما يحتاجه من مؤونة البناء من جوانب البرج حتى تبلغ ارتفاعه أكثر من ارتفاع الإنسان، وعند ذلك استخدما الدرج في رفع مواد البناء إلى أعلى. وفي نهاية كل يوم يقوم المشاش (المليس) بتليس الجزء المتبقي من البرج وصقله.

وكان ابن سلامة يستخدم الحيط والحجر مربوط به؛ للحفاظ على توازن استقامة العمود.

وقد تم تقسيم البرج إلى طبقات بينها فواصل من البلاطات الحجرية، وهو ما يسمى بـ (الساف) أو (الميدماك)؛ وذلك لزيادة من قوته وصلابته ومتنوعه، وتختلف قياسات طبقات البرج على النحو التالي مرتبة من الأسفل إلى الأعلى:


- ١ - الجزء الأول يبلغ ارتفاعه ٧,٣٠ م.
- ٢ - الجزء الثاني يبلغ ارتفاعه ٢,٨٠ م.
- ٣ - الجزء الثالث يبلغ ارتفاعه ٢,٤٠ م.
- ٤ - الجزء الرابع يبلغ ارتفاعه ٢,٨٠ م.
- ٥ - الجزء الخامس يبلغ ارتفاعه ٢,٦٠ م.
- ٦ - الجزء الأخير يبلغ ارتفاعه ٢,٤٠ م. وهي ارتفاعات تقريبية.



A longitudinal section  
of Al-Marqab Tower

مَقْطَعٌ تَفْصِيلِيٌّ لِلْمَرْقَبِ

مِسْقَطُ الْمَرْقَبِ  
Projection of Al-Marqab





I have personally ascended the tower to take some measurements. I found it large at the base but gradually narrowing as one climbs up. To reach the top, one has to go up turning on one's side. The dimensions I took are as follows:

1. The tower's exterior diameter at the bottom is 4.70 meters.
2. The exterior circumference of the tower at the bottom is 15 meters
3. The exterior diameter of the tower at the top is 1.55 meters
4. The interior diameter of the tower at the top is 0.85 meters
5. The exterior circumference of the tower at the top is 4.85 meters
6. The tower's lower base dimensions have a length of 11.60 meters, a width of 11.40 meters and a height of 1.70 meters
7. The height of the tower, including the lower base is 22 meters
8. The height of the tower excluding the base is 20.30 meters
9. The tower's entrance is 0.70 meters wide and 2.50 meters high
10. Eleven windows, 15 centimeters wide and 25 centimeters high, were used for lighting and ventilating the tower and also for monitoring and shooting at enemies.
11. The tower staircase has sixty steps, excluding the base.
12. The steps from the ground to the tower entrance at the base are 13. The total number of steps is 73, varying in height and length as one goes up the tower.

The tower was used in the past to monitor the movement of people coming to Raghbah, and to warn its people in case of impending danger or invasion. It was also used to monitor herds and to ensure that they were not stolen. There is no record of incidents of camels or sheep stolen from the residents of Raghbah. Apparently, the raqeeb (observer) was on the alert on the tower all the time.

Al-Marqab Tower is mentioned in several poems, e.g. by Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Qaasim.

وقد قُمتُ بارتقاء المَرْقَبِ، وأخذتُ بغض قِيَّاسَاتِهِ بِنَفْسِي، فوجدته مُتَّسِعًا في البداية، وَيَضِيقُ تَدْرِيجِيًّا فَلَا يَجِبُ أَحَدٌ إِلَى قِمَّتِهِ إِلَّا بِالصَّعُودِ وَهُوَ مُتَحَرِّفٌ عَلَى جَنْبِهِ. وَقِيَّاسَاتُ الْبُرْجِ هِيَ:

- ١ - قُطْرُ الْبُرْجِ مِنَ الْأَسْفَلِ (مِنَ الْخَارِجِ) ٤,٧٠ م.
- ٢ - مُحِيطُ الْبُرْجِ مِنَ الْأَسْفَلِ (مِنَ الْخَارِجِ) ١٥,٠٠ م.
- ٣ - قُطْرُ الْبُرْجِ مِنَ الْأَعْلَى (مِنَ الْخَارِجِ) ١,٥٥ م.
- ٤ - قُطْرُ الْبُرْجِ مِنَ الْأَعْلَى (مِنَ الْدَاخِلِ) ٠,٨٥ م.
- ٥ - مُحِيطُ الْبُرْجِ مِنَ الْأَعْلَى (مِنَ الْخَارِجِ) ٤,٨٥ م.
- ٦ - الْقَاعِدَةُ السُّفْلَى لِلْبُرْجِ بِطُولِ ١١,٦٠ م، وَعَرْضِ ١١,٤٠ م، وَارْتِفَاعِ ١,٧٠ م.
- ٧ - ارْتِفَاعُ الْبُرْجِ مُجْمَعٌ مَعَ الْقَاعِدَةِ السُّفْلَى ٢٢,٠٠ م مِنْ مَنَسُوبِ الْأَرْضِ الطَّبِيعِيَّةِ.
- ٨ - ارْتِفَاعُ الْبُرْجِ بِدُونِ الْقَاعِدَةِ السُّفْلَى ٢٠,٣٠ م.
- ٩ - قِيَّاسَاتُ الْمَدْخَلِ لِلْبُرْجِ (الْبَابِ) بِعَرْضِ ٧٠ سَم، وَارْتِفَاعِ ٢,٥ م.
- ١٠ - قِيَّاسَاتُ النُّوَافِذِ (شَنَائِشٍ أَوْ مَزَاغِيرٍ) بِعَرْضِ ١٥ سَم، وَارْتِفَاعِ ٢٥ سَم، وَعَدَدُهَا (١١) نَافِذَةً، تُسْتَعْمَلُ فِي إِضَاءَةِ الْبُرْجِ وَتَبْوِيئِهِ، إِضَافَةً إِلَى الْمَرَاقِبَةِ وَإِطْلَاقِ النَّارِ عَلَى الْأَعْدَاءِ.
- ١١ - عَدَدُ دَرَجَاتِ الْبُرْجِ دُونَ الْقَاعِدَةِ ٦٠ دَرَجَةً.
- ١٢ - عَدَدُ الدَّرَجَاتِ مِنَ الْأَرْضِ الطَّبِيعِيَّةِ حَتَّى مَدْخَلِ الْبُرْجِ عَلَى مَسْتَوَى الْقَاعِدَةِ ١٣ دَرَجَةً، أَيْ: مَجْمُوعُ دَرَجَاتِ الْبُرْجِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى آخِرِ دَرَجَةٍ: ٧٣ دَرَجَةً، تَتَرَاوَحُ ارْتِفَاعَاتُهَا وَأَطْوَالُهَا حَسَبَ اتِّسَاعِ الْبُرْجِ وَضَيْقِهِ وَلَيْسَتْ بِارْتِفَاعٍ وَاحِدٍ.

وقد كَانَ الْبُرْجُ يُسْتَعْمَلُ لِلْمَرَاقِبَةِ؛ إِذْ يَخْتَصُّ شَخْصٌ يُسَمَّى (الرَّقِيبَ)؛ بِصُعُودِ الْبُرْجِ لِمَرَاقِبَةِ الْقَادِمِينَ إِلَى الْبَلَدَةِ وَإِشْعَارِ أَهْلِهَا؛ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَطَرٌ أَوْ عَزْرٌ، كَمَا كَانَ يُرَاقَبُ الرِّعَاءُ فِي الرِّيَاضِ الَّتِي حَوْلَ الْبَلَدَةِ، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ أَهْلِ (رَغْبَةِ) فَقَدْ شِيقًا مِنْ إِبِلِهِ أَوْ غَنَمِهِ؛ إِذَا كَانَ (الرَّقِيبُ) بِالْمُرْصَادِ يُحِلُّ مَنْ يَحَاوِلُ السُّطُورَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا.

Several poems were composed in praise of Al-Marqab (observation tower). Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Qasim, a local poet, composed the following verses:<sup>(72)</sup>

Captured my admiration as I was passing,  
A tower tall in its surroundings outstanding.

It was the Busairah Tower renovated  
By the hospitable, yet on enemy the hardest.

Once I climbed it, tears filled my eyes,  
Onto my cheeks, down ran they in plenty.

On seeing it in the distance, my heart  
Was delighted as if celebrating the feast.

To the tribe the heart is attached so high,  
Like a bird, within my chest, fluttering.

In seeking consolation, once of it I am reminded,  
My anguish grows, and for food I lose appetite.

In another poem about Al-Marqab, Abdul-Aziz Al-Qasim said:<sup>(73)</sup>

On coming home, those away will be  
Very happy, when the Marqab they see.

How gorgeous it is to see it in the distance,  
Overlooking Twaiq mount and its highlands!

Onto you is Al-Busirah Tower calling,  
Proud of it are all its surroundings.

وقد تغنى بالبرج حدّ من الشعراء، منهم  
عبد العزيز بن محمد آل قاسم الذي يقول (٧٢):

عُدَيْتِ رَجْمَ قَاهِطِي يَوْمَ اعْلَيْهِ  
رَجْمَ طَوَيْلِي نَائِبِي بِالْحَمَادِ

رَجْمَ الْبَصِيرَةِ جَلَدُوا لَهُ مَبَايِ  
أَهْلَ الْكُرْمِ وَالْجَوْدِ سُقْمِ الْمَقَاوِي

سَاهِيَةً رَقِيقَةً هَبَّتِ النَّفْعَ تَرْوِيهِ  
وَمِنْ فَوْقِي خَذِي عَاوِي لَهُ يَدَاوِي

وَالْقَلْبَ إِلَى شَافَةِ عَلَى الْبُعْدِ يَغْلِيهِ  
وَمِنْ الْفَرْخِ كُنْتُ يَوْمَ الْعِيَادِ

قَلْبَ تَعَرَّمُ بِالرَّيْعِ مِنْ عِلَاوِيهِ  
يُخَفِّخُ بِصَلْوِي مِثْلَ طَيْرِ الْهَدَادِ

إِلَى جَيْبِي أَبْشَلِي عَرَّضُوا لِي طَوَاوِيهِ  
زَادَتْ مُؤَمِّسِي وَاعْتَرَمَ كُلُّ زَادِ

وله من قصيدة أخرى (٧٣):

يَقُولُ مَنْ لِلْوَطَنِ بَادِ  
يَفْرَحُ الَّذِي شَافِي وَرَقَابِي

يَا زَيْنَ شَوْكَةِ بِالْأَنْعَادِ  
يُشْرِفُ عَلَى طَوَيْتِي وَغَضَابِي

رَجْمَ الْبَصِيرَةِ لَكَ يَنَاوِي  
كُلَّ الْبَوَاوِي يَحُلُّ بُنِي



Elevation of Al-Marqab Tower

واجهة برج المرقب

#### 4. Modern Urban Development

After the unification of the Kingdom by the late King Abdul-Aziz, and the discovery of oil and its production at a commercial level in 1357 H (1938), economic resources increased, and cultural development was launched. Since then, Saudi cities and towns have experienced spectacular cultural and economic changes. These changes have been accompanied by rapid urban development that is clearly reflected in the great expansion of urban areas.<sup>(74)</sup>

Stability, security and rapid urbanization have brought about the disappearance of the walls surrounding cities and villages. Due to the construction of buildings outside them, the walls lost their protection function, and were not needed anymore. In 1367 H (1947), Jeddah's wall was removed, and Riyadh's wall in 1370 H (1950).<sup>(75)</sup> This was followed by the removal of the walls of all other cities, towns and villages. Raghbah's walls were no exception; building beyond its walls started half a century ago.

Raghbah expanded greatly, especially towards the east. The use of cars and permissions for new building plans led to the expansion of construction, and consequently reduced the importance of traditional areas. This caused shifting to modern buildings, especially after the government offered incentives, such as services, public utilities, free land and the establishment of the Estate Development Fund to give easy loans for the construction of houses.

The beginning of the big urban shift in Raghbah can be said to have begun with the approval of the first residential plan No. 87 for the year 1398 H (1977 AD). The Ministry of Municipal and Rural Areas Affairs implemented the plan for a new residential area outside the old one, to the north-east, parallel to the road leading to Thadeq. The plan had 427 residential units, each unit with a total area of 400m<sup>2</sup>, with two primary schools, one for boys and one for girls, two intermediate schools, one for boys and one for girls, and three mosques. Public parks occupied a total area of 1,200m<sup>2</sup> in addition to the wide streets. The Site Plan area was 440,000m<sup>2</sup>.

#### رابعاً: التَّموُّنُ العُمرانيُّ الحديثُ:

مَعَ تَزَايُدِ المَوارِدِ اِقتِصادِيَّةِ والانتِلاقَةِ الحضاريَّةِ للمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ بَعْدَ تَوْحِيدِ المَلِكِ عَبدِ العَزِيزِ آلِ سَعُودٍ - طَيبَ اللّهُ تَراهُ - لِأَراضِيها، وَمَعَ اِكتِشافِ البَترولِ الَّذِي بَدَأَ اِنتاجُهُ بِكميَّاتٍ تِجارِيَّةٍ عامَ ١٣٥٧ هـ، شَهِدَتْ مَدَنُ المَمْلَكَةِ وَفُراها - وَمِنها بِلَدَةُ «رَغَبَة» - قَفْزَةً حَضاريَّةً واِقتِصادِيَّةً واكْتَبَها تَطوُّرٌ عُمُرانيٌّ سَريعٌ، طَهرَ سَاحِلُها فِي تَوَسُّعِ المَناطِقِ العُمُرانيَّةِ وَزِيادةً حَجمِها بِشَكلٍ كَبيرٍ.<sup>(٧٤)</sup>

وَلَقَدْ أَذَى اسْتِتابُ الأَمْنِ والتَّطوُّرُ العُمُرانيُّ الكَبيرُ إلى اِندثارِ أسْوارِ المَدَنِ والقُرى؛ لِانتِشارِ العُمُرانِ خَارجَها، وانْعدامِ الوَظيفَةِ الأساسِيَّةِ لَها وَهي (الحِمايَة)، فَكَمَّا أَزِيلَ سُوْرُ مَدِينَةِ جُدَّةَ عامَ ١٣٦٧ هـ أَزِيلَ سُوْرُ مَدِينَةِ الرِّيَّاضِ عامَ ١٣٧٠ هـ، وتَتابَعَتْ بَعْدَ ذَلكَ إِزالَةُ أسْوارِ المَدَنِ والقُرى.<sup>(٧٥)</sup> وَمِنها أسْوارُ بِلَدَةِ «رَغَبَة» الَّتِي تَجاوَزَها العُمُرانُ، وامتَدَّ خَارجَها مَنذُ نَصفِ قَرنٍ قَريباً، وتَوَسَّعَتْ «رَغَبَة» بِشَكلٍ سَريعٍ وبِخاصَّةٍ فِي الجَهاِ الشَرقِ، كَما ساعَدَ اسْتِعمالُ السَّيارَةِ، واعتمادُ المَخطَّطاتِ الحَديثَةِ؛ فِي اتِساسِ رُفْعَةِ العُمُرانِ، والتَّقليلِ مِن أَهمِّيَةِ المَناطِقِ التَّقليديَّةِ، والانتقالِ إلى المَباني الحَديثَةِ، وبِخاصَّةٍ مَعَ قِيامِ الدَولَةِ بِتَقديمِ الحِواصِلِ كَتَوفيرِ الخِدماتِ والمَرافقِ العامَّةِ، وَمَنحِ المَواطِنِ أَرضاً بِالْجِهانِ، وإِنتِشاءِ صَندُوقِ التَّشييدِ العُمُرانيِّ الَّذِي يَقدِّمُ القَروضَ المِيعَرةَ لِإِنتِشاءِ المَساكِنِ.

وَيَمكنُ القَولُ بأنَّ بَدايَةَ الثَّقَلَةِ الحضاريَّةِ الكَبيِرةِ فِي بِلَدَةِ «رَغَبَة» كَانتَ مَعَ اعتمادِ أوَّلِ مَخطِّطٍ سَكنيٍّ لِلبِلَدَةِ عامَ ١٣٩٨ هـ بِرقَمِ (٨٧)؛ حَيْثُ قامَتْ وَإِدارةُ الشَّؤُونِ البَلَدِيَّةِ والقُروِيَّةِ بِتَصميمِ مَخطِّطٍ سَكنيٍّ خَارجَ الأَحياءِ القَديمَةِ يَقمُ إلى الشَمالِ الشَرقِيِّ مِنها على الطَريقِ المؤدِّي إلى نادق، وَيَحتَوي المَخطِّطُ على (٤٢٧) قَطْعَةً سَكنِيَّةً، مَساسِحَةُ القِطْعَةِ حَوالِي (٤٠٠م<sup>٢</sup>)؛ كَما حُدِّدَ فِيهِ مَوقِعُ مَدْرَسَتَيْنِ - ابْتِدايَّةٍ ومَوسُطَةٍ - لَلبَنينِ، ومَثَلُهُما لِلبَناتِ، وثَلَاثَةُ مَساجِدَ وحَدائِقَ عامَّةٍ وَساحَتَها الإِجماليَّةُ (١٢٠٠م<sup>٢</sup>)، بِالإِضافَةِ إلى الشُوارِعِ الفَسيحةِ، وَيَلغَتْ مَساسِحَةُ المَخطِّطِ (٤٤٠٠٠م<sup>٢</sup>)، وَقَد تَوَلَّتْ بِلَدِيَّةُ نادقَ تَحييدَ المَخطِّطِ على الطَبيِعةِ وَسَفلَتَةِ أَجزاءِها، وتَسلِيمِ المَسْتَحْفَينَ مِن أَهالي «رَغَبَة» أَراضِيهم.





Implementing the Site Plan, the Thadeq Municipality paved some streets. It gave those eligible in Raghbah their due land. Its people rejoiced and started to build their houses on wider areas. They also started to use modern building materials, such as reinforced concrete and other imported materials.

Old mud houses gave way to modern ones. The former no longer meet people's needs, because of their limited space, lack of facilities and narrow streets.

The preparation and approval of site plans in Raghbah steadily increased. The Second Site Plan, No. 152, contained 296 residential units, four market sites, five mosques, in addition to seven public parks and other services. After the approval of the Second Site Plan, construction started, and a number of new houses were built. The municipality paved some parts of the site.

In 1409 H (1988), the Raghbah Third Site Plan (No. 242) was prepared. The Site is east of Site 152. It contained 106 residential units, 17 utilities, 5 mosques, 6 public parks, 3 buildings for government services. It is characterized by its spacious areas. Distribution is still going on.

Site 242 was followed in the east by the Fourth Site Plan (No. 286). Site 286 includes 284 housing plots, 5 mosques, 5 administrative sites, 2 schools, 4 commercial markets and 9 parks that vary in area.

The municipality has allocated a site for the industrial area along the road to Huraimila, but it is still in the process of endorsement.

Most modern houses seem similar in design. They often consist of two floors, a ground floor and a first floor. They have a living room, a drawing room, a number of bedrooms, toilets and a kitchen. Reinforced concrete and various new construction materials are used in building, as shown in a modern villa plan.

وقد استبشّر الناس غيرًا بوجود هذا المخطط، وبدأ الناس ببناء الدور السكنية ذات المساحات الكبيرة، وباستخدام مواد حديثة تتمثل في الخرسانة المسلحة ومواد البناء المستوردة.

ومع بناء المساكن الحديثة هجر السكان المساكن الطينية التي لم تعد تحقق رغباتهم؛ ليصغر مساحتها، وقلّة توافر الخدمات فيها، ولضيقت شوارعها.

وقد توالى تباعاً إعداد المخططات السكنية واعتمادها في «رغبة»؛ حيث أعد المخطط السكني الثاني برقم (١٥٢) بمجوار المخطط السابق من الناحية الشرقية، وقد احتوى هذا المخطط على (٢٩٦) قطعة أرض سكنية، وأربع أسواق، وخمس مساجد، بالإضافة إلى سبع حدائق وخدمات أخرى، وبعتماد هذا المخطط امتدّ إليه البناء حيث أقيم فيه عدد من المساكن الحديثة، كما قامت البلدية بسفلتة بعض أجزائه.

وفي عام ١٤٠٩ هـ أعد مخطط سكني ثالث لبلدية «رغبة» برقم (٢٤٢)، ويقع شرق المخطط السكني ذي الرقم (١٥٢)، ويحتوي على (١٠٦) قطعة سكنية، وسبعة عشر مرفقاً، وخمس مساجد، وست حدائق، وثلاثة مواقع مخصصة للخدمات الحكومية؛ وهذا المخطط يتميز بسعة مساحته أراضيه، وهي لا تزال في إجراءات التوزيع.

ثم تلاه المخطط الرابع برقم (٢٨٦) الذي يقع شرق المخطط السابق، ويحتوي على (٢٨٤) قطعة أرض سكنية، وخمس مساجد، وخمس مواقع إدارية ومدارسين، وأربعة أسواق تجارية، وتسع حدائق بمساحات مختلفة.

كما أنّ البلدية قامت باختيار موقع للمنطقة الصناعية على الطريق باتجاه حريملاء، حيث عملت على تخطيطه وتأجير للمستثمرين.

ويلاحظ تشابه التصميمات في معظم المنازل الحديثة، وأغلبها مكون من طابقين، أرضي وأول، تقسم غرفة معيشة، ومجلساً، وعدة من غرف النوم ودورات المياه، ومطبخاً، وقد استُخدمت في البناء المواد الخرسانية والإنشائية الحديثة.

(كما يُلاحظ في مخطط أحد المساكن الحديثة بالبلدية).







مخطط رَغْبِيَّة الحديثة  
Modern Raghbah  
Site Plan




Existing residential	مستقر قائم
Residential	مستقر مخطط
Mosque	مسجد
Commercial	تجاري
School	مدرسة
Governmental	حكومي
Parks	حدائق
Asphalted streets	طرق مغطاة



نموذج لمنزل حديث  
ببلدة رَغْبِيَّة  
A typical modern  
house in Raghbah

واجههٔ مدرنِ جدید  
A front elevation of  
a modern villa



مدرنِ جدید  
A Modern Villa



أما مساجد البلدة: فإنه يوجد في حي الحزم مسجداً: المسجد الداخلي، بناء فاعل خير، وهو داخل سور الحي، والمسجد الطالعي، بناء الشيخ سعد بن عبد الله العجلان بمحاذاة سور الحي، وهناك مسجداً آخران؛ أحدهما: في حي تبعة، ويسمى مسجد الجوّ، والآخر: في البطين. وتوجد سبعة مساجد في المخططات الحديثة، منها: خمسة مساجد في المخطط (٨٧)، ومسجدان في المخطط (١٥٢)، إضافة إلى عدد من المساجد في الاستراحات وعلى الطريقي العام.

وعملت إدارة شؤون المساجد على تسمية المساجد التي بالمنطقة بأسماء حديثة؛ وهذا جدول يوضح تلك المساجد وأماكن وجودها<sup>(٧٧)</sup>:

المساجد			
١	مسجد الجوّ / تبعة	مسجد سفيان الثوري	تبعة
٢	مسجد الجوّ	مسجد الجوّ	تبعة
٣	مسجد المخطط الشرقي	مسجد ابن جرير الطبري	المخطط الشرقي
٤	مسجد الجريسي	مسجد الجريسي	المخطط
٥	مسجد الأوقاف	مسجد الليث بن سعد	المخطط
٦	مسجد النور	مسجد النور	المخطط
٧	مسجد شمال المخطط	مسجد سعيد بن زيد	المخطط
٨	للمسجد الجامع	مسجد زيد بن حارثة	المخطط
٩	مسجد محمد بن قتيبان	مسجد محمد بن قتيبان	المخطط
١٠	مسجد مصلي العيد	مسجد مصلي العيد	المخطط
١١	مسجد الشيخ	مسجد أبو مسلم الخولاني	مفرق القيصنة
١٢	مسجد البدائع	مسجد الإمام محمد بن حسن	القيصنة
١٣	مسجد القيصنة	مسجد الواقدي	القيصنة
١٤	مسجد المغامسة	مسجد سلمة بن دينار	طريق البصرة
١٥	مسجد الحطة	مسجد سيبويه	طريق القصص
١٦	مسجد ستان	مسجد عبيدة بن الحارث	طريق القصص
١٧	مسجد خالد بن علي الجريسي	مسجد خالد بن علي الجريسي	الجو
			راشد بن محمد الهويّل
			تبرّع بارضه عبد الله بن ناصر
			العمبضان، وبناء إبراهيم بن فهد
			الجهن وأحمد بن محمد العجلان
			فاعل خير
			عبد الرحمن بن علي الجريسي
			وزارة الأوقاف
			عبد الله بن مساعد القطبان
			محمد بن حمد بن خريف
			إبراهيم بن عجلان العجلان
			محمد بن ناصر القطبان
			عبد الرحمن بن علي الجريسي
			عبد الله بن مساعد القطبان
			ناصر بن شهو
			إبراهيم العنبي
			فاعل خير
			سعد بن جدي
			ستان الرشيد
			عبد الرحمن بن علي الجريسي

أما المقابر: فهناك في «رغبة» مقبرتان مسورتان بسورين حديثين، الأولى: غرب حي الحزم، وهي للأوليين والتوالي، أما الثانية: قطع شرق حي تبعة، وهي مقبرة الجوّ التي وقفها أمير البلدة علي الجريسي.

With regard to mosques, Al-Hazm Quarter has two. One is the internal mosque, built within the walls by an anonymous benefactor. The other is Al-Taali'i Mosque, parallel to Al-Hazm wall, and it was built by Sheikh Saad Ibn Abdullah Al-Ajlaan. There are two other mosques: one in the Nab'a Quarter, Al-Jaw Mosque, and the other in Al-Butain Quarter. There are seven mosques on the modern sites; five on Site No. 87 and two on Site No. 152, in addition to a number of mosques at rest-house areas, and on the highway.

The Mosques Administration Department has given new names to the operating mosques in the region. The following is a list of their new names along with their respective locations:<sup>(76)</sup>

No.	Mosque Old Name	Mosque New Name	Location	Donor
1.	Al-Jaw / Nab'a	Sufyaan Al-Thawriy	Nab'a	Rashid Ibn Mohd. Al-Huwaimil
2.	Al-Jawwiyy	Al-Jawwiyy	Nab'a	Land donated by Abdullah Ibn Nasser Ibn al-Ufaisaan; building financed by Fahd Al-Jabr and Ahmad Ibn Mohammad Al-Ajlaan
3.	Eastern Site Plan	Ibn Jareer Al-Tabariy	Eastern Site Plan	Anonymous
4.	Al-Jeraisy	Al-Jeraisy	Site Plan	Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy
5.	Endowments	Al-Laith Ibn Saad	Site Plan	Ministry Of Endowments
6.	Al-Nour	Al-Nour	Site Plan	Abdullah Ibn Musaa'id Al-Qutayyaan
7.	North Site Plan	Saeed Ibn Zaid	Site Plan	Mohammad Ibn Hamad Ibn Khurayyif
8.	Al-Masjid Al-Jaami'	Zaid Ibn Haaritha	Site Plan	Ibraheem Ibn Ajlaan Al-Ajlaan
9.	Mohd. Ibn Qutayyaan	Mohd. Ibn Qutayyaan	Site Plan	Mohd. Ibn Nasser Ibn Qutayyaan
10.	Musalla Al-Eed	Musalla Al-Eed	Site Plan	Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy
11.	Al-Shaikh	Abu-Muslim Al-Khulaaniy	Mifraq Al-Faidhah	Abdullah Ibn Musaa'id Al-Qutayyaan
12.	Al-Badaayi'	Imam Mohd. Ibn Hassan	Al-Faidhah	Nasser Ibn Sahw
13.	Al-Faidhah	Al-Waaqidiy	Al-Faidhah	Ibraheem Al-Utaibiy
14.	Al-Mughaamisiyyah	Salamah Ibn Deenaar	Tareeq Al-Barrah	Anonymous
15.	Al-Mahattah	Seibawaih	Tareeq Al-Qassab	Saad Ibn Jadeed
16.	Sataan	Ubaidah Ibn Al-Haarith	Tareeq Al-Qassab	Sataan Al-Rasheediy
17.	Khaled Ibn Ali Al-Jeraisy	Khaled Ibn Ali Al-Jeraisy	Al-Jaw	Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy

As for burial grounds, Raghbah has 2 cemeteries surrounded by 2 modern walls. One is west of Al-Hazm, and it is for Alawwaleen (earlier ones), and the Tawalee (ones that follow). The second is north of Nab'a and is called Al-Jaw Cemetery, an endowment from Ali Al-Jeraisy, one of Raghbah's Emirs.





المسجد الطالعي  
بحسب الحزم  
Al-Tadli'i Mosque  
in Al-Hazm  
Quarter



مسجد زيد بن حارثة  
Zeid Ibn Haritha's  
Mosque

From all the maps obtained from the Ministry of Municipality and Rural Affairs, a comprehensive map of Raghbah has been drawn. It embodies all the new site plans, the old quarters, and the existing buildings and how they are being used, in addition to the services and other available facilities. By reading the map, we can identify the present state of Raghbah and explore possible future developments.


The present state of Raghbah can be summarized in the following table:

1. Housing Plans / Developments	Implemented so far
1113 building sites	334 housing units built.
9 schools	Two school compounds, one for girls, and one for boys; each compound accommodates 3 stages.
13 shopping centers	Not implemented yet.
16 mosques	7 mosques, including a Jaami'.
12 administrative centers	Not implemented yet, but the health and the government centers occupy rented buildings.
30 public parks	Only one.
<b>2. Industrial building sites</b>	
214 industrial building sites	
3 mosques	
3 public parks	
2 administrative centers (a health center and a civil defense center)	
<b>3. Other services</b>	
Electricity services	Raghbah has an electricity network covering all areas.
Water services	There is a public water network, but drinking water is provided by a supplier.
Communication services	Raghbah has an advanced large earth telephone network. In addition, the mobile telephone service covers all areas.
Transport services	Raghbah is linked to other towns by two main roads: one between Thadeq and Al-Burrah; the other between Al-Qasab and Huraimila; both roads intersect at Raghbah.
Social services	An example is the Raghbah Charity Society. It occupies a rented building.

ويتجميع الخرائط التي تم الحصول عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تم رسم خارطة متكاملة للبلدة «رغبة»؛ تبيّن جميع مواقع المخططات الحديثة والأحياء القديمة، والمباني القائمة، وتوزيع استعمالها؛ إضافة إلى الخدمات والمرافق المتوفرة.

ومن قراءة هذه الخارطة يمكن التعرف على الوضع الراهن للبلدة واستقراء توجه التنمية فيها؛ ويمكن تلخيص الوضع الراهن في البلدة في الجدول الآتي:

<b>١ - المخططات السكنية</b>	
١١١٣ قطعة أرض سكنية	التميز منها ٣٣٤ وحدة سكنية.
٩ مدارس للبنين والبنات	موقعان لمدارس البنين والبنات يقبل كل منهما على ثلاث مراحل دراسية.
١٣ مجمعاً تجارياً	لم ينفذ.
١٦ مسجداً	٧ مساجد أحدها جامع.
١٢ مركزاً إدارياً	لم ينفذ. أما المستوصف والمركز الحكومي فمبانيهما مستأجرة.
٣٠ حديقة عامة	حديقة واحدة فقط.
<b>٢ - المخططات الصناعية، ويحتوي على:</b>	
٢١٤ قطعة صناعية.	
٣ مساجد.	
٢ حدائق عامة.	
مركزين إداريين (مستوصف + دفاع مدني).	
<b>٣ - الخدمات</b>	
الخدمات الكهربائية	تتمتع البلدة بشبكة كهرباء تغطي جميع أجزائها.
الخدمات المائية	بالبلدة شبكة عامة للمياه إلا أن الماء الخام بالشرب يتم توفيره عن طريق منقعه.
خدمات الاتصالات	تتبع بلدة رغبة، بالخدمة الهاتفية الأرضية، حيز شبكة واسعة ومتطورة، إضافة إلى خدمة الهاتف الجوال، الذي شمل جميع نواحي البلدة وضواحيها.
خدمات المواصلات	تربط البلدة بفقراتها من مدن المملكة بطريقتين رئيسيتين، هما الطريق المؤصل بين ثادق والبرّة من جهة، والطريق المؤصل بين القصب وحريملة من جهة أخرى؛ حيث يتقاطعان الطريقان عند البلدة.
الخدمات الاجتماعية	وتتمثل في الجمعية الخيرية لرغبة، (تقع في مبنى مستأجر).



Plan of land use in Raghbah

مخطط استعمالات الأراضي لبلدة "رغبة"

## 5. Future Development of Raghbah

Through historical and field studies of Raghbah as well as the identification of its residents' aspirations, the researcher realizes the government's great contribution to Raghbah's development. The researcher calls for coordinating the services provided by both the government and the private sector as follows:

[A] Having examined the map showing future urban expansion of Raghbah, as drawn by the Thadeq municipality, the researcher considers it too ambitious. The map links Raghbah's urban development with that of Al-Rowaidha, Thadeq, Al-Ber and Al-Mushaash. Though desirable, such an urban plan is not realistic. The researcher deems it appropriate to direct Raghbah's urban development towards the road to Huraimila because land there is suitable for building, and it is closer to the main road to Riyadh.

[B] There should be built a government complex to accommodate all Raghbah's public departments: administrative center; medical center; post office; the office of the Hay'ah (the Agency for Promoting Virtue and Preventing Vice)... etc.

[C] Services and unfinished facilities should be completed, e.g.:

1. The public fresh water network.
2. Beautifying the Raghbah entrances through attractive landscaping, antiques, paving streets, and lighting neighborhoods.
3. Building a furnished housing complex, containing a market to meet residents' needs.
4. Implementing the projects of recreational parks within residential areas.

## خامساً: الطَّموحُ المُستقبلي للبلدة:

من الدراسة التاريخية والميدانية لبلدة «رَغْبَة»، والتعرُّف على رَغَبَاتِ سكانها، لَسَّ الباحثُ الجهودَ العظيمةَ التي قَدَّمتها الدَّولةُ - رعاها الله - في تطويرِ البلدة، والباحثُ يرى أنَّ تتضافرَ الجهودِ بين الخِدماتِ التي تَقَدِّمها الدَّولةُ والخِدماتِ التي يُقَدِّمها القطاعُ الخاصُّ، في تنميةِ بَلَدِ «رَغْبَة»، مِنْ خلالِ التَّوجهاتِ المُتَّخَذَةِ الآتية:


أ - اطلَّعَ الباحثُ على الخارطةِ التي تُوضِّحُ الوُضْعَ المُستقبليَّ للامتدادِ العمرانيِّ في البلدةِ التي وَضَعَتْها بلديةُ ثَادِق، ويلاحظُ أنها طموحةٌ جداً؛ حيثُ رَكَظَتِ النطاقَ العمرانيَّ لِـ«رَغْبَة»: بِالرَّوَيْضَةِ، وَثَادِق، وَالْبِيرِ، وَالْمُشَاشِ؛ وهذا تَطَلُّعٌ مرفُوضٌ إلا أنه مُبَالِغٌ فيه، ويَري الباحثُ أنَّ مِنَ المناسبِ توجيةَ التَّسميةِ العمرانيَّةِ للبلدةِ بِاتِّجاهِ الطريقِ المُوصِلِ إلى مدينةِ حُرَّيْمَلَاء، وذلكَ لملاءمةِ طبيعةِ الأرضِ، وقابليَّتها لِلبناءِ، وقُربِها مِنَ الطريقِ الأساسيِّ المُتَّجِه إلى الرياضِ.

ب - بناءُ مُجمِّعٍ حُكُومِيٍّ يَضمُّ جميعَ الدَّوائرِ الحُكُومِيَّةِ في البلدة؛ بِمَثَلِ: (مَرْكَزِ البَلَدَةِ، والمَرْكَزِ الصِّحِّيِّ، ومَكْتَبِ التَّيْرِدِ، ومَكْتَبِ بَيْتَةِ الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المُنْكَرِ، ونحوها مِنَ الدَّوائرِ).

ج - استكمالُ الخِدماتِ والمرافِقِ الناقصةِ في البَلَدَةِ، والتي مِنْ أهمِّها:

- ١ - إيصالُ المياهِ العَذْبَةِ الصَّالِحَةِ لِشُرْبٍ إلى جميعِ مخططاتِ البلدة.
- ٢ - تَجَمُّيلُ مَدَاخِلِ البَلَدَةِ بِالمناظرِ الجَمَالِيَّةِ والتَّخَفِّفِ الأَثَرِيَّةِ، وَسَفَلَتِ الطُّرُقِ وَرَوضُهَا وإِنَارَتُهَا داخلَ المخططاتِ السَّكَنِيَّةِ.
- ٣ - إنْشاءُ مُجمِّعٍ سَكَنِيٍّ لِلشُّقَقِ المَروِشَةِ، يَكُونُ فِيهِ سُوقٌ يُلْجِئُ حاجاتِ المنطقة.
- ٤ - تَفيِذُ الحدائقِ التَّرفِيهِيَّةِ وتَزيينُها بِالألْعاِبِ المُسَلِّيَّةِ داخلَ المخططاتِ السَّكَنِيَّةِ.





Predicted future growth of Raghbah and neighbouring towns.  
Source: Thadeq Municipality Archives

مخطط مبدئي يوضح الوضع السكاني لبلدة رغبة والمدن المجاورة لها.  
المصدر: بلدية ثادق



[D] Raghbah should have an economic base, for its resources seem limited. Towards this end the following recommendations are put forward:

1. Investment in agriculture should be encouraged, for water is available, and there is a vast area of arable land. Agricultural products should satisfy market needs.
2. Specialized training institutes should be established to train the locals (males and females) and provide them with the technical skills required to satisfy local community needs.
3. The industrial area should be developed and supplied with all means to achieve success. Also, projects should be set up to contribute to revitalizing Raghbah's economy and attracting people to it.

[E] Adequate attention should be paid to floods and flood courses, e.g.:

1. A dam should be built to keep flood water for irrigation purposes.
2. Flood courses should be well-maintained, and barriers should be put up for protection against flood disasters.

Thus, efforts should be mobilized and coordinated in order to carry out the afore-mentioned recommendations for Raghbah's development and making its residents' dreams come true.

د - بناء قاعدة اقتصادية للبلدة؛ حيث يلاحظ قلة المصادر المتوافرة حالياً لسكان البلدة، وتنمية البلدة في هذا المجال تكمن في أمور منها:

- ١ - تشجيع الاستثمار الزراعي؛ لتوافر المياه، وسعة الأراضي الصالحة للزراعة، على أن تكون منتجات الزراعة المقترحة متوافقة مع حاجة السوق.
- ٢ - افتتاح معاهد متخصصة لتدريب السكان (ذكوراً وإناثاً) على مهارات فنية مختلفة تناسب طبيعة المنطقة.
- ٣ - تطوير المنطقة الصناعية وتزويدها بكل الخدمات التي تكفل نجاحها.

إلى غير ذلك من المشروعات التي تُسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلدة، وجلب السكان إليها.

هـ - الاهتمام بالسيول وتجارتها؛ وذلك كما يلي:

- ١ - إنشاء سد يُلغظ مياه السيول للاستفادة منها في الزراعة.
- ٢ - الاهتمام بمجاري السيول، وتنفيذ الحواجز التي تحمي البلدة من أخطارها.

جميع ما ذكر اقتراحات ينبغي أن تتضافر الجهود للقيام بها في سبيل النهوض بالبلدة، وهي أمل يتطلع جميع أبناء البلدة إلى رؤيته مائلاً أمامهم في الواقع الملموس.

أحد الطرق التي  
تمر برفقة

A road passing  
by Raghbah

في الصفحة المقابلة  
صورة طريق من  
المخطط الحديث

Opposite: A road in  
the Modern site Plan





5

# الخدمات في «رَغْبَة» *Services in Raghbah*

في الصفحة المقابلة  
للمخطط الحديث

Opposite.  
Modern Plan





### Services in Raghbah

Like all towns in the Kingdom of Saudi Arabia, Raghbah enjoys many services, which our generous government provides to its citizens. The following are some of the services in Raghbah:

#### Administrative Services

Administrative services in Raghbah are the responsibility of its Administrative Center, which is headed by an administrative governor. He is responsible for people's welfare and is in charge of all service activities in town. He represents the link between Raghbah and the higher authorities in Thadeq Governorate.

#### Medical Services

In order to boost health awareness among Saudis and to combat diseases, the Saudi government has established clinics throughout the Kingdom. The first clinic in Raghbah was opened in 1376 H (1956 AD).

Before that, mobile dispensaries used to visit Raghbah from time to time to check people's health.

The clinic is a rented two-storey concrete building. The ground floor includes a doctor's room, a men's waiting-room, a ladies' waiting-room, a pharmacy, a men's dressing-room, a management office and a furniture store. The upper floor has a delivery-room and nurses' residence. The clinic has 10 staff members altogether.

### الخدمات في «رَغْبَة»:

تَنَعَّم بلدة «رَغْبَة» كغيرها من بلدان المملكة العربية السعودية ومُنْذُنْهَا بالكثير مِنَ الخِدمات التي حَرَصَتْ حُكُومَتُنَا الرشيدة على توفيرها للمواطنين، ومن تلك الخِدمات:

#### الخِدمات الإدارية:

وتمثلها مركز «رَغْبَة» الذي يتولى إدارته ونيسُ المركز وهو الحاكم الإداري للبلدة، الذي يُعَدُّ العَيْنَ الساهرة على مصالح أهلها، فهو المَرْجِعُ لجميع أنشطة الخِدمات فيها، وهو الحلقة التي تُصِلُ بين البلدة ومحافظه ثادق التي تُرْجِعُ إليها بناءً على نظام تقسيم المناطق المعتمد بالمملكة.

#### الخِدمات الصحية:

كثيرة من ثمار جهود الحكومة وتغايها في نشر الوعي الصحي بين المواطنين ومكافحة الأمراض، تم افتتاح أول مستوصف طبي بـ«رَغْبَة» عام ١٣٧٦هـ، ومن قَبْلُ كانت المراكز الطبية المتنقلة تزور «رَغْبَة» بين الفينة والأخرى للاطمئنان على صحة أهلها، وقد تحولت في رَدَعَاتِ المستوصف الذي هو مبنى مُسَلَّحٌ مستأجر مكون من طابقين يحوي الطابق الأرضي عُرْفَةً طبيب، وصالة لانتظار النساء، وأخرى لانتظار الرجال، وصيدلية، وضمادة رجال، ومكتب الإدارة، ومستودع الأثاث. بينما يضم الطابق العلوي عُرْفَةً للتوليد بالإضافة إلى سكن الممرضات. وإجمالي طاقم المستوصف عشرة أشخاص.

مركز رغبة

Raghbah's  
Administration  
Center

في الصفحة المقابلة:  
المركز الصحي الحديث

Opposite:  
A modern medical  
center



### الخدمات الكهربائية (٧٧):

كانت بداية الكهرباء في البلدة متواضعة، وبجهود قروية لاستخدامات خاصة، ولم تُعَمَّ الكهرباء البلدة إلا في عام ١٣٩١هـ حين تبرع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود بمولدات كهربائية للبلدة، فعمل ابن البلدة ورجل الأعمال عبد الرحمن بن علي الجريسي على تشغيلها وتعميد شبكة متطورة لتصل الخدمة الكهربائية إلى كل جزء من أجزاء البلدة ومزارعها، ثم إن الجريسي دعم تلك المولدات بمولدات أخرى ضخمة ظلت تزود البلدة بما تحتاجه من الكهرباء حتى عام ١٣٩٨هـ؛ حيث تم ربط شبكة كهرباء البلدة - التي أسست حسب مواصفات عالية - بشبكة كهرباء ثاق.

### خدمات المواصلات والاتصالات:

#### أ - المواصلات:

يمر بدوغة اليوم الكثير من الطرق التي تربطها بجميع بلدان المحمل، وأعم تلك الطرق: الطريق الذي يربط بين طريق الحجاز القديم وطريق القصيم السريع مروراً بدوغة، والذي أنشئ في عام ١٣٨٥هـ بعد سعي من محمد بن مطلق الجريسي رحمه الله لدى الجهات المختصة مما ساعد على الوصول إلى البلدة بكل يسر وسهولة بعد أن كان الناس يتحملون المشاق من عبور الطريق المؤصل إليها. وقد أسهم هذا الطريق في إنعاش البلدة اقتصادياً، واختصر المسافة منها إليها.


والعمل جار حالياً في توسعة الطريق من حرملاء إلى شقراء مروراً بدوغة؛ ليكون طريقاً سريعاً مما يسهم في تسير الوصول إلى البلدة.

كما تم - بمحمد الله - إنارة وسفلتة كثير من الشوارع الداخلية في البلدة، وإنشاء نقطة تفتيش على تقاطع الطريق الرئيس، الذي كان له قور بارز في ضبط الأمن والحُد من الجريمة.

#### ب - الاتصالات:

#### ١ - الخدمات الهاتفية:

تتمتع بلدة «دوغة» اليوم بكثيرها من بلدان وطينا الحبيب بالخدمة الهاتفية الأرضية عبر شبكة واسعة ومتطورة، إضافة إلى خدمة الهاتف الجوال الذي تمل جميع نواحي البلدة وسواحيها.



مَحْطَّةُ كَهْرِبَاءِ ثَادِقِ  
الَّتِي تُغْدِي ثَلَاثَةَ رَغَبِيَّةٍ  
بِالطَّاقَةِ

Thadeq power  
plant providing  
Raghabah with  
electricity



أحد الطرق داخل  
رغبة

A road in Raghbah

## Electricity Services<sup>(77)</sup>

Electricity started in Raghbah through individual efforts and for specific needs, and its supply was modest. Only in 1391 H (1971) was it available to all, when Prince Abdul-Rahman Ibn Abdullah Ibn Abdul-Rahman Al-Saud donated some generators to Raghbah. Sheikh Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy financed their operation as well as the development of an advanced network for transmitting electricity to all parts of Raghbah, including farms. He also supplied additional more powerful generators that increased the generation capacity. They continued to supply Raghbah with electricity till 1398 H (1977 AD), when Raghbah's electricity network, which was of a high standard, was linked to Thadeq's network.

## Transportation & Communication Services

### A. Transportation

Several roads pass through Raghbah, linking it with all the towns of Al-Mihmal. The most important of these roads is the one linking the old Hijaz Road to Al-Qaseem highway via Raghbah. It was built in 1385 H (1965 AD). Mohammed Ibn Mutailib Al-Jeraisy campaigned with the concerned authorities in order to have it built. The road contributed to the economic revival in Raghbah. It shortened the distance from and to Raghbah, and it made traveling much easier.

Recently, work has started on widening the Huraimila-Shaqraa' road that passes by Raghbah. This will turn it into a highway, making access to Raghbah easy.

Also - thanks be to Allah - a lot of Raghbah's streets have been paved and lighted. In addition, check points have been set up at the intersections on the main road, thus contributing to more security and crime prevention.

### B. Communication

#### 1. Telephone Services

Like all parts of our beloved country now, Raghbah has an advanced network of telephone and mobile services, which cover all its neighborhoods.

## ٢ - الخدمَاتُ البريديَّة:

في عام ١٣٨١هـ تقدَّم سعد بن محمد المَعْمَرِي بِمُطْلَبٍ بِاسْمِهِ من أهالي البلدة إلى صاحب السُّمُو الملكيِّ الأمير سلطان بن عبد العزيز - يحفظه الله - حين كان وزيراً للمواصلات، يَطلُبُ فيه فَتْحَ مكتبٍ للبريد ببلدة «رَغَبَة»، فما كان من سُموِّ الكريم إلا أن وَجَّهَ لمدير عامِّ البريد أمراً بِفَتْحِ مكتبٍ بريدٍ في البلدة، وكان أوَّلُ مسؤولٍ عنه عبدُ اللّو بنُ موسى بن جُويِد.

ويُقومُ مسؤولُ المَكْتَبِ بتوزيع البريد القادم على أهل البلدة، وكذلك استلامُ الرسائل من الأهالي ثمَّهنا لإرسالها.

## الخدمَاتُ الزراعيَّة والمائيَّة:

تستفيد بلدة «رَغَبَة» من قَرْعِ وزارةِ الزراعة والمياه الذي افتُتِحَ في مدينةِ ثاقف؛ حيثُ يقومُ بتقديمُ الخدمَاتِ القُروِيَّةِ والاستشاريَّةِ للمُزارعين، وَيُعمَلُ على مكافحة الآفات الزراعية، وتقديم الخدمَاتِ البيطريَّةِ لحيوانات المنطقة بالإضافة إلى منح الأراضي الزراعيَّة لإقامة المشروعات الزراعية عليها.

وتُستفيدُ الزراعةُ في «رَغَبَة» على المياه الجوفيَّة في أحمال الرِّيِّ، وهذه العملية مُكلِّفَةٌ جداً.

أمَّا فيما يتعلق بمياه الشُّرب التي يُعتمدُ عليها السُّكَّانُ في استخداماتهم الشخصية، فجلويدُ بالذكرُ أنَّه بين عامي ١٣٧٧هـ - ١٣٧٩هـ، تمَّ بناءُ حُرَّانِ الماءِ المسلَّحِ بمنطقةِ الجَوِّ، وحُفِرَتْ بِئرُ ارتوازيَّةٌ لتغذية البلدة بالماء، وتمَّ تمديدُ الأنابيبِ إلى منازلِ البلدة؛ وذلك بَعْدَ سَعْيٍ من محمد بن مُطَّلِب الجريسي رحمه الله لدى وزارةِ الزراعة؛ حيثُ حَصَصَ مَترَكُهُ لاستخدام الجهة المنفَعلة للمشروع، وقد أَظْلَقَتْ عليه الشركةُ المنفَعلة لُقَبَ "الأمير"، لما قلَّعته من خدماتٍ كبيرةٍ سهَّلتِ إنجازَ المشروع.

واستمرَّ الحُرَّانُ والبئرُ المذكورانِ مُدَّانِ «رَغَبَة» بالمياه حتى تمَّ رَيفُها بمشروعِ مياهٍ سُدَّيرٍ الذي أصبحَ يُدعى «رَغَبَة» بالماء حتى اليوم؛ إلا أن بعض المخططات الحديثة ما زالت تُسقى بواسطة متعهد السَّقْيَا الذي يقومُ بِجَلْبِ المياه الصالحة للشُّرب من «الرياض».



بئر مزرعة سَمْحَة  
The Samha farm water well





خزان الماء الذي يُوفّر ترفيقاً حاجتها من المياه  
The water tower

## 2. Postal Services

In 1381 H (1961 A. D.), Saad Ibn Mohammed Al-Moamari, along with some people from Raghbah, submitted a request to His Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abdul Aziz Al-Saud, the then Minister of Communication, to open a post office in Raghbah. His Royal Highness immediately instructed the Director General of Post to open the post office. The first person to take charge of the post office was Abdullah Ibn Musa Ibn Jadeed.

## Agricultural and Irrigation Services

Raghbah is served by the Thadeq branch of the Ministry of Agriculture and Irrigation. The branch provides necessary services and advice to farmers. It is responsible for fighting plant diseases, providing veterinary services, and granting land for agricultural projects.

Irrigation in Raghbah depends on underground water, which is obtained at a high cost. The people of Raghbah used to get water for drinking and personal use from a reinforced concrete water tower, which was built in Al-Jaw area in the period from 1957 to 1959. An artesian well was also drilled to supply water to the water tower. Water pipes were then laid to supply water to houses. The late Mohammed Ibn Mutailib Al-Jeraisy made sustained efforts to get the Ministry of Agriculture and Water Resources to accomplish this project. In fact, his own house accommodated the staff of the company implementing the project. Because of the services he rendered in facilitating the project implementation, the company called him the "Emir".

The artesian well and the water tower continued to supply Raghbah with water, till Raghbah was linked to the Sudair Water Project, which supplies Raghbah with water. In addition, some quarters are supplied with water by suppliers that bring drinking water from Riyadh.

## الخدمات الاجتماعية:

كان يوم ١٤/٣/١٤١٩ هـ هو اليوم الذي شهد زيوماً ميلاد الجمعية الخيرية بدرةفة، وذلك بعد جهود متضافرة من قبل أربعين شخصاً من أبناء البلدة مثلوا حجر الأساس في تأسيس هذه الجمعية التي يتألف مجلس إدارتها الحالي من ١٤ عضواً، هم:

- ١ - عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجزيني رئيساً.
- ٢ - عبد العزيز بن محمد بن سعد العجلان نائباً للرئيس.
- ٣ - عبد الله بن عبد العزيز الحسين الأمين العام.
- ٤ - عبد العزيز بن محمد بن سعد الحسين عضواً.
- ٥ - إبراهيم بن عجلان بن سعد العجلان عضواً.
- ٦ - محمد بن عبد العزيز بن محمد الفايز عضواً.
- ٧ - إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد العجلان عضواً.
- ٨ - محمد بن راشد بن محمد الهويمل عضواً.
- ٩ - صالح بن عبد الله بن صالح المزعل عضواً.
- ١٠ - علي بن عبد العزيز بن علي العجلان عضواً.
- ١١ - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الراشد عضواً.
- ١٢ - عبد العزيز بن محمد بن حسن المومس عضواً.
- ١٣ - عبد الله بن إبراهيم بن سعد العجلان عضواً.
- ١٤ - محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الشنان عضواً.

## أهداف الجمعية:

ارتكزت الجمعية منذ إنشائها إلى عدد من الأهداف النبيلة، وهي تسعى جاهدة لتحقيقها، ومن تلك الأهداف:

- ١ - العناية بكتاب الله بتعليمه وتلاوته وحفظه، وإلقاء محبته في القلوب.
- ٢ - رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في منطقة خدمات الجمعية.
- ٣ - تقديم خدمات اجتماعية وإيوائية للمعوقين والأيتام والمسنين.
- ٤ - تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، ومساعدة الشباب القليل على الزواج.
- ٥ - المشاركة في تقديم المساعدات لتكوي الكوادر العامة والحوادث الطارئة.
- ٦ - العناية بالمساجد، والمشاركة في برامج التوعية الدينية.
- ٧ - الإسهام في صيانة المرافق العامة، وتحسينها.
- ٨ - إقامة المسابقات الدينية والثقافية.
- ٩ - إقامة مشروع لإفطار الصائم في شهر رمضان.

مبنى مقر الجمعية الخيرية بدرةفة

## Social Services

The Raghbah Charity Society was officially founded on 9/7/1998. It was the outcome of joint efforts of 40 people, its main founders. Presently, its board of directors has 14 members. They are:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy                   | Chairman          |
| 2. Abdul-Aziz Ibn Mohammad Saad Al-Ajlaan            | Deputy-Chairman   |
| 3. Abdullah Ibn Abdul-Aziz Al-Hussain                | Secretary General |
| 4. Abdul-Aziz Ibn Mohammad Ibn Saad Al-Hussain       | Member            |
| 5. Ibraheem Ibn Ajlaan Ibn Saad Al-Ajlaan            | Member            |
| 6. Mohammad Ibn Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Fayer     | Member            |
| 7. Ibraheem Ibn Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Ajlaan    | Member            |
| 8. Mohammad Ibn Raashed Ibn Mohammad Al-Huweimeel    | Member            |
| 9. Saleh Ibn Abdullah Ibn Saleh Al-Mozai'il          | Member            |
| 10. Ali Ibn Abdul-Aziz Ibn Ali Al-Ajlaan             | Member            |
| 11. Abdullah Ibn Abdul-Aziz Ibn Abdallahh Al-Raashed | Member            |
| 12. Abdul-Aziz Ibn Mohammad Ibn Hassan Al-Muhawwas   | Member            |
| 13. Abdullah Ibn Ibraheem Ibn Saad Al-Ajlaan         | Member            |
| 14. Mohammad Ibn Ibraheem Ibn Abdul-Aziz Al-Sinaan   | Member            |

## Objectives of the Raghbah Charity Society

Since its foundation, the Society has been doing its best to realize the following noble objectives:

1. Promotion of the Holy Qur'an through teaching how to read, recite and understand it and through inculcating the love of the Qur'an in people's hearts.
2. Raising social and economic standards of services.
3. Offering welfare and accommodation services to the disabled, the orphans and the elderly.
4. Offering help to the needy among orphans, widows, the poor and the youth seeking marriage.
5. Providing aid to victims of disasters and emergencies.
6. Looking after mosques and supporting programs that promote religious awareness.
7. Contributing to the maintenance and improvement of public facilities.
8. Holding religious and cultural contests.
9. Organizing breakfast schemes during the holy month of Ramadan.



*The Raghbah Charity Society Building*



مسجد الجوف

## إنجازات الجمعية:

بالرغم من أن الجمعية لم تُكمل عامها الثاني إلا أنها حققت بعضاً من الإنجازات، ومن أهمها:

١ - استئجار مقر للجمعية ومجهزة وتأثيثه من قبل الشيخ عبد الرحمن الجريسي، وتأمين كادر وظيفي وفني، وتأمين وسيلة للمواصلات والاتصالات (سيارة، هاتف، فاكس = ناسوخ).

٢ - إنشاء حلقة لتحفيظ القرآن بالمسجد الجامع بالبلدة تحت إشراف اثنين من المدرسين، وهما يقومان بتحفيظ القرآن الكريم للطلاب المتحقيين بها من أبناء البلدة، وذلك في المساء، كما شجعت الجمعية الطلبة للالتحاق بهذه الحلقة بأن وقّعت مكافأة نقدية لكل طالب يحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتزيد هذه المكافأة بزيادة مقدار الحفظ.

٣ - تقديم المساعدات والإعانات للأسر الفقيرة والمحتاجين من البتامي والأراويل والمساكين، ومساعدة الشباب على الزواج، وقد بلغت المساعدات المادية للفترة الماضية مبلغاً إجمالياً قدره (٨٥٨,٥٠٠ ريال سعودي).

٤ - مشروع إفتار صائم في رمضان، وقد أقيم في مسجدين، هما: المسجد الجامع، ومسجد المقامية.

٥ - تسريع مصل النساء وفصله عن الرجال؛ وذلك داخل مصل العيد. هذا بالإضافة إلى عقد من المشروعات المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية، وما تزال قيد التنفيذ، ومن أهمها:

١ - تأمين مختبر لمستوصف البلدة يُعد جزءاً من التعاون بالتنسيق مع وزارة الصحة.

٢ - إنشاء مجمع تجاري يحتوي على محلات تجارية وشقق مفروشة للإيجار اليومي والشهري، ويكون كذلك مقراً للجمعية.

إلى غير ذلك من المشروعات والخلفات الإنسانية التي يستفيد منها أهل رغبة وضواحيها.

### **Achievements of the Raghbah Charity Society**

Although the Raghbah Charity Society has not yet completed its second year, it has made several achievements, most important of which are:

1. It has rented premises, equipped and furnished by Sheikh Abdul-Rahman Al-Jeraisy; it has recruited technical and office staff and has secured transportation and communication facilities (a van, a telephone and a fax machine).
2. It has started the teaching of Qur'an recitation in the Grand Mosque. The teaching is done by two Saudi teachers. The Society also encourages children to join lessons by offering cash incentives to each child who can recite chapters of the Holy Qur'an. The more one can recite the higher the reward.
3. It has given help and financial aid to poor families, needy orphans and widows. It has also helped some youth get married. The Society's total contribution has reached SR. 858,500 to date.
4. It has carried out the Ramadan breakfast scheme in two mosques, the Grand Mosque and Al-Mighamiyya Mosque.
5. It has set up a special place for ladies inside the Eid prayer area.

In addition to the above, there are a number of projects, approved by the Society's Board of Directors, which are under implementation. They include:

1. Providing, in coordination with the Ministry of Health, the town's clinic with a laboratory.
2. Building a commercial complex accommodating shops and furnished flats for daily and monthly rent and a head office for the Society.
3. Starting and running Al-Ihtida' Women's School for Learning the Holy Qur'an.
4. Establishing a complete dental clinic at the Raghbah Center.

There are also other projects and welfare services for the benefit of the people of Raghbah and its suburbs.



*Al-Jeraisy Mosque*



بيان بأسماء كبار الأعضاء المؤسسين للجمعية وبيان إسهامهم فيها وذلك حسب تقرير الجمعية:

بيان بأسماء كبار الأعضاء المؤسسين للجمعية وبيان إسهامهم فيها وذلك حسب تقرير الجمعية:				
١	عبد الرحمن بن علي الجريسي	٤٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٢	إبراهيم بن عجلان بن سعد العجلان	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
٣	عبد العزيز بن محمد الحسين	٥٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤	عبد العزيز بن محمد بن سعد العجلان		١٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
٥	محمد بن عبد العزيز الفايز	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠٠
٦	صالح بن عبد الله بن صالح المزعل		٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٧	عبد المحسن بن إبراهيم الفليج		٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٨	محمد بن راشد بن محمد الهويمل	٥٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠
٩	محمد بن إبراهيم السنان	٥٠,٠٠٠		٢٠٠
١٠	إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد العجلان		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١١	علي بن عبد العزيز العجلان	٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠

Donations by the Major Founders of the Raghbah Charity Society

S. No.	N a m e	Zakah	Donation	Subscription	Total S.R.
1.	Abdul-Rahman Ibn Ali Al-Jeraisy	400,000	700,000	10,000	1,110,000
2.	Ibraheem Ibn Ajlaan Ibn Saad Al-Ajlaan	200,000	30,000		230,000
3.	Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Hussain	55,000	50,000	10,000	115,000
4.	Abdul-Aziz Ibn Mohammad Ibn Saad Al-Ajlaan		100,000	10,000	110,000
5.	Mohammad Ibn Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Fayez	30,000	30,000	200	60,200
6.	Saleh Ibn Abdullah Ibn Saleh Al-Mozai'il		50,000	10,000	60,000
7.	Abdul-Muhain Ibn Ibraheem Al-Fulaij		50,000	10,000	60,000
8.	Mohammad Ibn Raashid Ibn Mohammad Al-Huweimeel	50,000		10,000	60,000
9.	Mohammad Ibn Ibraheem Ibn Abdul-Aziz Al-Sinaan	50,000		200	50,200
10.	Ibraheem Ibn Abdul-Aziz Ibn Mohammad Al-Ajlaan		50,000		50,000
11.	Ali Ibn Abdul-Aziz Al-Ajlaan	30,000	10,000	10,000	50,000



## الآثار والمُنْتَزَهِاتُ البَرِّيَّةُ فِي رَغْبَةَ:

يَنْتَشِرُ بِرَغْبَةَ عِدَّةٌ مِنَ الْأَنْثَارِ الَّتِي تَحْكِي تَارِيخَهَا وَتَرْسُمُ  
مَعَالِمَ مَاضِيهَا؛ كَمَا يَنْتَشِرُ حَوْلَهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْمُنْتَزَهِاتِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي  
تَكْتُمِي فِي مَوْسِمِ الرِّيحِ حِينَ تَكْثُرُ الْأَمْطَارُ بِسَائِلِ سُنُلُمِي أَخَذَ  
مِمَّا يَجْعَلُهَا مَكَانًا مَلَامًا لِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ وَقَضَاءِ أَمْتَعِ  
الْأَوْقَاتِ.

قال صالح بن محمد الحميري (وُلِدَ فِي رَغْبَةَ عَامَ ١٣٦٦ هـ)  
يَصِفُ جَمَالَ هَذِهِ الْمُنْتَزَهِاتِ وَمَا فِيهَا مِنْ خَيْرَاتٍ (٧٨):

يَا مَا حَلَّ الْكَشَاتِ بِأَرْضِ الْبَحِيرَةِ      بَيْنَ الْجِصَانِ وَبَيْنَ هَاكِ التَّغْوِي  
لَا جَا خَوِيٍّ مَا يَدُورُ لِبَحِيرَةٍ      تَفْتَأِقِي لِحَاوَاةِ رَجُلٍ وَدُوِي  
لَا طَلَعَتِ الْحَيْمَةُ وَشَبَّتْ سَعِيرَةٍ      وَالنَّفْلُ يَزْعَى بِهِ ثِيَابُ وَدُوِي  
وَرُبَاعٍ يَضْحَى مَعَ تَغَارِيدِ طَيْرَةٍ      الْأَرْضُ خَضْرَاءُ سَهْلَهَا وَالسُّنْدُوي  
الْفَقْعُ بَيْنَ مَا يَبِي مِنْ يَدِيرَةٍ      تَلْقَى خَلَابِيًّا وَيَلْقَى زَبِيدِي  
جَوْثَمِي بِهِ وَجِبِي سَوِيرَةٍ      وَيُعْذُ عَنِ التُّدْلِينَ هُمْ وَالْحُسُوي

وفيما يلي جدولٌ يُوضِّحُ مواقع الآثار بالبلد؛ وذلك حسب خطوط  
الطول ودوائر العرض:

## Ruins and Natural Recreational Sites in Raghbah

Raghbah has a lot of ruins, which reflect its past and represent a record of its history. It is surrounded by many natural sites. In spring, heavy rain turns these sites into attractive green spaces, suitable for recreational activities. There is a vivid description of Raghbah's natural beauty in Mohammad Al-Hameedi's poetry.

Describing the beauty of Raghbah's public parks and blessings, the local poet Saalih Ibn Mohammad Al-Hameedi (born in Raghbah, in 1366 H) says:<sup>(78)</sup>

How beautiful it is to camp in Al-Busairah land,  
Between Al-Hissaan Mountain and dunes of sand!

If you have a good companion, look not for anybody,  
You should be keen on companionship of the friendly.

There, the tent is pitched, and fire starts burning,  
In the fields you can see sheep and camels grazing.

Like singing birds, the tribe rises early,  
Greenery is all over mountains and valleys.

On their own grow mushrooms in these places,  
There, you can see Zubaidi variety and Khalaasess.

There is the place for close friends' meeting,  
Away from the envious and the mean staying.

Below is a table of the sites of Raghbah's ruins:

البلد	خطوط العرض	خطوط الطول	البلد	خطوط العرض	خطوط الطول
Raghbah	N 25° 09.043	E 045° 47.054	بَلْدَةُ رَغْبَةَ	N 25° 09.043	E 045° 47.054
Al-Hazm	N 25° 09.633	E 045° 47.786	الْحَزْمُ	N 25° 09.633	E 045° 47.786
Nab'a	N 25° 10.412	E 045° 47.809	نَبْعَةٌ	N 25° 10.412	E 045° 47.809
Uqdat Al-Jcraisay	N 25° 09.722	E 045° 48.422	عُقْدَةُ الْجُرَيْسِي	N 25° 09.722	E 045° 48.422
Al-Marqab	N 25° 09.849	E 045° 47.920	الْمَرْقَبُ	N 25° 09.849	E 045° 47.920
Al-Bilad Al-Sufli	N 25° 09.783	E 045° 47.607	الْبِلَادُ السُّفْلَى	N 25° 09.783	E 045° 47.607
Al-Faidha Ruins	N 25° 10.831	E 045° 42.668	بَقِيَّةُ أَنْثَارِ الْفَيْضَةِ	N 25° 10.831	E 045° 42.668
Al-Nuqayyyaar	N 25° 08.817	E 045° 43.480	النُّقَيْيَاتُ	N 25° 08.817	E 045° 43.480
Al-Fuqair	N 25° 04.945	E 045° 42.005	الْفُقَيْرُ	N 25° 04.945	E 045° 42.005

في الشَّفْحَةِ الْقَابِلَةِ:  
بقايا آثار الفَيْضَةِ  
Opposite:  
Al-Faydah ruins





Below is a table showing the locations of the recreational sites surrounding Raghbah:

هذا جدول يُبيِّن مَوَاقِعَ التَّكْلِيفَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِرَغْبَاةٍ، وذلك حسب خطوط الطول وخطوط العرض:

	Longitude	Circle of Latitude	نَوَاطِرُ الْقَرْصِ	خَطُوطُ الطُّولِ	
Rawdhat Om Al-Rujum	N 25° 11.723	E 045° 41.450	E 045° 41.450	N 25° 11.723	رَوْضَةُ أُمِ الرَّجُومِ
Rawdhat Al-Sibaa'ah	N 25° 00.670	E 045° 47.169	E 045° 47.169	N 25° 00.670	رَوْضَةُ الْمِبَاهَةِ
Rawdhat Om Sidr	N 25° 00.052	E 045° 38.877	E 045° 38.877	N 25° 00.052	رَوْضَةُ أُمِ السِّدْرِ
Rawdhat Om Al-Shuquuq	N 25° 06.640	E 045° 45.250	E 045° 45.250	N 25° 06.640	رَوْضَةُ أُمِ الشَّقُوقِ
Rawdhat Al-Burdaan	N 25° 09.915	E 045° 39.344	E 045° 39.344	N 25° 09.915	رَوْضَةُ الْبُرْدَانِ
Rawdhat Al-Tuhaidhah	N 25° 05.389	E 045° 44.623	E 045° 44.623	N 25° 05.389	رَوْضَةُ التُّحَيْضَةِ
Rawdhat Al Katheer	N 25° 06.976	E 045° 41.152	E 045° 41.152	N 25° 06.976	رَوْضَةُ أَلْ كَثِيرِ
Rawdhat Lazzah	N 25° 08.778	E 045° 43.340	E 045° 43.340	N 25° 08.778	رَوْضَةُ لَذَّةِ
Rawdhat Al-Niswaan	N 25° 06.445	E 045° 48.149	E 045° 48.149	N 25° 06.445	رَوْضَةُ النَّسْوَانِ
Rawdhat Al-Za'aleeq	N 25° 08.320	E 045° 48.122	E 045° 48.122	N 25° 08.320	رَوْضَةُ الزَّالْيِقِ
Al-Ruwaidh	N 25° 05.170	E 045° 44.466	E 045° 44.466	N 25° 05.170	الرُّوَيْضِ
Rawdhat Al-Zaawiyah	N 25° 07.720	E 045° 48.938	E 045° 48.938	N 25° 07.720	رَوْضَةُ الزَّأْوِيَةِ
Rawdhat U'aiwij	N 25° 11.810	E 045° 39.986	E 045° 39.986	N 25° 11.810	رَوْضَةُ أُعْيُوجِ
Rawdhat Tareef Al-Habl	N 25° 00.054	E 045° 38.721	E 045° 38.721	N 25° 00.054	رَوْضَةُ طَرِيفِ الْحَبْلِ
Rawdhat Om Jaluf	N 24° 58.584	E 045° 40.504	E 045° 40.504	N 24° 58.584	رَوْضَةُ أُمِ جَلُوفِ
Rawdhat Al-Furai'	N 25° 05.383	E 045° 49.212	E 045° 49.212	N 25° 05.383	رَوْضَةُ الْفُرَيْعِ
Rawdhat Al-Naq'ah	N 25° 59.613	E 045° 39.771	E 045° 39.771	N 25° 59.613	رَوْضَةُ النَّقْعَةِ
Waadi Al-Hisaan	N 25° 05.170	E 045° 50.661	E 045° 50.661	N 25° 05.170	وَادِي الْحِصَانِ
Waadi Al-Hussain	N 25° 06.448	E 045° 51.351	E 045° 51.351	N 25° 06.448	وَادِي الْحُصَيْنِ
Waadi Al-Turaab	N 25° 03.878	E 045° 51.975	E 045° 51.975	N 25° 03.878	وَادِي التُّرَابِ
Sho'aib Aba Al-Farruuh	N 24° 59.370	E 045° 37.981	E 045° 37.981	N 24° 59.370	شُعَيْبُ أَبَا الْفَرُّوْحِ
Sho'aib U'aiwij	N 25° 11.884	E 045° 40.196	E 045° 40.196	N 25° 11.884	شُعَيْبُ أُعْيُوجِ
Sho'aib Khazm Al-Hisaan	N 25° 07.790	E 045° 48.348	E 045° 48.348	N 25° 07.790	شُعَيْبُ خَزْمِ الْحِصَانِ
Sho'aib Al-Tuhaidhah South (Abu Al-Awshah)	N 25° 02.967	E 045° 47.508	E 045° 47.508	N 25° 02.967	شُعَيْبُ التُّحَيْضَةِ الْجَنُوبِيِّ (أَبُو الْأَوْشَحِ)
Sho'aib Al-Tuhaidhah North (Abu Sidrah)	N 25° 03.920	E 045° 47.539	E 045° 47.539	N 25° 03.920	شُعَيْبُ التُّحَيْضَةِ الشَّمَالِيِّ (أَبُو سِدْرَةِ)
Sho'aib Al-Sibaa'ah	N 25° 00.830	E 045° 47.737	E 045° 47.737	N 25° 00.830	شُعَيْبُ الْمِبَاهَةِ
Sho'aib Al-Makhr	N 25° 13.281	E 045° 45.482	E 045° 45.482	N 25° 13.281	شُعَيْبُ الْمَخْرِ
Sho'aib Al-Thaniyyah	N 25° 07.667	E 045° 51.561	E 045° 51.561	N 25° 07.667	شُعَيْبُ الثَّنِيَّةِ
Sho'aib Al-Tarfiyyah	N 25° 08.241	E 045° 51.800	E 045° 51.800	N 25° 08.241	شُعَيْبُ الطَّرْفِيَّةِ

غار المنhada بجبل عرعر

Al-Manhada Cave in Areeeh Mountain



روضة تيم الشوق

Um Al-Shuqoog Meadow

غار بيهة بجهيل معروفه بالناس بآلات حديدية بعمق القيعان والكرابات  
 (خط طول N 25° 01.086 - خط عرض E 045° 41.984)

Bedhi Cave, Famous for Fairy Tales  
 (Latitudes E 045° 41.984 - Longitudes N 25° 01.086)



نهر تكتف به الأشجار  
 (brook surrounded by trees)




6

”رَغْبَة“ فِي صُور  
*Raghbah in Photos*

في الصفحه المقابله.  
تُجَّ قَيْد الجُمُعَه  
الشَّرْقِي

Opposite  
Faid Al-Jumu'a Al-Sharqi Tower





## رَغْبَة فِي صُور

حين تعتلي سطح أحد بيوت رغبة القديمة ، وتطل من هناك على بيوت البلدة وأطلالها وساحاتها وأبراجها ، تدرك على الفور، أنك أمام منظر يحكي جزءاً من تاريخ نجد بأبلغ العبارات ، وعندما ترتفع برأسك قليلاً ، وتتجول بناظريك متأملاً سهل خشم الحصان وجبل عريض ونفود رغبة ، تكتمل لديك الصورة ، فهذا المكان يجمع بين عبق التاريخ الذي صنعه الأجداد وجمال الطبيعة التي خلقها الله.

ولكي تنتقل هذه الصورة ، للجيل الجديد والأجيال القادمة ، فإني أدعو وأخص بالدعوة أبناء هذه البلدة الحية إلى الحفاظ على أطلال البلدة القديمة ، والاستثمار هناك بمشروعات تجذب الزائرين والمهتمين فهي مكان مناسب للسياحة والتمتع بجمال الطبيعة.

## Raghbah in Photos

When you climb to the top of one of Raghbah's old houses and take a look at the other houses, ruins, yards and towers, you immediately feel that the whole panorama puts its best expression forward to narrate part of Najd's history. When you raise your head a little and move your eyes to carefully examine Khashm Al-Hissaa plain, Uraidh Mountain and Nufud Raghbah, you get a full picture. This place combines the fragrance of the ancestors' history and the beauty of nature.

In order to transmit these images to coming generations, the people of beloved Raghbah are urged to preserve its ruins and to invest in projects there. This will attract visitors and interested persons. Raghbah enjoys natural beauty and is a suitable place for tourist activities.

فِي الصَّفْحَةِ الْقَابِلَةِ: تَكُنَّ جَمْعٌ لِمَاءِ الْأَمْطَارِ


Opposite: A Pool of Water from Rainfall





رَغْبَة فِي الْمَاضِي

*Raghbah : The Past*





1. A house in Nab'a Quarter

2. Al-Jaw Mosque

3. Suna Al-Jarasa

4. A photograph of a place inside Nab'a

5. Al-Jaw Cemetery

6. Al-Taali'i Mosque – A view from the north side

7. Qibla of Al-Jaw's Mosque (Qibla is the part of the mosque pointing towards Al-Kaba in Makkah)



8. A muse in Al-Hazm Quarter

9. Al-Hazm Quarter

10. A wall in Raghbah

11. A house in Al-Hazm Quarter





١- أحد منازل حي تبعة

٢- مسجد الحي

٣- صنع الجراسي

٤- صورة من داخل حي تبعة

٥- مقبرة الحي

٦- مسجد الطائعي من

الجهة الشمالية


٧- قبلة مسجد الحي

٨- أحد الطرقات بحي الحزام

٩- أحد منازل حي الحزام

١٠- صورة إحدى المزارع برفقة

١١- أحد منازل حي الحزام





1. Al-Hazm Quarter wall

2. Faïd Mutailib Tower

3. Faïd Al-Jum'a Al-Sharqi Tower

4. Mulaïta Tower

5. Ummaaliyyah Tower

6. Ruins of Al-Jomaim Tower



سور بني الحزم


برج قيد مطيلين

برج قيد الجمعة الشرقي

برج قليبطة

برج أمالبة

أطلال برج الجمهر















1



2

3

١- بَعيد ماء

٢- بَغر الرَّابِعة

٣- قَنَوَاتٌ لَتَوَزِيعِ مِياه

٤- السَّبُول (مَدَارِيجُ الْعَلَا)

٥- حِصِّي الْحَزْم

٦- مَنَاحِلُ أَحَدِ الْمَنَازِلِ بِحِصِّي الْحَزْمِ

٧- بَاقِيَا سَلَمِ (مَرَج)

٨- مَنَوِجٌ لِلْأَبْوَابِ الْقَدِيمَةِ

٩- المَصْنُوعَةُ مِنْ أَلْوَاكِ الْخَشَبِ

١٠- أَطْلَالُ أَحَدِ الْمَنَازِلِ

١١- حِصِّي الْحَزْمِ

١٢- مَنَوِجٌ لِلْأَبْوَابِ

١٣- الْقَدِيمَةِ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ

جَذُوعِ النَّخْلِ وَالْأَثَلِ

1. A dam

2. Al-Rafee'a water well

3. Flood water canals  
(Madareej Al-Ola)

4. Al-Hazm Quarter


5. Ruins of a house in  
Al-Hazm Quarter

6. Ruins of a Staircase

7. An old traditional  
door made from wooden  
boards

8. Ruins of a house in  
Al-Hazm Quarter

9. A typical traditional  
door made from palm  
trees and Tamarisk  
trunks





رَغْبَة: أدوات أثرية<sup>(٧٩)</sup>

*Raghbah: Antiques<sup>(79)</sup>*



بندقية سماع  
Sam'aa' : an old gun



بندقية أم إسماعيل  
"Um Isba" : an old gun



سيف  
An old sword



سيف  
An old sword

سكين  
A knife



سكين  
A knife



خنجر  
A dagger



نَبَّاطَة : لَصِيد الطَّيْر  
"Nabbata" (a stone shooter for hunting birds)



خنجر  
A dagger



سُكُون قَدِيمِيَّة  
A Qudaymyah knife



خنجر  
A dagger



سُكُون  
A knife






المحالة : شح الماء من البئر  
"Mih'ala" (a device used in  
drawing water from wells)



سَحَّارَة/صُنْدُوق: يُخْفَى فِيهَا الثَّيَابُ وَتَوَازِيمُ النِّسَاءِ  
 "Sahhara/Sundoug" (a cabinet for keeping clothes  
 and women's accessories)



مِفْعَلَة/مَرْوَة كَيْس: تَوْضَعُ الطَّعَامُ عَلَى الدَّائِلَةِ  
 "Magfala / Marawada" (a saddle bag)




مَبْخَرَة: تَوْضَعُ فِيهَا التَّبَخُّورُ  
 "Mabkhara" (an incense burner)



سَحَّارَة/صُنْدُوق بَيْسِي: يُخْفَى فِيهَا الثَّيَابُ وَتَوَازِيمُ النِّسَاءِ  
 "Sahhara" (for keeping clothes and women's accessories)







سُمْرَة طَعَام  
A diving mat (from palm leaves)




مَصْلَاحَةٌ سَجْدَةٌ لِلصَّلَاةِ

A prayer mat (from palm leaves)



مراوح (مهاف)، قِطْعَةٌ من الخوص تُستعمل لتحريك الهواء  
 "Mirwahas"/"Mahafs" (hand fans made from palm leaves)



جِلْدَمٌ مِنَ السَّعْفِ  
Slippers made from palm leaves

مَطْعَمٌ لِلتَّمَرِ  
"Mat'am Tamr" (a kind of tray from palm  
leaves used for serving dates)




قَفْصَةٌ لِنَقْلِ التَّارِدِ وَالْجَرَادِ  
"Quffa" (a container made from  
palm leaves for carrying food  
supplies and locusts)

مَخْرَفٌ/مَحْفَرَةٌ/زَيْبِيلٌ لَتَوْضِعِ التَّمَرِ وَالتَّحِيْبِ  
"Makhraf/Mahfara/Zibee" (baskets from palm  
leaves for carrying dates and cereals)



نَقِيرَةُ لَدَقِ الْمَكْسَرَاتِ وَالتَّهَارَاتِ وَطَحْنِهَا  
 "Nageera" (a cracker, crusher for crushing nuts,  
 crushing and grinding spices)



مِنْحَارُ خَجَرٍ أَشْطَوَالِي يَدُقُّ فِيهِ الْخُبْزُ  
 "Minhar" (a stone pounder for  
 crushing cereals)







موجان يُستخدَم لطحن القابل (الهيل)  
"Mojan" (a cardamom grinder)



قرا: تحفظ اللبن والحليب والزبدان  
"Qara" (a dried pumpkin used as a  
milk/ghree container)

مَخْزِيْفَةٌ لِوَضْعِ التَّمْرِ  
"Mukharrif" (a small basket for keeping dates)



مَيْقَعَةٌ تُسْتَعْمَلُ لِوَضْعِ الطَّعَامِ  
"Mayqa'a" (a bowl for food)



مَدَد، وَحْدَةُ مِكْيَالٍ  
"Madd" (a measuring bowl)




صَاع، وَحْدَةُ مِكْيَالٍ  
Saa' (a measuring unit)






سُرَّة قَهْوَةٍ، الخشبيَّة، تبرِّد البُرَّة

Coffee cooler, used to cool coffee seeds after roasting



مُنْخَالٌ، وعاء لتصفية القهوه من القشور والبواقي

"Munkhal" (a sieve)




سَحْفَة، وعاء من الخشب للأكل

"S'ahfa" (a wooden bowl for serving food)



مَجْرَشَة، مَجْرَش الحَبِّ  
"Majrasha" (a hand mill for crushing cereals)



مِطْحَنَة، لَطْحَن التَّنِّ والهَالِ (الهَيْل)  
"Mithana" (a coffee/cardamom grinder)



حَقٌّ، تَوْضِعُ أَدَوَاتِ الزَّيْنَةِ وَالْجَوَاهِرِ  
"Huqq" (a container for jewellery and beauty accessories)



مِصْفَاخ، لِإِشْعَالِ النَّارِ  
Bellows



مَنْعُوبَة، نُسْتَحْدِمُ لَصَبِّ اللَّبَنِ وَالسَّمْنِ وَالْمَاءِ  
"Math'awirjah" (a container for pouring milk, water or ghee)

وَعَلَمٌ لِعَلَّاقَةِ النَّيِّ عَلَى النَّارِ (مِجْمَاسَة)  
"Mihmasa" (a coffee roaster)



مِغْرَفَة  
"Maghrafa" (a scoop)



دَرَاجَة، خَشَبِيَّةٌ مِنَ الْكَلِّ أَسْطَوَانِيَّةٌ مَثْقُوبَةٌ فِي الْوَسْطِ  
"Daraja" (a wooden cylinder, hollow in the centre)



مِخْرَاز، إِبْرَة خَيْطٍ  
"Mikhras" (an awl)





دَلْو: إِنَاءٌ لِقَرْحِ الْمَاءِ مِنَ الْيَمِّ

"Daku" (a leather bucket for lifting water from wells)



قِرْبَة: جَلْبِ الْمَاءِ وَيَكْبِرُهُ

"Qirba" (a leather bag for fetching and keeping water)



مِسْوَاةٌ: لَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ بَعْدَ حَرْثِهَا

"Missu'at" (a draw hoe for levelling earth after ploughing)



مِشْعَابٌ: عَصَا لَتَوْجِيهِ بَنِي الْإِبِلِ وَالْمُدْفَاعِ ضَدَّ الشَّيْءِ

"Mish'ab" (a long stick for directing camels and defence against wild animals)





شِتَاد أو مَسَامَة - يُوضَع على ظَهْر الجَمَل لِتَحْمِل  
 "Shidad Masama" (a wooden saddle to be put on  
 a camel's back for carrying loads)




شِتَاد / كَوْر - يُوضَع على ظَهْر الجَمَل لِلرَّكُوب  
 "Shidad / Cour" (a camel's wooden saddle)




قَتَب - يُوضَع على ظَهْر الدَّابَّة لِتُحْمَل مِنَ الْمَاءِ  
 "Qatab" (a kind of wooden saddle put on  
 the back of an animal when being used  
 for drawing water from wells)






فِرْجَار: مِقْيَاس لَتَحْدِيد مَكَان قَطْع الْخَشَب  
"Firjar" (compasses for measuring  
when cutting wood)



بَابُ جَسَّه: فَخْرَن جِفْط التَّمَر  
"Bab Jussah" (a door of a dates store)



مِفْتَاحُ خَشَبِي  
A wooden key of a door's  
wooden lock




فَهِر: لَطْحَن (سَحْن) الْكُحْلِ أَوْ الْأَلْبُنْيَمِ لِلْمَائِلَةِ  
"Fahr" (for grinding Kuhl and similar materials)



مِيزَان (قَفَّان)  
Balance / Scales

شَطَاظ: قِطْعَةٌ مِنَ الْخَشَبِ مُهَدَّبَةٌ الْأَطْرَافِ  
"Shaz'aaz" (rope stretcher)





مِخْجَان، تَرْبُطُ الْجَهْلِ عَلَى الدَّابَّةِ  
أَوْ لَتَعْلِيقِ قَرَبِ الْمَاءِ  
"Mihjan" (hooks for tying loads  
or hanging water leather  
bags / Qirbas)



وَقْلَةٌ، تَرْبُطُ حَزَمِ الْحَطَبِ أَوْ الْقَصَبِ  
"Wagla" (a wooden device used in tying straw or cane)




مَلِكِنٌ لَصْنَعِ اللَّيْنِ لِلْمِثْمِ  
"Milban" (a wooden frame for  
moulding mud bricks)



مَنْجَرٌ، قَفْلٌ خَشَلَتِي  
"Mara" (a door's wooden lock)

حَصَلَةُ قُفَّانٍ  
"Hasat Qufan" (a weight unit  
from stone)





"Uqdat Al-Jeraisy":  
(an impression of Al-Jeraisy Castle as described by narrators)



عُقْدَةُ الْجَرَيْسِيِّ كَمَا وَصَفَهَا الرُّوَاةُ



رَغْبَةُ بَرِيْشَةِ رَسَّام (٨٠)

*"Waghtah as seen by an Artist"*





1. Roofed Passage (Mojabab)

2. "Khulwa" in Al-Jaw Mosque (a seclusion section in the mosque)

3. A house in Nab'a Quarter

4. Fraiha farm water well

5. Um Al-Shuqooq meadow

6. Al-Jaw Mosque

7. Water wheels of Al-Wasee'ah farm well

8. Obaithran Pass



9. Al-Marqab Tower

10. Water wheels of the well on Fraiha farm

11. Antiques

12. Ummaaliyyah Tower

- ١- مَجَبِب (بَرْ مَسْقُوف)
- ٢- خَلْوَة فِي مَسْجِد الْجَو
- ٣- أَحَدُ الْمَنَازِلِ بِحَيِّ نَبْعَة
- ٤- بَرْ مَرْزَقَة فَرْيَحَة
- ٥- رَوْضَة أُمِّ الشَّقِيقِ
- ٦- مَسْجِدُ الْجَو
- ٧- سَوَالِي بَرْ مَرْزَقَة الْوَسْبِقَة
- ٨- شُعَيْب عَيْبِثَرَان
- ٩- بَرْجُ اللَّزْبِ
- ١٠- سَوَالِي بَرْ مَرْزَقَة فَرْيَحَة
- ١١- أَتَوَاتِ الثَّرْبَة
- ١٢- بَرْجُ أَمْلَبَة








رغبة من الفضاء  
*Raghbah from Space*

مركز التخطيط العمراني  
والبيئة  
والبنية التحتية  
البلدية  
مركز التخطيط  
العمراني  
والبيئة  
والبنية التحتية  
البلدية  
Aerial view of Raghbah Town  
1991





صُورَةُ قَضَائِيَّةٍ مِنْ قُرْبٍ لِتَلِيَّةِ  
رَغْبَةِ عَامِ ٢٠٠٥ م  
الْمُصَدِّرُ الْقَهْرُ الْأَصْطِنَاعِي  
إِيكُونُوسُ مَدِينَةِ الْمَلِكِ  
عَبْدِالْحَزِيزِ لِلْعِلْمِ وَالتَّقْنِيَّةِ

A close space view of  
Raghbah Town (2005)

صورة فضائية لخشم الحصان  
 بلدة زينة لعام 1999م  
 أصدر سبوت 2، مدينة  
 الملك عبدالعزيز للعلوم  
 والتقنية

A space view of  
 Khashm Al-Hissaan in  
 Raghbah (1999).



خشم الحصان  
 Khashm Al-Hissaan



صورة فضائية من قُرب لبلدة رَغْبَة عام  
٢٠٠٥ م.  
المصدر: القمر الاصطناعي إيكونوس،  
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  
A close space view of Raghibah  
Town (2005)








خشم الحصان  
Khashm Al-Hiss

صُورَةٌ قِصَائِيَّةٌ لِبَلَدَةِ رَغْبَةِ ثَلَاثِيَّةِ الْأَبْعَادِ  
لِعَامِ ١٩٩٩ م  
الْمُصَدِّر: سَبُوتُ آلِ مَدِينَةِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
لِلْعُلُومِ وَالتَّكْنِيَّةِ

A 3-dimensional satellite photo  
of Raghbah (1999)



رغبة  
Raghbah





صورة جوية من قرب  
للتلّة رغبية عام ١٩٩٤م  
المصدر وزارة الشؤون البلدية  
والقروية

An aerial view of  
Raghbah Town, 1994

صورة جوية للمسحط  
الحديث ببلدة زغبة عام 1994م  
المصدر: وزارة الشؤون البلدية  
والقروية

An aerial view of modern  
Raghibah plan for the year  
1994





صورة جوية حتى تبعد بيلد  
تقريب عام ١٩٩٤م  
المصدر وزارة الشؤون البلدية  
والقروية

An aerial view of Naba's  
Quarter in Ragbah  
Town, 1994



صورة جوية لحس الحزم ببلد  
 رغبة عام ١٩٩٤م  
 المصدر: وكوة الضموني القديمة  
 والتربية

An aerial view of  
 Al-Hazm Quarter in  
 Raghbah Town, 1994








مخطط ترصّية مأخوذة من  
مصور جوي لعام ١٩٩٤م  
المصدر: وزارة الشؤون  
البلدية والقروية

Raghbah site plan -  
from an aerial  
photograph in 1994

Source:  
Ministry of Municipal  
and Rural Affairs

مخطط القرية مأخوذ من  
مصور جوي لعام ١٩٩٤م  
المصدر وزارة الشؤون البلدية  
والصحية

Raghbah site plan  
from an aerial  
photograph in 1994  
Source:  
Ministry of Municipal  
and Rural Affairs







# رغبة الطبيعة

*Reefbook - Natural Beauty*

شُعَيْب حَاشِمُ الْحِصَان

Khashm Al-Hissan Pass



نباتات صحراوية  
Desert plants



منظر من شُعب خشم  
الحِصان  
Khashm Al-Hissaa Pass



منظر شُعَيْب خَشْم  
الحِصَان

Khashm Al-Hissaa Pass



منظر من شُعَيْب خَشْم  
الحِصَان

Khashm Al-Hissaa Pass






كَلْبِيَّابْ رَغْبَاهْ قُوسِ الْفُودِ  
رَغْبَاهْ

A sand dune in the  
Nufud of Raghbah




تربية الإبل في رغبه  
Raising camels in  
Raghbah






مَرْيَعَةٌ وَسَطَ الصَّحْرَاءِ  
A farm in the middle of the desert



تَجْمَعُ مِيَاهُ فِي الصَّحْرَاءِ  
A water pool in the desert

جُزءٌ من جَبَلِ عَرِيضٍ  
Part of Uraih Mountain



أَحَدُ تَلَلِ رَغْبَاهِ  
A hill in Raghbah







مزرعة نخيل برغية  
A palm tree farm in Raghibah



تَخْلَة فِي وَسْطِ النُّفُودِ  
A palm tree in the  
middle of the Nufud






مَرْزَعَةُ تَخِيلِ رَغْبَةِ  
A palm tree farm in Raghbah



جَدْوَلُ مَاءٍ  
A brook

رَوْضَةُ أُمِّ الشُّقُوقِ  
Um Al-Shuqooq meadow



رَوْضَةُ أُمِّ الشُّقُوقِ  
Um Al-Shuqooq meadow








A scene from a modern quarter in Baghdad



رغبة في الحاضر  
*Raghbah at Present*





المخطط الحديث

A scene from a  
modern  
quarter in Raghbah



المخطط الحديث

A scene from a  
modern  
quarter in Raghbah

مَنْزِلٌ نَسْكِيٌّ حَدِيثٌ  
A modern house



مَنْزِلٌ نَسْكِيٌّ حَدِيثٌ  
A modern house





مَنْزِلٌ مَّكَنِّيٌّ

A typical modern  
house in Raghbah



مَنْزِلٌ مَّكَنِّيٌّ

A typical modern  
house in Raghbah

مَسْجِدُ مُحَمَّدِ بْنِ  
قُطَيْبَانَ  
Mohammad  
Ibn Qutayyaaan  
Mosque



مَسْجِدُ الْكَائِثِ بْنِ  
سَعْدٍ  
Al-Lath Ibn Saad  
Mosque







مصلى العيد  
Eid prayer yard,  
where  
the prayers and  
sermons  
of Eid AlFitr and  
Eid  
AlAdha are  
performed



مَطْعَم  
A restaurant in  
Raghibah

محطة خدمات  
بنزوية

A petrol and  
services station in  
Raghbah



محطة كهرباء ثادق  
Thadeq Power  
Plant



## قَبْلَ الْوَدَاعِ (٨١)

شَقَقْتُ الْوَدَاعَ أَطْلُ بَعْدَ غِيَابِ  
حُبِّكَ الْوَرَاثَ يَوْزُ يَا أَحِبَّابِي  
حُلُمٌ بِحَبْلٍ مَا أَزِدُكَ بِرَأْفَةٍ  
كَأَلْكُحْلِ يَمِزُجُ بِالصَّفَا أَهْدَابِي  
بَيْنَ الْبَرَاكِ وَبَيْنَ عِظَرِ شَطْرٍ وَمَا  
فُتَّتِ الْعُشْبَانَةُ عَفْثَةَ الْأَطْيَابِ  
يَكْمُثُ لَحْوِ شِعَابِهَا وَيَرَاغِبُهَا  
لَأَكْمُثُ شَهْدَ عَيْبِهَا لِكَيْتَابِي  
وَقَصْدَتْ مَوْطِنَ عِزِّهَا وَفَحَارَهَا  
وَنَظَّمْتُ فِي سِفْرِ الْخُلُودِ حِطَابِي  
لَمَّا رَأَيْتُ مَقْبِلًا مُتَشَوِّقًا  
لَبَسْتُ بِحَبْلٍ لِيَابِهَا وَتَعَطَّرْتُ  
يَا رَغْبَةَ الْمَرْوَحِ جِثَّتْكَ حَاطِبًا  
رَدْتُ بِطَرْفِ الْعَيْنِ قَائِلَةً لَنَا  
نَطَقَ الْفَوَاذُ وَمَا أَلَدُ عِيَابِهَا :  
أَمَضَيْتُ حَبَابَ أَنْثَى بِسَيِّمِهَا  
يَا أَفَلَّ رَغْبَةً كَمْ أَجْنُ لِأَنْسِكُمْ  
يَا أَفَلَّ رَغْبَةً مَنْ يُحْسِنُ بِلَوْعَتِي  
هِيَ بِلَدَّةٍ مَغْطَاةٍ لَلنَّشْوَةِهَا  
هَبَا لِنَحْمِي طَلَّهَا وَظَلُّوَهَا  
حَتَّى تَرَى الْأَجْبَالَ مُسْنَعٍ جُنُودَنَا  
وَلَيَجْمَعَ الْعِظَرُ النَّبِيَّ شَتَائِنَا  
أَفِيئِي لَكُمْ يَا أَفَلَّ رَغْبَةَ مَهْرَهَا  
فَلْيُ شَطْرُ ضَحْلَةٍ مِنْ عَائِي  
لَا تَبْخُلُوا بِالنُّضِجِ أَنْتُمْ عِزُّوِي  
فَخَيْرِي بِأَنْ سَلَائِي مِنْ ظَهْرِهَا  
حُبُّكَ الْوَرَاثَ يَوْزُ يَا أَحِبَّابِي  
كَأَلْكُحْلِ يَمِزُجُ بِالصَّفَا أَهْدَابِي  
فُتَّتِ الْعُشْبَانَةُ عَفْثَةَ الْأَطْيَابِ  
لَأَكْمُثُ شَهْدَ عَيْبِهَا لِكَيْتَابِي  
وَقَصْدَتْ مَوْطِنَ عِزِّهَا وَفَحَارَهَا  
وَنَظَّمْتُ فِي سِفْرِ الْخُلُودِ حِطَابِي  
لَمَّا رَأَيْتُ مَقْبِلًا مُتَشَوِّقًا  
لَبَسْتُ بِحَبْلٍ لِيَابِهَا وَتَعَطَّرْتُ  
يَا رَغْبَةَ الْمَرْوَحِ جِثَّتْكَ حَاطِبًا  
رَدْتُ بِطَرْفِ الْعَيْنِ قَائِلَةً لَنَا  
نَطَقَ الْفَوَاذُ وَمَا أَلَدُ عِيَابِهَا :  
أَمَضَيْتُ حَبَابَ أَنْثَى بِسَيِّمِهَا  
يَا أَفَلَّ رَغْبَةً كَمْ أَجْنُ لِأَنْسِكُمْ  
يَا أَفَلَّ رَغْبَةً مَنْ يُحْسِنُ بِلَوْعَتِي  
هِيَ بِلَدَّةٍ مَغْطَاةٍ لَلنَّشْوَةِهَا  
هَبَا لِنَحْمِي طَلَّهَا وَظَلُّوَهَا  
حَتَّى تَرَى الْأَجْبَالَ مُسْنَعٍ جُنُودَنَا  
وَلَيَجْمَعَ الْعِظَرُ النَّبِيَّ شَتَائِنَا  
أَفِيئِي لَكُمْ يَا أَفَلَّ رَغْبَةَ مَهْرَهَا  
فَلْيُ شَطْرُ ضَحْلَةٍ مِنْ عَائِي  
لَا تَبْخُلُوا بِالنُّضِجِ أَنْتُمْ عِزُّوِي  
فَخَيْرِي بِأَنْ سَلَائِي مِنْ ظَهْرِهَا  
وَكُنْكُمْ يَوْمَ الْفَخْرِ يَا أَحِبَّابِي

أطلال حيِّ الحَزْمِ  
Ruins of  
Al-Hazm Quarter

### Before Farewell<sup>(81)</sup>

After absence, twilight of farewell did appear,  
What a painful occasion to be parting, my dear!  
Like the kohl to the eyelashes so nicely stuck,  
So beautiful a dream I did not want it to stop.  
Between the pen and the perfume of its lines  
Did I experience fondness with fresh fragrance.  
Toward its passes and meadows I went straight,  
To keep into my poetry its fragrance sweet.  
Aimed I for its core of pride and dignity,  
A message wrote in the tablet of eternity.  
It saw me in eagerness approaching,  
From love, longing and agony suffering.  
Its nicest clothes and perfume it was wearing,  
With kohl on eyelashes, for suitors meeting.  
O Raghbah, the desire of my soul, to you I am proposing!  
Don't be shy. To my proposal, for a response I am asking.  
With eyes cast down, it responded with shyness:  
Of grievances my heart is full and painful sadness.  
My heart uttered, "How sweet is its complaining!"  
It is my love, for my return, happiness showing.  
Raghbah's breeze I spent time enjoying,  
And the fragrance of its meadows smelling.  
O Raghbahs, how great for you is my yearning!  
How enjoyable it is to be loved ones meeting!  
O people of Raghbah! Who can feel  
My eagerness for its remains and ordeal?  
A generous town it is, let us water it  
That we into green, from desert, change it.  
Its dew and ruins we should preserve,  
For its remains do admiration deserve.  
Let future generations forefathers' work see,  
Proud of the observation tower let them be.  
Let the fresh perfume us together bring  
For our soil I am eagerly yearning.  
O Raghbahs, to you its dowry let me present,  
As a love token, hoping that it will me accept.  
From a lover, these are but verses humble,  
Yet, pardon me, friends, for being neglectful.  
Your advice deny me not, your support I need,  
My gates are open for your counsel to proceed.  
I'm proud my line is from Raghbah pure,  
But with you, my dear, honor is more.







## Conclusion

Praise be to Allah, and peace be upon His chosen Messenger, Prophet Mohammad.

This field research, with its pictorial component, shows Raghbah's specific features. Raghbah occupies a strategic position at the crossroads linking a number of towns. In addition to the natural beauty of the desert, Raghbah is surrounded by a vast area of rich farmland and meadows. The ruins provide a valuable historical background. Furthermore, Raghbah has witnessed development in all fields as a result of the great efforts made by the government, which provides material as well as moral support to all Saudi towns for building their infrastructure.

I hereby urge the people of Raghbah to concentrate all their efforts on making use of all the potentials made available by our caring government in order to achieve development and welfare. In order to accomplish this, I do recommend the following:

1. Giving special attention to the archaeological sites and the old mud houses, which reflect the history of the old quarters. Through renovation and maintenance, they can stand as a manifestation of the past for future generations.
2. Renovating Uqdat Al-Jeraisy and turning it into a museum reflecting the history, culture, traditions, customs and antiques of Raghbah, as well as past styles of living. This will acquaint present and future generations with lifestyle in Raghbah in the past.
3. Giving due attention to the practice and development of handicraft, which reflects its heritage, especially as raw materials are available.
4. Promoting agricultural activities, especially in the

## الخاتمة

الحمد لله الذي يقضيه تيمم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات، أما بعد:

فقد ظهر من خلال البحث الميداني المستفيض المصنوع، ما تتمتع به بلدة «رغبة» من موقع إستراتيجي على ملتقى الطرق التي تربط بين المدن المختلفة، وما تتمتع به من آثار تروى معالم القرية التجدية القديمة، تحيط بها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمراعي الخصبة؛ إضافة إلى الطبيعة الصحراوية الجميلة، كما ظهر كذلك تطلوها في مختلف ميادين التنمية والبناء تحت رعاية حكومتنا الرشيدة التي لا تالو جهدا في العناية بالبلدة كغيرها من بلدان وطينا الحبيب؛ أمثلتها بما لديها من عون مادي ومعنوي حتى تحققت البنية التحتية الأساسية.

ولئن أناشد أبناء البلدة لتضافر الجهود للاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة - رعاها الله - وتسخيرها في سبيل النهوض بالبلدة وتحقيق رفاهية العيش للقاطنين بها.

وفي سبيل تحقيق ذلك، فإنني أوصي بما يلي:

- ١ - العناية بالمعالم الأثرية والمباني الطينية التي تصور الحياة الطبيعية في أحياء البلدة القديمة؛ وذلك بترويضها والحفاظ عليها؛ وإعادة تأهيلها لضمان استمرارها كنماذج حية تروى الأجيال المتعاقبة.
- ٢ - ترميم وإعادة تأهيل عقدة الجريسي وتحويلها إلى متحف يعكس تاريخ وثقافة البلدة، وبرز العادات والتقاليد والأدوات التراثية ووسائل المعيشة التي كانت تستخدم في الماضي؛ وذلك بهدف تعريف الأجيال الحالية والقادمة بطبيعة الحياة القديمة بالبلدة.
- ٣ - الاهتمام بالحرف اليدوية والتشجيع على مزاولتها؛ كونها تمثل أصالة البلدة؛ علما أن المواد الأولية لهذه الحرف متوفرة في البلدة.
- ٤ - تشجيع الزراعة والاهتمام بها؛ لوجود الأراضي الخصبة

fertile land around Raghbah.

5. Providing Raghbah with fresh drinking water.
6. Establishing a vocational training institute for males and females to meet the needs of Raghbah and surrounding villages.
7. Establishing a cultural center, a public library and a center for teaching the Holy Qur'an for both males and females, preferably linked to one of the mosques.
8. Building a place, adjacent to a mosque, for washing the dead before burial.
9. Building a shopping mall to meet the needs of the local people.
10. Building a hall to be used for celebrations.
11. Encouraging the building of a complex of furnished flats for visitors.
12. Developing the industrial area and providing it with the necessary services.
13. Beautifying the town's entrances with sceneries and antiques.
14. Beautifying the streets by planting trees, paving and lighting.
15. Building multi-lane roads.
16. Encouraging tourist projects and related services, such as restaurants and public utilities, for the sake of improving Raghbah's economic conditions.
17. Looking after the many beautiful meadows surrounding Raghbah and protecting them by preventing access to vehicles, delineating them and putting guiding signals to direct visitors via paved roads and providing wastebaskets.
18. Establishing recreational centers for traditional sports, such as camel and horse riding, and setting

الواسعة والمياه الصالحة للزراعة بالبلدة.

- ٥ - السعي لإيصال المياه العذبة الصالحة للشرب إلى البلدة.
- ٦ - السعي لإنشاء معهد قني مهني يتيم من خلاله تدريب أهل البلدة وضواحيها على مختلف المهن التي تناسب الذكور والإناث، ونهي بمتطلبات الحياة.
- ٧ - إنشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة ودار لحفظ القرآن الكريم للذكور والإناث، وتكوين الحاققة بأحد المساجد؛ ليكون منتدى يلتقي فيه مجبو المعرفة من أبناء البلدة.
- ٨ - إنشاء مغسلة للأموال تلحق بأحد المساجد.
- ٩ - الاهتمام بإنشاء مجمع تجاري يلبي احتياجات سُكَّان المنطقة.
- ١٠ - إنشاء قصر أفراس لإقامة المناسبات العامة لأهل البلدة.
- ١١ - الاهتمام بإنشاء مجمع لشققي المفروشة بأوي إليه زوار البلدة.
- ١٢ - تطوير المنطقة الصناعية، وإيصال الخدمات إليها.
- ١٣ - تجميل مداخل البلدة بالمناظر الجمالية والتخفيف الأثرية.
- ١٤ - الاهتمام بتجميل شوارع البلدة وتشجيرها ورصف وإنارة ما بقي من شوارعها.
- ١٥ - الاهتمام بأن تكون الطرقات التي تمر بالبلدة ذات مسارات متعددة.
- ١٦ - الاهتمام بتنفيذ المشروعات السياحية، والخدمات المساندة والضرورية؛ كالمطاعم والمرافق العامة التي تسهم في تنشيط اقتصاد البلدة.
- ١٧ - الاهتمام بالروصات الكثيرة والجميلة حول البلدة وتنظيمها، وعمل الحمايات اللازمة لها التي تمنع دخول السيارات إليها، على غرار ماتم تنفيذه في روضة أم الشقوق وكذلك تخطيطها ووضع العلامات الإرشادية التي تدل عليها، وتعبئة الطرقات المؤدية إليها، وتوزيع سلال المهملات؛ كل ذلك بهدف استمالة الناس إليها.
- ١٨ - الاهتمام بتنفيذ المشروعات الترفيهية ذات الطابع

- up tents in parks for rent during spring.
19. Opening a specialized shop to supply desert trip equipment.
  20. Building rest-houses to accommodate the families visiting Raghbah for its tourist and natural attractions.
  21. Setting up a public park with amusements for children.
  22. Keeping animal and poultry farms far from residential areas for health purposes.
  23. Constructing dams to store flood water for use in farming.
  24. Paying due attention to flood water courses, and building barriers and canals in order to protect the town against floods.
  25. Giving special consideration to public property by utilizing it for agricultural and construction purposes.

At the end of this book, I would like to extend my gratitude to all those who supported and provided me with valuable guidance and information. I am also grateful to those who took part in identifying and photographing related locations. I must say that I have spent with them a very enjoyable time.

I would also like to express my thanks to the people of Raghbah for their affection and sincerity, and I hope they will excuse me for any shortcomings. I welcome any remarks or comments from those who have read this book. I promise to spare no effort in taking comments and remarks into consideration in future editions, insha'allah (God willing).

In conclusion, may Allah's peace and blessings be upon Prophet Mohammad, his kin and his companions!

التراثي؛ كتاجير الخيول والجمال للركوب، والاهتمام بتجهيز الخيام في الروضات أوقات الربيع لتأجيرها للمرتادين.

١٩ - افتتاح محل تجاري يهتم بتلبية احتياجات الرحلات البرية ولوازمها.

٢٠ - بناء الاستراحات التي تناسب الإقامة العائلية الموقتة لمن يزور البلدة بهدف الاطلاع على معالمها السياحية والطبيعية.

٢١ - إنشاء حديقة عامة تحتوي على ألعاب مسلية للأطفال.

٢٢ - مراعاة أن تكون المنشآت الخاصة بتربية الحيوانات ومزارع الدواجن بعيدة عن العمران؛ لحماية البلدة من التأذي بها.

٢٣ - إنشاء سدود لحفظ مياه السيول للاستفادة منها في الزراعة.

٢٤ - الاهتمام بمجاري السيول وتنفيذ الحواجز والقنوات التي تحمي البلدة من أخطارها.

٢٥ - الاعتناء بالأملاك المشاعة، وإحيائها والاستفادة منها، سواء كانت أراضي زراعية أم عقارية.

ولا يسعني في ختام هذا الكتاب إلا أن أكرر شكري وتقديري لكل من أسهم فيه بالتوجيه والإرشاد وإثراء معلوماتي، وكمن أسهم معي في تصوير المواقع ووضع الأسماء لها؛ فقد قضيت معهم في سبيل إنجاز ذلك أمتع الأوقات، كما يشعري أن أعير لأهل البلدة عن أعمى مشاعر المحبة والوفاء؛ فهم أهل لذلك، مستمحين منهم العذر إن كان ثمة تقصير؛ فهذا هو جهد المقل، فإن حالفني الصواب فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فلي آمن أن يلتبسوا في العذر، مع رجائي من كل مطلع على هذا الكتاب أن يوافيني بما يعر له من ملاحظات وتصويبات ستكون محل تقديري واهتمامي، وسأبدل قصاري جهدي لتلافي النقص وتصويب الخطأ في إصدارات لاحقة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## Endnotes

1. This is an English translation of an Arabic poem composed from the author's material in prose by brother Adeeb Al-Isma'eel.
2. This quotation is taken from HRH's foreword in *Daawat Al-Malik Abdul-Aziz*.
3. This is an English translation of an Arabic poem composed from the author's material in prose by brother Adeeb Al-Isma'eel.
4. *The Atlas of the Kingdom of Saudi Arabia*, (in Arabic), Riyadh, 1419 H, p. 24.
5. General Statistics Dept., the Ministry of Planning and Economy: *Preliminary Statistics of Population and Houses*, Riyadh, 1425 H (2004 AD), pp. 3-4.
6. General Statistics Dept., the Ministry of Planning and Economy: *Statistical Index*, Issue No. 21, Riyadh, 1996, p. 15.
7. Ibn Khamees, Abdullah: *Mu'jam Ibn Khamees (Al-Yamaamah Dictionary)*. 2nd edition, Riyadh, 1400 H, p. 1/471.
8. Ibn-Manzoor: *Lissaa Al-Arab (The Arabic Dictionary)*, Vol. 3, p. 1697.
9. Al-Jaassir, Hamad: *Mu'jam Al-Ossar Al-Mutahdhinah bi Najd (Dictionary of Urban Families in Najd)*, Vol. 2, Riyadh, p. 539.
10. Ibn-Manzoor: *Lissaa Al-Arab (The Arabic Dictionary)*, Vol. 3, p. 1697.
11. Ibn-Manzoor: *Lissaa Al-Arab (The Arabic Dictionary)*, Vol. 3, p. 1697.
12. Al-Astrabaathiy, Radhiy Al-Deen: *Sharh Shaafiyat Ibn Al-Haajib (Explaining Ibn Al-Haajib's Shaafiyah)*, p. 1/40 and p. 1/47.
13. Al-Zirikli: *Al-A'laam (Prominent Figures)*, p. 5/219. Kuthayyer is the well known poet, Kuthayyer Ibn Abdul-Rahman Al-Khuzaa'i; he died in Madeenah in the year 105 H.
14. Al-Hamawi, Yaqout: *Mu'jam Al-Buldaan*, Vol. 1, p. 54.
15. Ibn Bleihid, Mohammad Abdullah: *Saheeh Al-Akhbaar (The Right News)*, Vol. 3, 2nd edition, 1392 H (1972 AD), p. 66.
16. This note is related to the Arabic edition only.
17. Ibn Eessaa, Ibrahim Ibn Saalih: *Taareekh Ba'dh Al-Hawaadith Al-Waaqi'ah Bi Najd (The History of Some Events that Took Place in Najd)*, Riyadh, Dar Al-Yamaamah, pp. 61-62.

## هَوَامِشُ الْكِتَابِ

- (١) نَزَّرَ الأبياتَ مُؤَلَّفُ الْكِتَابِ، وَنَظَّمَهَا فِي قَالِبٍ شِعْرِيٍّ الْأَخُ الصَّلَيقِ أَدِيبِ الْإِسْمَاعِيلِ.
- (٢) مَقْتَطَفٌ مِنْ كَلِمَةِ تُثَوِّفُ فِي تَصْدِيرِ كَتَيْبٍ "دَارَةُ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ".
- (٣) نَزَّرَ الأبياتَ مُؤَلَّفُ الْكِتَابِ، وَنَظَّمَهَا فِي قَالِبٍ شِعْرِيٍّ الْأَخُ الصَّلَيقِ أَدِيبِ الْإِسْمَاعِيلِ.
- (٤) أَطْلَسُ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةَ السُّعُودِيَّةَ، الرَّيَاضُ - ١٤١٩ هـ (ص ٢٤).
- (٥) النَتَائِجُ الْأُولَى لِلتَّعْدَادِ الْعَامِ لِلسَّكَّانِ وَالْمَسَاكِينِ ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، وَزَارَةُ الْاِقْتِصَادِ وَالتَّخْطِيطِ، مَصْلُحَةُ الْإِحْصَاءَاتِ الْعَامَةِ (ص ٣-٤).
- (٦) الْمُؤَشِّرُ الْإِحْصَائِي، وَزَارَةُ التَّخْطِيطِ، مَصْلُحَةُ الْإِحْصَاءَاتِ الْعَامَةِ، الْعَدَدُ (٢١) ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م (ص ١٥).
- (٧) ابْنُ بَكْيَسٍ، عَبْدِ اللَّهِ، مُعْجَمُ الْيَمَامَةِ، دُنْ، الرَّيَاضُ، ٢، ١٤٠٠ هـ (١/٤٧١).
- (٨) ابْنُ مَنْظُورٍ، لِسَانُ الْعَرَبِ، دَارُ الْمَعَارِفِ، الْقَاهِرَةُ، دَت، مَج ٣ (ص ١٦٩٧). (مادة: رغب).
- (٩) الْجَاسِرُ، حَمَادٌ، مُعْجَمُ الْأَسْمَاءِ الْمُتَحَفَّرَةِ وَتَنْجِدُ، دُنْ، الرَّيَاضُ، دَت، (٢/٥٣٩).
- (١٠) ابْنُ مَنْظُورٍ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَج ٣ (ص ١٦٧٩). (مادة: رغب).
- (١١) ابْنُ مَنْظُورٍ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، مَج ٣ (ص ١٦٧٩). (مادة: رغب).
- (١٢) الْأَسْتَرَابَاذِيُّ، رَضِيَ الْمَنِينُ، عَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، شَرْحُ شَافِيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ (١/٤٠ و ٤٧).
- (١٣) تُثَوِّفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَاعِيِّ، شَاعِرٌ مَشْهُورٌ، تُؤَوِّي بِالْمَدِينَةِ عَامَ ١٠٥ هـ، الْأَعْلَامُ لِلزَّرِكْلِيِّ (٥/٢١٩).
- (١٤) الْحَمَوِيُّ، يَاقُوتٌ، مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ، دُنْ، دِم، دَت مَج ٢، (ص ٥٤).
- (١٥) ابْنُ بَكْيَسٍ، عَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، صَاحِبُ الْأَخْبَارِ، دُنْ، دِم، ٢، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م، مَج ٣ (ص ٦٦).
- (١٦) كَلْدًا فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَالْأَشْهُرُ أَنَّ يَقَالَ: "وَتَمَّى أَهْلُ نَجْدٍ".
- (١٧) ابْنُ عَيْسَى، إِبْرَاهِيمُ، تَارِيخُ بَعْضِ الْخَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ وَتَنْجِدُ، دَارُ الْيَمَامَةِ، الرَّيَاضُ، دَت (ص ٦١-٦٢).

18. This note is related to the Arabic edition only.
19. Ibn-Rabee'ah, Mohammad: *Taareekh Ibn Rabee'ah (Ibn-Rabee'ah's History)*, investigated by Abdullah Ibn Yousuf al-Shibl, Riyadh, Daar Al-Malik Abdul-Aziz, 1419 H, p. 63.
20. Ibid., p. 68.
21. Al-Fakhiri, Mohammad Ibn Omar: *Al-Akhbaar Al-Najdiyyah (The Najd News)*, investigated by Abdullah Ibn Yousuf Al-Shibl, Riyadh, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, p. 87.
22. This note is related to the Arabic edition only.
23. Ibn Bishr, Uthman: *Unwaan Al-Majd fee Taareekh Najd (The Title of Glory on the History of Najd)*, Vol. 3, investigated by Abdulrahman Ibn Abdullateef Al-Sheikh, Riyadh, Daar Al-Malik Abdul-Aziz, 1403 H, p. 358.
24. Ibn Eessaa, op cit, p.90.
25. Ibn Eessaa, op cit, p. 109.
26. Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University: *Pictorial Illustrations of the Spread of Sheikh Mohammad Ibn Abdulwahaab's Daawah*, 1400 H, p. 5, Figure 1.
27. It is Sheikh Mohammad Ibn Abdulwahaab Ibn Sulaman Al-Tameemu. He is well known as Sheikh Al-Islam for his role in the revival of the Salafi Daawah, i.e. Prophet Mohammad's Daawah. He was born at Al-Uyainah in 1115 H, and died in 1206 H.
28. Ibn Ghannaam, Hussain: *Taareekh Najd (The History of Najd)*, investigated by Nasseruddeen Al-Assad, 4th. ed., Beirut, Cairo, Dar Al-Shurooq, 1415 H, p. 105.
29. Al-Reehaani, Ameen: *The Modern History of Najd and the Biography of Abdul-Aziz Abdulrahman Al-Faisal Al-Saud*. (Arabic), 6th edition, Beirut, Daar Al-Jeel, 1988, p. 32.
30. Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University: *Pictorial Illustrations of the Spread of Sheikh Mohammad Ibn Abdulwahaab's Daawah*, 1400 H, p. 5, Figure 1.
31. Ibn Ghannaam: op cit., p. 105.
32. Ibn Khamees, Abdullah: *Taareekh Al-Yamaamah (Al-Yamaamah History)*, Riyadh, Al-Farazdaq Press, 1407 H., p. 4/104.
33. Al-Fileij, Abdul-Mohsin Ibn Mohammad: "Raghhah: A Typical Najdi Village," *Majallat Al-Arab (The Arab's Magazine)*, p. 842.
34. Al-Bassaam, Abdullah A. Salih: *Ulamaa' Najd Khilaal Thamaaniyat Qurun (The Scholars of Najd in 8 Centuries)* Vol. 2, 2nd. Edition Dar Al-'Aasimah, 1419 H. p. 6/416.
35. Ibn Bishr: *Unwaan Al-Majd fee Taareekh Najd (The*

- (١٨) كذا في الأصل، وهو صحيح في العربية، لكن الأشهر أن يقال: "بني أهل رغبة".
- (١٩) ابن ربيعة، محمد، تاريخ ابن ربيعة، تحقيق عبد الله بن يوسف الشبل، دار الملك عبد العزيز، الرياض، ١٤١٩ هـ (ص ٦٣).
- (٢٠) ابن ربيعة، محمد، مرجع سابق (ص ٦٨).
- (٢١) الفاخري، محمد بن عمر، الأخبار النجديّة، تحقيق د. عبد الله الشبل، إصدارات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ص ٨٧).
- (٢٢) في الأصل: "كثيرة"، والصواب ما ذكرته.
- (٢٣) ابن بشر، عثمان، عُنوان المجد، في تاريخ نجد، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، ١٤٠٣ هـ، مج ٢ (ص ٣٥٨).
- (٢٤) ابن عيسى، إبراهيم، مرجع سابق (ص ٩٠).
- (٢٥) ابن عيسى، إبراهيم، المرجع نفسه (ص ١٠٩).
- (٢٦) مصوّرات انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٠ هـ (ص ٥)، لوحة رقم (١).
- (٢٧) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، شيخ الإسلام، مجّد الدعوة السلفيّة، وُلِدَ بالعُيَيْنَة سنة ١١١٥ هـ، وتوفي سنة ١٢٠٦ هـ، له مؤلفات مشهورة.
- (٢٨) ابن عثام، تاريخ نجد (ص ١٠٥).
- (٢٩) الزحاني، أمين، تاريخ نجد الحديث وسيرة عبدالعزيز عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، دار الجيل بيروت، ط ٦، ١٩٨٨ م (ص ٣٢).
- (٣٠) مصوّرات انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مرجع سابق (ص ٥) لوحة رقم (١).
- (٣١) ابن عثام، مرجع سابق (ص ١٠٥).
- (٣٢) ابن خيس، تاريخ اليمامة، مرجع سابق (٤/ ١٠٤).
- (٣٣) انظر تجلّة العرب، السنة (٢٩)، ومقالاً لعبد الحسین بن محمد الفليج (ص ٨٤٢).
- (٣٤) انظر ابن بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، دار العاصمة، ط ٢، ١٤١٩ هـ (٦/ ٤١٦).
- (٣٥) ابن بشر، مرجع سابق (١/ ٨٠).
- (٣٦) في الأصل: "بلد"، والصواب ما ذكرته.
- (٣٧) في الأصل "جد"، والصواب ما ذكرته.
- (٣٨) ابن بشر، مرجع سابق (١/ ٨٠ - ٨١).



- Title of *Glory on the History of Najd*, op cit, pp. 1/80.
36. This note is related to the Arabic edition only.
37. This note is related to the Arabic edition only.
38. Ibn Bishr, op cit, p. 1/80-81.
39. Ibn Eessaa, op cit, p. 147.
40. Ibn Bishr, op cit, p. 1/454 & Ibn Eessaa, op cit, p. 149.
41. These verses are narrated by Abdul-Mohsin Al-Fileij.
42. Ibn Bishr, op cit, p. 1/454.
43. These verses are narrated by Abdul-Mohsin Al-Fileij.
44. The word "state" refers to the Ottoman authorities.
45. Ibn Bishr, op cit, p. 2/32.
46. This note is related to the Arabic edition only.
47. Ibn Bishr, op cit, p. 2/152.
48. Al-Zamil, Abdullah Al-Ali: *Asdaq Al-Bunood fee Taareekh Abdul-Aziz Al-Saud* (The Credible Events in the History of Abdul-Aziz Al-Saud), Beirut, Al-Mo'assassah Al-Tijaariyyah Lil-Tibaa'ah wal-Nashr, 1392 H, p. 51.
49. Al-Fileij, "Raghab: A Typical Najdi Village," op cit, p. 419.
50. Ibid, 406.
51. Ibid, 400.
52. Ibid, 396.
53. Ibn Khamees, Abdullah: *Taareekh Al-Yamaamah*, op cit, p. 1/419.
54. Al-Fileij, op cit, p. 48.
55. Ibn Khamees, Abdullah: *Taareekh Al-Yamaamah*, op cit, p. 2/16.
56. Al-Fileij, op cit, p. 418.
57. Al-Fileij, op cit, p. 398.
58. Ibn Khamees, Abdullah: *Mu'jam Al-Yamaamah*, op cit, p. 2/12.
59. Ibn Bishr: *Unwaan Al-Majd fee Taareekh Najd*, op cit, p. 1/80 & Ibn Khamees: *Mu'jam Al-Yamaamah*, op cit, p. 1/473 & Al-Hussein, Ahmad Ibn Mohammad: *Raghab: Past and Present*, Riyadh, 1410 H, p. 20 & Al-Fileij: "Omaraa' Bildat Raghab" (Emirs of Raghab), *Mayallat Al-Arab*, Year 27, p. 574.
60. Al-Fileij: "Omaraa' Bildat Raghab" (Emirs of Raghab), ibid, p. 574. & Al-Hussein: *Raghab: Past and Present*, ibid, p. 20.
61. Al-Fileij: "Omaraa' Bildat Raghab" (Emirs of Raghab), ibid, p. 574. & Al-Hussein: *Raghab: Past and Present*, ibid, pp. 20-21.
62. The information under this heading is based on Abdul-Mohsin Al-Fileij's oral account, except the last 2 points, which are taken from Ibraaheem Ibn

- (٣٩) ابن عيسى، مرجع سابق (ص ١٤٧).
- (٤٠) ابن بشر، مرجع سابق (١/٤٥٤)، انظر ابن عيسى، مرجع سابق (ص ١٤٩).
- (٤١) الأبيات المذكورة برواية عبد المحسن بن محمد الفليج.
- (٤٢) انظر ابن بشر، مرجع سابق (١/٤٥٤).
- (٤٣) الأبيات المذكورة برواية عبد المحسن بن محمد الفليج.
- (٤٤) المراد. الدولة العثمانية.
- (٤٥) ابن بشر، مرجع سابق (٢/٣٢).
- (٤٦) في الأصل: "خزوان"، والصواب ما ذكرته.
- (٤٧) ابن بشر، مرجع سابق (٢/١٥٢).
- (٤٨) الزامل، عبد الله العلي، أصلق البثود، في تاريخ عبد العزيز آل مشعود، المؤسسة التجارية للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٢ هـ (ص ٥١).
- (٤٩) الفليج، عبد المحسن، رغبة، وثال القرية النجدية (ص ٤١٩).
- (٥٠) الفليج، مرجع سابق (ص ٤٠٦).
- (٥١) الفليج، مرجع سابق (ص ٤٠٠).
- (٥٢) الفليج، مرجع سابق (ص ٣٩٦).
- (٥٣) انظر ابن كحيس، تاريخ اليمامة، مرجع سابق (١/٤١٩).
- (٥٤) الفليج، مرجع سابق (ص ٤٨).
- (٥٥) ابن كحيس، تاريخ اليمامة، مرجع سابق (٢/١٦).
- (٥٦) الفليج، مرجع سابق (ص ٤١٨).
- (٥٧) الفليج، مرجع سابق (ص ٣٩٨).
- (٥٨) ابن كحيس، معجم اليمامة، مرجع سابق، (مع ٢)، (ص ١٢).
- (٥٩) انظر ابن بشر، مرجع سابق (١/٨٠)، وابن كحيس، معجم اليمامة، مرجع سابق (١/٤٧٣). والحسين، أحمد بن محمد، رغبة بين الماضي والحاضر، الرياض، ١٤١٠ هـ، (ص ٢٠). ونجدة العرب، السنة (٢٧) أمراء بلدة رغبة، مقال لعبد المحسن بن محمد الفليج (ص ٥٧٤).
- (٦٠) انظر نجدة العرب، مرجع سابق (ص ٥٧٤). والحسين، أحمد بن محمد، مرجع سابق (ص ٢٠).
- (٦١) نجدة العرب، مرجع سابق (ص ٥٧٤)، بتصرف. والحسين، أحمد بن محمد، مرجع سابق (ص ٢٠ ٢١).
- (٦٢) معلومات هذا العنوان مستقاة مشافهة من عبد المحسن بن محمد الفليج، ما عدا النقطتين الأخيرتين لفران إبراهيم بن فهد الجبيري.
- (٦٣) هناك خلافا حول أول موقع سكنه أهل رغبة، إذ يقول

- Fahd Al-Jabr
63. There is no agreement on the early dwelling of the Raghbah people. Some say it was Al-Nuqiyyat and Al-Hutamiyyat; others say it was Al-Fuqair; a third party says it was Al-Hazm.
  64. Docksias Foundation: *The Middle Province Urban Scheme*, Riyadh, Vol. 1, pp. 137-139.
  65. Al-Shareef, Abdulrahman Al-Sadiq: *Geography of the Kingdom of Saudi Arabia*, Riyadh, Dar Al-Mirreekh, 5th edition, 1415 H, p. 1/ 186.
  66. This information was received from Abdullah Ibn Abdul-Aziz Al-Raashid, Director of Male Schools in Raghbah, and from Sulaiman Ibn Mohammad Al-Durayhim, Director of Female Education Section in Thadeq.
  67. Ibn Manzoor, op cit, p. 2/860.
  68. Ibn Manzoor, op cit, p. 6/4326.
  69. Information from the Turkish document.
  70. From an oral account by Abdullah Ibn Mohammad Ibn Abdulrahman Al-Jeraisy.
  71. This information is from Fahd Ibn Hamad Al-Furaawi.
  72. Al-Fileij: op cit, p. 413.
  73. Al-Fileij: op cit, p. 414.
  74. Al-Qarni, Mohsin Ibn Farhaan: "Areas of Deserted Architectural Heritage in Urban Centers," a research submitted as part of the graduate program for Urban Design, King Saud University, 1410 H.
  75. Al-Qarni, Mohsin Ibn Farhaan: "Traditional Villages in the Southern Region," an unpublished master's dissertation, King Saud University, 1414 H.
  76. Source of this information: The Thadeq Administration of Mosque Affairs, Ministry of Endowments.
  77. Source of this information: The Thadeq Electricity Company.
  78. This information is based on Salih Ibn Mohammad Al-Hameediy's oral account.
  79. All the photographed antiques in this book belong to the author's father, Sheikh Abdul-Rahman Ibn Ali Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy, and to Fahd Ibn Khaled Ibn Nasser Al-Jeraisy.
  80. All the drawings in this chapter are done by Abdul-Rahman Ibn Abdullah Alqutayyaan.
  81. This is an English translation of an Arabic poem composed from the author's material in prose by brother Adeeb Al-Isma'eel.

- بعضهم، إنه المُقَيَّات والمُتَبَيَّات، بينما يقول آخرون. هو الفقير، وقال آخرون: إنه الحزم. [يراجع: التَّظْوَرُ العُمَرَانِي لِتَلَكُ «رَغْبَةٍ» أَوَّلًا: بداية الاستيطان].
- (٦٤) انظر مؤسسة فوكسياس، اختلط العُمَرَانِي للمنطقة الوسطى، دن، الرياض، مج ١ (١٣٧ - ١٣٩).
- (٦٥) الشريف، عبد الرحمن الصَّادِق، جغرافية المملكة العربية السعودية، دار المريخ، الرياض، ط ٥، ١٤١٥ هـ (١/ ١٨٦).
- (٦٦) هذه المعلومات مستقاة من الأستاذ عبد الله بن عبدالعزيز الراشد، مدير مدارس البنين بـ«رَغْبَةٍ»، والأستاذ سُلَيْمَان بن مُحَمَّد الدُرَيْهِم مدير مديرية تعليم البنات بثادق.
- (٦٧) ابن منظور، مرجع سابق، مج ٢ (ص ٨٦٠). (مادة: حزم).
- (٦٨) ابن منظور، مرجع سابق، مج ٦ (ص ٤٣٢٦). (مادة: نبع).
- (٦٩) بيانات الوثيقة التركية.
- (٧٠) برواية عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الجريسي.
- (٧١) هذه المعلومة من فهد بن محمد الفُرَاوِي.
- (٧٢) الفُلَيْج، مرجع سابق (ص ٤١٣).
- (٧٣) الفُلَيْج، مرجع سابق (٤١٤).
- (٧٤) انظر القُرْنِي، محسن بن قُرْحَان، مناطق التراث العُمَرَانِي المهجورة بمراكز المدن، بحث مقدم ضمن برنامج الدراسات العليا في التصميم العُمَرَانِي، جامعة الملك سعود، ١٤١٠ هـ.
- (٧٥) انظر القُرْنِي، محسن بن قُرْحَان، القرى التقليدية بالمنطقة الجنوبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، ١٤١٤ هـ.
- (٧٦) مصدر المعلومات: إدارة شؤون المساجد بوزارة الأوقاف قرع ثادق.
- (٧٧) المعلومات مستقاة من شركة الكهرباء بثادق.
- (٧٨) برواية صالح بن مُحَمَّد الحَمِيدِي.
- (٧٩) جميع الأدوات الأثرية المصوَّرة في هذا الباب من مُقَتَّنَات الوالد عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجريسي، والأخ فهد بن خالد بن ناصر الجريسي.
- (٨٠) جميع الرسوم في هذا الباب بريشة الرسَّام عبد الرحمن بن عبد الله القُطَيَّان.
- (٨١) نثر مَعَانِي الأبيات مؤلف الكتاب، ونظَّمَهَا في قالبٍ شِعْريٍّ الأَخ الصديق أديب الإسماعيل.

## References

## مَزَاجُ الْكِتَابِ

### 1. Academic References

- Ibn Bassam, Abdullah Ibn Abdul-Rahman: *Ulamaa' Najd Khilaal Thamaaniyat Qoroon (Najd Scholars in Eight Centuries)*, 2nd edition, Beirut, Dar Al-'Aasimah, 1419 H.
- Ibn Bishr, Uthman: *Onwaan Al Majd fee Taareekh Najd (The Title of Glory in the History of Najd)*, investigated by Abdul-Rahman Ibn Abdul-Lateef Al-Sheikh, Riyadh, Daarat Al-Malik Abdul-Aziz, 1403.
- Ibn Bleihed, Mohammad Ibn Abdullah: *Saheeh Al-Akhar (The True News)*, 2nd. edition, 1972.
- Ibn Khamees, Abdullah: *Taareekh Al-Yamaamah (History of Al-Yamaamah)*, Riyadh, Al-Farazdaq Press, 1419 H.
- Ibn Khamees, Abdullah: *Mu'jam Al-Yamaamah (Al-Yamaamah Dictionary)*, 2nd edition, Riyadh, 1400 H.
- Ibn Rabi'ah, Mohammad: *Tareekh Ibn Rab'iah (History of Ibn Rabi'ah)*, investigated by Abdullah Ibn Yousof Al-Shibl, Riyadh, Daarat Al-Malik Abdul-Aziz, 1419 H.
- Ibn Eessa, Ibraheem: *Tareekh Ba'dh Al-Hawaadith Al-Waaqi'ah fee Najd (History of Some Najd Events)*, Riyadh, Dar Al-Yamaamah.
- Ibn Ghannaam, Hussain: *Tareekh Najd (The History of Najd)* 4th, Edition, investigated by Nasser Al-Deen Al-Asad., Cairo / Beirut, Dar Al-Shorooq, 1415 H.
- Ibn Manzour: *Lissaa Al-Arab [Dictionary] (The Arabs' Tongue)*.
- *Atlas of Saudi Arabia*, Riyadh, 1419H.
- Al-Jasser, Hamad: *A Bibliography of the Urban Families of Najd*, Riyadh.
- Al-Hussain, Ahmad Ibn Mohammad: *Raghibah baina Al-Maadh wal Haadhir (Raghibah: Past and Present)*, Riyadh, 1410 H.
- Al-Hamawy, Yaqout: *Mu'jam Al-Buldaan (Dictionary of Countries)*.
- Al-Zamil, Abdullah Al-Oliy: *Asdaq Al-Bonood fee Taareekh Abdul-Aziz Al-Saud (The Most Credible Events in the History of Abdul-Aziz Al-Saud)*, Beirut, the Trading Establishment for Printing and Publishing, 1392 H.

### أولاً: المَزَاجُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ابنُ بَسَّام، عبد الله بن عبد الرحمن، عُلَمَاءُ نَجْدٍ خِلَالِ ثَمَانِيَةِ قُرُونٍ، دار العاصمة، ط ٢، ١٤١٩هـ.
- ابنُ بَشْر، عُثْمَان، عُنوانُ المَجْد في تاريخ نَجْد، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبوعات دَارَةِ الملك عبد العزيز، الرياض، ١٤٠٣هـ.
- ابنُ بَلِيْهَد، مُحَمَّد بن عبد الله، صحیح الأخبار، ط ٢، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.
- ابنُ حَمِيس، عَبْدُ الله، تاريخ اليمامة، مطابع القُرْطُوق، الرياض، ١٤٠٧هـ.
- ابنُ حَمِيس، عبد الله، مُعْجَمُ اليمامة، الرياض، ط ٢، ١٤٠٠هـ.
- ابنُ رَبِيعَة، مُحَمَّد، تاريخ ابن ربيعة، تحقيق عبد الله بن يوسف الشبل، دَارَةُ الملك عبد العزيز، الرياض، ١٤١٩هـ.
- ابنُ عِيسَى، إبراهيم بن صالح، تاريخ بعض الحوادث الواقعة بِنَجْد، دار اليمامة، الرياض، دت.
- ابنُ غَنَام، حُسَيْن، تاريخ نَجْد، تحقيق د. ناصر الدين الأسد، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط ٤، ١٤١٥هـ.
- ابنُ مَنظُور، لِسَانُ الْعَرَبِ، دار المعارف، القاهرة.
- أَطْلَسُ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ، الرياض، ١٤١٩هـ.
- الجاسر، حمد، مُعْجَمُ الأَسَرِ المتحَضَّرَةِ بِنَجْد، الرياض.
- الحُجَيْن، أحمد بن محمد، رَغَبَة بين الماضي والحاضر، الرياض، ١٤١٠هـ.
- الحَمَوِي، ياقوت، مُعْجَمُ البلدان، دن، دم، دت.
- الرُّمَّانِي، أمين، تاريخ نجد الحديث وسيرة عبدالعزيز عبدالرحمن آل فيصل آل سعود، دار الجيل - بيروت، ط ٦، ١٩٨٨م.
- الزامل، عبد الله الغلي، أَصْدَقُ البُتُودِ في تاريخ عبد العزيز آل سعود، المؤسسة التجارية للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٢هـ.

- الشريف، عبد الرحمن صادق، جُغرافِيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة، دار المؤيَّخ، الرياض، ط ٥، ١٤١٥ هـ.
  - الفاخوري، محمد بن عُمر، الأخبار النَّجديَّة، تحقيق د. عبد الله الشَّبل، جامعة الإمام محمد بن سُعود الإسلاميَّة.
  - الفُلَّنج، عبد المحسن بن محمد، رَغْبَة مِنَال القَرْيَة النَّجديَّة، الرياض، ١٤١٨ هـ.
  - القَرْني، محسن بن قَرْحان، التُّراث العُمَراني المهجور بمراكز المَدَن، بحثٌ مقدَّم ضمن برنامج الدراسات العُلَيَّا في التصميم العُمَراني، جامعة الملك سُعود، ١٤١٠ هـ.
  - القَرْني، محسن بن قَرْحان، القَرْي التقليديَّة بالمنطقة الجنوبيَّة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سُعود، ١٤١٤ هـ.
  - المؤرَّس الإحصائي، مَضَلَحَة الإحصاءات العامَّة، وَدَارَة التخطيط، العدد (٢١) ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
  - دُرُكْسِيَّاس، مخطط العُمَراني، للمنطقة الوُسْطى، دن، الرياض.
  - نَجَلَة العَرَب، السنة ٢٧ - ٢٩.
  - مصبُورات انتشار دَعْوَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب، جامعة الإمام محمد بن سُعود الإسلاميَّة، ١٤٠٠ هـ.
- ثانيًا: الجُهُات الحُكُومِيَّة:**
- وَدَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقَرْيَة.
  - وَدَارَة البَثْرُول والقَرْيَة المُعَدِنِيَّة.
  - وَدَارَة الدَّفَاع والطَّيْرَانِ مُمَثِّلَة في المِسَاحَة العَسْكَرِيَّة.
  - وَدَارَة الزَّرَاعَة والمِياه.
  - بَلَدِيَّة ثَادِق.
  - قَرْع وَدَارَة الزَّرَاعَة بِثَادِق.
  - مَنَدُوبِيَّة تعليم البَنَات بِثَادِق.
  - شَرِكَة كَهْرَبَاءِ ثَادِق.
  - مَجْمَع مَدَارِس البَيْنِ بِدَرْغَبَة.
  - المَرْكَز الصَّحِّي بِدَرْغَبَة.

## 2. Government Departments:

- Ministry of Municipal and Rural Affairs.
- Ministry of Petroleum and Mineral Resources.
- Military Surveying Department, Ministry of Defense and Aviation.
- Ministry of Agriculture and Water.
- Thadeq Municipality.
- Ministry of Agriculture - Thadeq Branch.
- Girls' Education Commission in Thadeq.
- Thadeq Electricity Company.
- Raghbah Boys' School Compound.
- Raghbah Medical Center.

## Publications by the Author

## صدر للمؤلف

1. *Raghibah* (an Arabic-English edition) طبعة ثنائية اللغة: (عربي / إنجليزي) ١. رغبة
2. *Your Guide to Raghibah* (Arabic - English) (عربي / إنجليزي) ٢. دليلك إلى رغبة
3. *Al-Jaraisi Family* (Arabic - English) (عربي / إنجليزي) ٣. عائلة الجريسي
4. *Selected Documents on Saudi-Egyptian Relations during the Reign of King Abdul-Aziz Al-Saud, Volumes 1-3* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ٤. من وثائق العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (مجلد ١-٣)
5. *Time Management from Islamic and Administrative Perspectives* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٥. إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري
6. *Administrative Leadership from Islamic and Administrative Perspectives* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٦. القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري
7. *Consumer Behavior: An Analytical Study of The Saudi Family's Purchase Decisions Purchasing Computers* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٧. سلوك المستهلك، دراسة تحليلية للقرارات الشرائية للأسرة السعودية
8. *Tribalism from an Islamic Perspective* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ٨. نموذج تطبيقي على شراء الحاسب الآلي
9. *A Critique of the Role of Art* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ٩. العصبية القبلية من المنظور الإسلامي.
10. *Virtues of Polygamy,* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ١٠. الفن: الواقع والمأمول.
11. *Muslim Women: Where to?* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١١. فضل تعدد الزوجات
12. *Delinquency: Treatment in Light of the Qur'an and the Sunnah* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٢. تساؤنا إلى أين؟
13. *Protection from Satan's Temptations* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٣. انحراف الشباب وطرق العلاج على ضوء الكتاب والسنة.
14. *Guarding against Magic* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٤. التحصين من كيد الشياطين
15. *Legal Ruqya* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٥. إلخار من الشجر
16. *Treatment and Ruqya as Practised by the Prophet.* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٦. الرقية الشرعية.
17. *Ruqya of the Righteous.* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ١٧. العلاج والرقى بما صح عن المصطفى ﷺ.
18. *The following booklets in the Believer's Provision Series:* ١٨. رقية الأبرار.
19. *Book 1: Selected Adhkaar* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ١٩. سلسلة «زاد المؤمن»، وقد صدر منها الكتب الآتية:
20. *Book 2: Comprehensive Du'a* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٠. منتقى الأذكار
21. *Book 3: Daily and Nightly Prayers* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢١. جوامع الدعاء
22. *Book 4: Teaching Qur'anic Recitation* (Arabic) (عربي - إنجليزي) ٢٢. ورد اليوم والليلة
23. *Book 5: Self-Ruqya Treatment* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٣. معلمي التجويد
24. *Book 6: Fasting is Protection* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٤. ارق نفسك واهلك بنفسك
25. *Book 7: The Guide to Umrah* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٥. الصوم مجنة
26. *Book 8: The Guide to Hajj* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٦. دليل المعتمر
27. *Book 9: The Guide to Hajj* (Arabic - English) (عربي - إنجليزي) ٢٧. دليل الحاج



26. *Supplications for the Young* (Arabic - English)
27. *An Anthology of Fatwas by Scholars of the Holy Land* (Arabic - English - French - Urdu)
28. *Selected Fatwas on Faith-healing and Witchcraft* (Arabic - English - French - Urdu)
29. Series of Fatwas by Scholars of the Holy Land:
- Book 1: *Fatwas on Beliefs (Section 1)* (Arabic)
- Book 2: *Fatwas on Beliefs (Section 2)* (Arabic)
- Book 3: *Fatwas on Beliefs (Section 3)* (Arabic)
- Book 4: *Fatwas on Intentions, Cleanliness and Salaah* (Arabic)
- Book 5: *Fatwas on Zakaah, Fasting, Hajj and Omrah* (Arabic)
- Book 6: *Fatwas on Marriage, Divorce and Treatment of Wives* (Arabic)
- Book 7: *Fatwas on Sales, Transactions and Usury* (Arabic)
- Book 8: *Fatwas on Medicine, Ruyya Treatment, Amulets and Magic* (Arabic)
- Book 9: *Fatwas for Women* (Arabic)
- Book 10: *Fatwas on Manners* (Arabic)
- Book 11: *Fatwas on Religious Knowledge, Ijtihad and Daawah* (Arabic)
- Book 12: *Miscellaneous Fatwas* (Arabic)

The following Arabic reference books jointly investigated - co-investigator: Dr. Saad Ibn Abdullah Al-Humayyid:

30. *Kitaab Al-'Ilal (Book of Defects of Hadith Evaluation)* by Ibn Abi Hatim
31. *Mu'jam Al-Tabaraani: Part of Vol. 21, in Musnad Al-Nu'man Ibn Basheer*
32. Vol. 13, *Mu'jam Al-Tabaraani*
33. *Su'aalaat Assulami Liddaana-Qutniy (Questions put by Assulami to Al-Daana-Qutniy)*
34. *Ibn Al-Jawzi's Afat Ashaab Al-Hadeeth (The Problem with Hadith Researchers)*

٢٦. أذكار الصغار: مختارات من كتاب منتقى الأذكار (عربي - إنجليزي)

٢٧. الفتاوى الشرعية في المسائل المعاصرة من فتاوى علماء البلد الحرام (عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو)

٢٨. الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية (عربي - إنجليزي - فرنسي - أوردو)

٢٩. سلسلة فتاوى علماء البلد الحرام، وقد صدر منها الكتب الآتية:

- فتاوى العقيدة (القسم الأول) (١)
- فتاوى العقيدة (القسم الثاني) (٢)
- فتاوى العقيدة (القسم الثالث) (٣)
- فتاوى النية والطهارة والصلاة (٤)
- فتاوى الزكاة والصيام والحج والعمرة (٥)
- فتاوى النكاح والطلاق والعشرة بين الزوجين (٦)
- فتاوى البيع والمعاملات والربا (٧)
- فتاوى الطب والرقى والتمايم والسحر (٨)
- فتاوى المرأة (٩)
- فتاوى الآداب (١٠)
- فتاوى العلم والاجتهاد والدعوة إلى الله (١١)
- فتاوى متنوعة (١٢)

كتب التحقيق بالاشتراك مع الدكتور/ سعد بن عبد الله الحميد:

٣٠. كتاب «العلل» لابن أبي حاتم.

٣١. معجم الطبراني (مسند النعمان بن بشير، قطعة من المجلد الحادي والعشرين).

٣٢. معجم الطبراني (المجلد الثالث عشر).

٣٣. سؤالات السلمي للدارقطني.

٣٤. آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي.

## Dr. Khaled Ibn Abdul-Rahman Al-Jeraisy:

- Was born in Riyadh, Saudi Arabia, in 1384 H (1964 AD).
- Holds a Ph. D. in Business Administration, from Kensington University, USA - doctoral dissertation on marketing philosophy.
- Holds another Ph. D. in Business Administration, from Al-Awza'iy University in Lebanon - doctoral dissertation: Types of Leadership Behavior from Islamic and Administrative Perspectives.
- Holds a master's degree in Business Administration, from Al-Imam Al-Awza'iy University in Lebanon - master's thesis on: "Time Management from Administrative and Islamic Perspectives".
- Holds a BA in Islamic Studies, from the College of Arts and Humanities, King Abdul-Aziz University in Jeddah.
- Has been the Executive President of the Riyadh House Company, the well-known Saudi leading business organization, since 1993.
- Has written several books on various religious, social, historical and administrative issues.
- Is member of the following academic societies:
  - The Saudi Management Association - headquarters at King Saud University.
  - The Society of Arab Managers - headquarters in Cairo.
  - The Saudi Economic Association - headquarters at King Saud University.
  - The Union of Arab Economists, headquarters in Baghdad.
  - The Saudi Historical Society, headquarters at King Saud University.
  - The Union of Arab Historians - headquarters in Cairo.

## الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن علي الجريسي

- من مواليد مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
- حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، من جامعة كنتزنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن أطروحته في فلسفة التسويق.
- حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، من جامعة الإمام الأوزاعي ببلبنان، وذلك عن أطروحته التي بعنوان: «أنماط السلوك القيادي في ضوء الفكر الإداري المعاصر والفكر الإسلامي».
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة الإمام الأوزاعي ببلبنان، وذلك عن رسالته التي بعنوان «إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري».
- حاصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز.
- يشغل منذ عام ١٩٩٣م منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الرياض، وهي إحدى أكبر الشركات التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية.
- صدر له عدد من الكتب في مجالات متنوعة (دينية - اجتماعية - تاريخية - إدارية).
- عضو في عدد من الجمعيات العلمية:
  - الجمعية السعودية للإدارة - جامعة الملك سعود.
  - جمعية الإداريين العرب - القاهرة.
  - جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود.
  - اتحاد الاقتصاديين العرب - بغداد.
  - الجمعية التاريخية السعودية - جامعة الملك سعود.
  - اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة.

توزيع  
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان  
ص.ب. : ١٤٠٥ الرياض : ١١٤٢١  
هاتف : ٤٠٢٢٥٦٤ فاكس : ٤٠٢٣٠٧٦